
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ODBUDOWA DROGI GMINNEJ dz.nr 120
ADRES INWESTYCJI : STRONIE WIEŚ, gmina Stronie Śląskie
INWESTOR : Gmina Stronie Śląskie
ADRES INWESTORA : 57-550 Stronie Śląskie, ul.Kościuszki 55
BRANŻA : drogowa

DATA OPRACOWANIA : 15.04.2008

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.04.2008

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY W TERENIE.			
1	KNR 2-01 d.1 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim .1	km		
			km	0.100	
				RAZEM	0.100
2		D.06.03.01. ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY			
2	KNR 2-31 d.2 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm na szer. 1,00 m 210	m ²		
			m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
3	KNR 2-31 d.2 1402-06	Mechaniczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5 cm grub. 210	m ²		
			m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
4	KNR 2-31 d.2 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm - dod.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu Krotność = 10 210	m ²		
			m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
5	KNR 2-31 d.2 1402-06	Mechaniczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5 cm grub. - dod.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu Krotność = 10 210	m ²		
			m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
6	KNR 2-01 d.2 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III 210	m ²		
			m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
3		D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW			
7	KNR 2-31 d.3 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 420	m ²		
			m ²	420.000	
				RAZEM	420.000
8	KNR 2-01 d.3 0205-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - profilowanie skarp nasypów 126	m ³		
			m ³	126.000	
				RAZEM	126.000
9	KNR 2-01 d.3 0214-02	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV - dodatkowe nakłady na dalsze 5 km wywozu Krotność = 10 126	m ³		
			m ³	126.000	
				RAZEM	126.000
4		D.04.01.01. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA			
10	KNR 2-31 d.4 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 420	m ²		
			m ²	420.000	
				RAZEM	420.000
5		D.04.02.01. WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE			
11	KNR 2-31 d.5 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm 420	m ²		
			m ²	420.000	
				RAZEM	420.000
6		D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE			
12	KNR 2-31 d.6 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 323	m ²		
			m ²	323.000	
				RAZEM	323.000
13	KNR 2-31 d.6 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 5 323	m ²		
			m ²	323.000	
				RAZEM	323.000
7		D.04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH			
14	KNR 2-31 d.7 1004-07	zagruntowanie podbudowy drogowej asfaltem 323	m ²		
			m ²	323.000	
				RAZEM	323.000
8		D.05.03.05. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO			
15	KNR 2-31 d.8 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm 323	m ²		
			m ²	323.000	
				RAZEM	323.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-31 d.8 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm 323	m ² m ²	 323.000	
				RAZEM	323.000
17	KNR 2-31 d.8 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 323	m ² m ²	 323.000	
				RAZEM	323.000
9		D.02.00.00. RÓW ODWADNIAJĄCY WZDŁUŻ DROGI			
18	KNR 2-01 d.9 0525-02	Ręczne wykonanie rowów o wym. 0.7 x 1 m (kat.gr.III) 102	m m	 102.000	
				RAZEM	102.000
19	KNR 2-01 d.9 0507-02	Plantowanie skarp i dna rowów - kat.gr.III przy robotach wodno-melioracyjnych 255	m ² m ²	 255.000	
				RAZEM	255.000
20	KNR 2-01 d.9 0301-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (kat.gr.I-II) 71.4	m ³ m ³	 71.400	
				RAZEM	71.400
21	KNR 2-01 d.9 0214-01	Wywiezienie nadmiaru ziemi - nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II 71.4	m ³ m ³	 71.400	
				RAZEM	71.400
22	KNR 15-01 d.9 0115-01	Wygrabianie skarp rowka 255	m ² m ²	 255.000	
				RAZEM	255.000
10		D.07.2.01. OZNAKOWANIE PIONOWE			
23	KNNR 6 d.10 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
24	KNNR 6 d.10 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000