

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PR - sieć wodociągowa przyłącza
ADRES INWESTYCJI : Stronie Śląskie, Osiedle Morawka
INWESTOR : Gmina Stronie Śląskie
ADRES INWESTORA : 57-550 Stronie Śląskie, ul.Kościuszki 55
BRANŻA : INSTALACYJNA

DATA OPRACOWANIA : 25.07.2014

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PRZYŁĄCZA WODY PE63 ; 19 szt.; PW16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,47,48 ; długość łączna 140 mb			
1 d.1	KNR 2-01 0119-01 analiza indywidualna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasowanie przebiegu proj. wod. i inwentaryzacja powykonawcza.	km		
		0.140	km	0.140	
				RAZEM	0.140
2 d.1	KNR 2-01 0205-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		140*1.6*0.6	m ³	134.400	
				RAZEM	134.400
3 d.1	KNR 2-18 0501-01	Podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm	m ²		
		140*0.6	m ²	84.000	
				RAZEM	84.000
4 d.1	KNR 2-18 0501-02	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.16 cm - obsypka i nad-sypka Krotność = 2	m ²		
		84.0	m ²	84.000	
				RAZEM	84.000
5 d.1	KNR-W 2-18 0109-01	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm	m		
		140.0	m	140.000	
				RAZEM	140.000
6 d.1	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
		134.4-84.0*0.26	m ³	112.560	
				RAZEM	112.560
7 d.1	KNR 2-01 0214-02	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV - wywiezienie nadmiaru ziemi na dalsze 6 km Krotność = 12	m ³		
		134.4-112.56	m ³	21.840	
				RAZEM	21.840
8 d.1	A.wł.	PRZYŁĄCZENIE BUDYNKÓW OSIEDLA: przebicie ścian zewn i wewn. piwnic; rozebranie istniejącej instalacji wody, wykonanie odcinków nowej instalacji wody z rur stal.ocynk fi 50 w piwnicach budynkach na ścianach i pod stropem piwnic; przyłączenie instalacji wewnętrznej wody budynków do wykonanych przyłączy wody; zamurowanie wykonanych otworów w ścianach po osadzeniu nowych rur.	kpl.		
		48	kpl.	48.000	
				RAZEM	48.000
9 d.1	A.wł.	Montaż wodomierza na konsoli wraz z zestawem: zawory odcinające kulowe do wody, filtr wody sznurowy, zawór antyskażeniowy. Wykonanie podejść obustronnych do wodomierza. Wodomierz montuje WiK Stronie Śląskie na zlecenie wykonawcy realizującego zamówienie.	kpl.		
		48	kpl.	48.000	
				RAZEM	48.000