

KOSZTORYS OFERTOWY

„Odbudowa ul. Świerczewskiego i Nowotki po budowie sieci wod.-kan. w Stroniu Śląskim.”

GMINA STRONIE ŚLĄSKIE

KOSZTORYS OFERTOWY

Odbudowa ul. Świerczewskiego w Stroniu Śląskim.

Ip	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów w rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedn. zł.	Wartość zł.
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
I	D-04.00.00.	PODBUDOWY				
1	D-04.01.01	Koryta wykonane mechanicznie głębokości 40 cm w gruncie kat. II -IV na całej szerokości jezdni i chodników – jezdnie z trylinki, z kostki kamiennej, jezdnie gruntowa i poszerzenia (14+61+188,4+251+130,5)	m2	644,9		

2	D-04.01.01	Załadunek ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2,00 m3 materiałów z rozbiórki z transportem samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km - wywiezienie gruntu z korytowania – 644,9x0,4	m3	257,96		
3	D-04.05.01	Wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymałości 2,5 MPa i gr. 15 cm – w obrębie proj. jezdni oraz ław podkrawężnikowych 644,9*1,05	m ²	677,145		
4	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-64 mm grubości 20 cm – w obrębie jezdni	m2	644,90		
5	D-04.03.01	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 1,5 kg/m2 - projektowana jezdnia z betonu asfaltowego.	m2	644,90		
Razem						
II	D-05.00.00.	NAWIERZCHNIE				
6	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asf altowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) - beton asfaltowy 0-20 mm.	m2	644,90		
7	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - beton asfaltowy 0-12 mm.	m2	644,90		
Razem						
III	D-08.00.00.	ELEMENTY ULIC				
8	D-08.01.01	Ułożenie krawężników betonowych wystających o wymiarach 1 5x30x1 00 cm <u>z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu B 15</u> na podsypce cementowo-piaskowej - na zjazdach i w obrębie przejść krawężnik wystający 3 cm. 94+125,5+26	m	245,50		
Razem						
IV	D-10.00.00.	INNE ROBOTY				
10	D-10.01.05	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych.	szt	7		
11	D-10.01.05	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych .	szt	2		
Razem						
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT [NETTO]						
PODATEK VAT [23%]						
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (BRUTTO)						

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH		
DZIAŁ	NAZWA ELEMENTU	WARTOŚĆ PLN
I	PODBUDOWY	

II	NAWIERZCHNIE	
III	ELEMENTY ULIC	
IV	INNE ROBOTY	
RAZEM I - IV PLN [NETTO]		
PODATEK VAT 23 %		
OGÓŁEM (brutto) PLN		

KOSZTORYS OFERTOWY						
Odbudowa ul. Nowotki w Stroniu Śląskim.						
Ip	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów w rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedn. zł.	Wartość zł.
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
I	D-04.00.00.	PODBUDOWY				
1	D-04.01.01	Koryta wykonane mechanicznie głębokości 40 cm w gruncie kat. II -IV na całej szerokości jezdni i chodników – jezdnie z trylinki, z kostki kamiennej, jezdnie gruntowa i poszerzenia 82,2+224+27+306,75	m2	639,95		
2	D-04.01.01	Załadunek ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2,00 m3 materiałów z rozbiórki z transportem samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km - wywiezienie gruntu z korytowania – 639,95*0,4	m3	255,98		
3	D-04.05.01	Wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymałości 2,5 MPa i gr. 15 cm – w obrębie proj. jezdni oraz ław podkrawężnikowych 639,95*1,05	m ²	671,95		
4	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-64 mm grubości 20 cm – w obrębie jezdni	m2	639,95		
5	D-04.03.01	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 1,5 kg/m2 - projektowana jezdnie z betonu asfaltowego.	m2	639,95		
Razem						

II	D-05.00.00.	NAWIERZCHNIE				
6	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) - beton asfaltowy 0-20 mm.	m2	639,95		
7	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - beton asfaltowy 0-12 mm.	m2	639,95		
Razem						
III	D-08.00.00.	ELEMENTY ULIC				
8	D-08.01.01	Ułożenie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30x100 cm <u>z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu B 15</u> na podsypce cementowo-piaskowej - na zjazdach i w obrębie przejść krawężnik wystający 3 cm. 41,1+112+8+26+204,5	m	391,60		
Razem						
IV	D-10.00.00.	INNE ROBOTY				
10	D-10.01.05	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych.	szt	5		
11	D-10.01.05	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych .	szt	12		
Razem						
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT [NETTO]						
PODATEK VAT [23%]						
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (BRUTTO)						

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH		
DZIAŁ	NAZWA ELEMENTU	WARTOŚĆ PLN
I	PODBUDOWY	
II	NAWIERZCHNIE	
III	ELEMENTY ULIC	
IV	INNE ROBOTY	
RAZEM I - IV PLN [NETTO]		
PODATEK VAT 23 %		
OGÓŁEM (brutto) PLN		

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ROBÓT ODTWORZENIOWYCH

OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT [NETTO]	
PODATEK VAT [23%]	
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (BRUTTO)	