

## ŚLEPY KOSZTORYS

L.p.	Nr ST	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	D.01.01.01	Prace pomiarowe dla robót drogowych	km	0,214		
2	D.01.02.04	Rozbiórka krawężników betonowych wraz z ławą z odwozem na odl. do 5 km	mb	14		
3	D.01.02.04	Rozbiórka chodnika z kostki betonowej z odwozem na odl. do 5 km	m <sup>2</sup>	56		
4	D.01.02.04	Rozbiórka obrzeży betonowych z odwozem j.w.	mb	5		
5	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni grub. 10 cm	m <sup>2</sup>	234		
6	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni - grub. 6 cm	m <sup>2</sup>	1513		
7	D.08.01.01	Krawężnik betonowy 15/30 na ławie zwykłej z betonu B-10	mb	14		
8	D.08.03.01	Obrzeże betonowe 30/8 na ławie betonowej z betonu B-10	mb	60		
9	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego 8 cm na podsypce cem.-piask.	m <sup>2</sup>	272		
10	D.08.02.02	Nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego 8 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	17		
11	D.04.03.01	Skropienie podłoża pod warstwę wyrównawczą asfaltem 0,4 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1513		
12	D.04.08.01	Warstwa wyrównawcza z BA 0/8 - średnia grubość 2 cm	m <sup>2</sup>	1513		
13		Regulacja pionowa wpustów, pokryw studni, zasuw itp..	szt.	16		
14	D.04.03.01	Skropienie podłoża pod warstwę ścieralną asfaltem 0,2 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1513		
15	D.05.03.05	Warstwa ścieralna z BA 0/12 - grubość 4 cm	m <sup>2</sup>	1513		
16	D.07.01.01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe z mas termoplastycznych	m <sup>2</sup>	68		
Razem						