
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI : OŚWIETLENIE ULIC OSIEDLA MORAWKA - UZUPEŁNIENIE
ADRES INWESTYCJI : Stronie Śląskie, Osiedle Morawka
INWESTOR : Gmina Stronie Śląskie
ADRES INWESTORA : 57-550 Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 55
BRANŻA : INSTALACYJNA - ELEKTRYCZNA

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Joachim Cop
DATA OPRACOWANIA : 25.03.2014

Stawka roboczogodziny :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys w oparciu o średnie ceny IV kwartału 2013 r.
Ceny kabli, słupów i opraw producenta.

Zakres wyceny.

Oświetlenie ulic na osiedlu Morawka

Obwód nr I od zasilenia w pkt PO-II-7/8 do PO-II-7/16	4 słupy oświetleniowe
Obwód nr I od zasilenia w pkt PO-II-5/2 do PO-II-5/2/7	7 słupów oświetleniowych

Słupy oświetleniowe aluminiowe anodowane w kolorze bordowym wysokości 6 m z wysięgnikiem i oprawą.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz z	Razem
1		OBWÓD nr I od pkt: PO-II -7/8 do PO-II-7/16 i OBWÓD nr II od PO-II-5/2 do PO-II-5/2/7			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
d.1	0120-03	(23+24+21+28+37+26+25+23+22+37+50)/1000	km	0.316	
				RAZEM	0.316
2	KSNR 5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		
d.1	1001-01	11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
3	KSNR 5	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie	szt.		
d.1	1002-01	11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
4	KSNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłono- we i wysięgniki w latarniach o wys. 4-7 m	kpl.		
d.1	1003-02	11	kpl.	11.000	
				RAZEM	11.000
5	KSNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
d.1	1004-02	11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
6	KSNR 5	Montaż uziomów powierzchniowych poziomych w wykopie gł. 0.6 m w gruncie kat. IV	m		
d.1	0602-03	90	m	90.000	
				RAZEM	90.000
7	KSNR 5	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekro- ju poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. IV	m		
d.1	0801-03	316	m	316.000	
				RAZEM	316.000
8	A.wł.	RURY OSŁONOWE AROT	kpl.		
d.1		- A75 L = 10,00 mb ; - DVK 110 L = 21,00 mb 2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNNR 5	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
d.1	1302-03	2	odc.	2.000	
				RAZEM	2.000