

Droga gminna we wsi St. i N. Morawa (dz. nr 54, 84)

ŚLEPY KOSZTORYS - aktualizacja

L.p.	Opis robót i wyliczenie ilości	j.m.	Ilość	Cena jedn. (PLN)
1	Roboty pomiarowe dla robót ziemnych w terenie górskim	km	0,323	
2	Przebudowa przepustu kamiennego na rurowy, żelbetowy, średnicy \varnothing 600 wraz ze ściankami czołowymi	mb	7,0	
3	Sączek poprzeczny z kruszywa kamiennego 60/120	mb	6,0	
4	Wykopy w gruncie kat. IV wykonane na odkład	m ³	45	
5	Formowanie nasypu z gruntu z wykopów	m ³	30	
6	Zagęszczanie nasypów walcami	m ³	30	
7	Profilowanie i zagęszczanie podłoża	m ²	1615	
8	Ława z betonu B-10 pod ściek z korytek betonowych	m ³	13	
9	Ściek z korytek betonowych 60 x 50 x 20 na podsypce cementowo-piaskowej	mb	95	
10	Koryto pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kat. IV, głębokość 30 cm, wykonane na odkład na zjazdach	m ²	27	
11	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm	m ²	1085	
12	Skropienie emulsja asfaltową 0,6 - 0,8 kg/m ²	m ²	1085	
13	Jezdnia - warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego 0/20 grubości 4 cm	m ²	1068	
14	Skropienie emulsja asfaltową 0,2 - 0,4 kg/m ²	m ²	1068	
15	Jezdnia - warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego 0/12 grubości 4 cm	m ²	1052	
16	Formowanie poboczy z gruntu z wykopu koryta	m ²	484	
Wartość robót netto				
Podatek VAT				
Wartość robót brutto				

