

**ZADANIE : "Odbudowa ulic na osiedlu Morawka w Stroniu Śląskim
nr ew. gruntów 554/78, 554/110, 554/81, 554/90, 554/35, 554/77
od km 0+000 do km 1+645 – I etap."**

– zakres realizacji Skala 1:500

ZAKRES ROZLICZENIOWY 1 :

- Projektowany główny ciąg jezdni z betonu asfaltowego o gr. w-wa wiążąca 4 cm, w-wa ścierna 4 cm – 907 m²
- Miejsca postojowe dla samochodów osobowych – kostka betonowa gr. 8 cm, kolor czerwony – 665 m²
- Projektowany krawężnik betonowy 100x30x15 cm na ławie betonowej 0,06 m³/m – 391 m
- Projektowane obrzeża betonowe 8x30x100cm – 284 m
- Projektowane chodniki – kostka betonowa gr. 8 cm, kolor szary – 359 m²
- Projektowane studzienki ściekowe z wpustem – 6 szt.
- Projektowany przykanalik z rur PCV Ø 20 cm – 38 m

ZAKRES ROZLICZENIOWY 2 :

- Projektowany główny ciąg jezdni z betonu asfaltowego o gr. w-wa wiążąca 4 cm, w-wa ścierna 4 cm – 783 m²
- Miejsca postojowe dla samochodów osobowych – kostka betonowa gr. 8 cm, kolor czerwony – 353 m²
- Projektowany krawężnik betonowy 100x30x15 cm na ławie betonowej 0,06 m³/m – 444 m
- Projektowane obrzeża betonowe 8x30x100cm – 84 m
- Projektowane chodniki – kostka betonowa gr. 8 cm, kolor szary – 63 m²
- Projektowane studzienki ściekowe z wpustem – 4 szt.
- Projektowany przykanalik z rur PCV Ø 20 cm – 36 m

ZAKRES ROZLICZENIOWY 3 :

- Projektowany główny ciąg jezdni z betonu asfaltowego o gr. w-wa wiążąca 4 cm, w-wa ścierna 4 cm – 488 m²
- Miejsca postojowe dla samochodów osobowych – kostka betonowa gr. 8 cm, kolor czerwony – 524 m²
- Projektowany krawężnik betonowy 100x30x15 cm na ławie betonowej 0,06 m³/m – 245 m
- Projektowane obrzeża betonowe 8x30x100cm – 64 m
- Projektowane chodniki – kostka betonowa gr. 8 cm, kolor szary – 48 m²
- Projektowane studzienki ściekowe z wpustem – 2 szt.
- Projektowany przykanalik z rur PCV Ø 20 cm – 18 m

ZAKRES ROZLICZENIOWY 4 :

- Projektowany główny ciąg jezdni z betonu asfaltowego o gr. w-wa wiążąca 4 cm, w-wa ścierna 4 cm – 884 m²
- Miejsca postojowe dla samochodów osobowych – kostka betonowa gr. 8 cm, kolor czerwony – 58 m²
- Projektowany krawężnik betonowy 100x30x15 cm na ławie betonowej 0,06 m³/m – 377 m
- Projektowane obrzeża betonowe 8x30x100cm – 42 m
- Projektowane chodniki – kostka betonowa gr. 8 cm, kolor szary – 42 m²
- Projektowane studzienki ściekowe z wpustem – 4 szt.
- Projektowany przykanalik z rur PCV Ø 20 cm – 61 m

ZAKRES ROZLICZENIOWY 5 :

- Projektowane obrzeża betonowe 8x30x100cm – 685 m
- Projektowane chodniki – kostka betonowa gr. 8 cm, kolor szary – 585 m²

TEMAT : "Odbudowa ulic na osiedlu Morawka w Stroniu Śląskim nr ew. gruntów 554/78, 554/110, 554/81, 554/90, 554/35, 554/77 od km 0+000 do km 1+645 – I etap."

ADRES : Stronie Śląskie, ul. Morawka.

INWESTOR : GMINA STRONIE ŚLĄSKIE

PROJEKTANT : mgr inż. Waldemar Chmielewski Skala 1:500

OPRACOWANIE : mgr inż. Marek Artymiak Rys. nr 1

RYŚNIEK : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Mapa do celów projektowych

SKALA 1:500

Mapa do celów projektowych została sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. U. Nr 25 poz. 133). Niniejsza mapa stanowi część mapy zasadniczej w zakresie oznaczonym linią przerywaną.

Ark. Mapy: 483.113.0942 Raster 1E,2E
483.113.0944 1A-E,2A-E,3A-E,4A-E,5B-D,6E
483.113.1422 1A-C,2A-C
Projekt z PZDT Kłodzko

ARKUSZ NR 2

ARKUSZ NR 2

ARKUSZ NR 3

ARKUSZ NR 3