
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W STRONIU ŚL. NA DZ. NR 352/3
ADRES INWESTYCJI : STRONIE ŚLĄSKIE
INWESTOR : GMINA STRONIE ŚLĄSKIE
ADRES INWESTORA : 57-550 STRONIE ŚLĄSKIE UL.KOŚCIUSZKI 55
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. JOACHIM COP
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 97068.91 zł

Słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt osiem i 91/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2009

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m ²		
d.1	0101-01	kat. I-IV głębokości 20 cm Krotność = 2 4*100	m ²	400.000	
				RAZEM	400.000
2	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt kat.	m ³		
d.1	0108-07	IV 0.80*0.40*400	m ³	128.000	
				RAZEM	128.000
3	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-08	Krotność = 2 0.40*400	m ³	160.000	
				RAZEM	160.000
4	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-	m ²		
d.1	0103-02	chni w gruncie kat. III-IV 400	m ²	400.000	
				RAZEM	400.000
2		D.04.02.01. WARSTWY ODSĄCAJĄCE I ODCINAJĄCE			
5	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na ca-	m ²		
d.2	0104-07	łej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 400	m ²	400.000	
				RAZEM	400.000
3		D.04.04.01. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE			
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.3	0114-05	400	m ²	400.000	
				RAZEM	400.000
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm	m ²		
d.3	0114-02	grub.po zagęszcz. Krotność = 5 400	m ²	400.000	
				RAZEM	400.000
4		NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ			
8	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce	m ²		
d.4	0511-03	cementowo-piaskowej 400	m ²	400.000	
				RAZEM	400.000
9	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.4	0402-03	200*0.03	m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem	m		
d.4	0407-03	spoin piaskiem 200	m	200.000	
				RAZEM	200.000