

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 45.00+3.00+4.00	m m	52.000	
				RAZEM	52.000
2	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 52.00*0.045	m ³ m ³	2.340	
				RAZEM	2.340
3	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 14.00+14.00+16.00+19.00	m m	63.000	
				RAZEM	63.000
4	KNR 2-31 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm 10.50+10.50+12.00+20.00	m ² m ²	53.000	
				RAZEM	53.000
5	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm 41.00*9.50	m ² m ²	389.500	
				RAZEM	389.500
6	KNR 2-31 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. 389.50	m ² m ²	389.500	
				RAZEM	389.500
7	KNR 4-04 1106-01	Transport bloków i brył ceglanych i betonowych o ciężarze do 50 kg samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km 62.00	t t	62.000	
				RAZEM	62.000
8	KNR 2-01 0106-03	Ręczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) 10.00	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
9	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 65.00*9.00+20.00*4.00	m ² m ²	665.000	
				RAZEM	665.000
10	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. 665.00	m ² m ²	665.000	
				RAZEM	665.000
11	KNR 4-01 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV 665.00*0.4	m ³ m ³	266.000	
				RAZEM	266.000
12	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 4.61+1.46	m ³ m ³	6.070	
				RAZEM	6.070
13	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej 102.50+32.50	m m	135.000	
				RAZEM	135.000
14	KNR 2-31 0104-05	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm 665.00	m ² m ²	665.000	
				RAZEM	665.000
15	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 665.00	m ² m ²	665.000	
				RAZEM	665.000
16	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 665.00	m ² m ²	665.000	
				RAZEM	665.000
17	KNR 2-31 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.do 10 cm 197.50*0.07	m ³ m ³	13.825	
				RAZEM	13.825
18	KNR 0-11 0316-04	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 70/8 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		61.00*10.50+40.00*4.50+14.00*2.00+5.00*2.00	m ²	858.500	
				RAZEM	858.500
19	KNR 2-18 0625-02	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.		
		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KSNR 11 0505-03	Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 200 mm	m		
		6.50	m	6.500	
				RAZEM	6.500