

PRZEDMIAR ROBÓT

L.p.	Opis robót	J.m.	Ilość
1	Rozebranie istniejącego przepustu kamiennego pytowego i wykonanie przepustu $\varnothing$ 600 z rur z HDPE spiralnie żebrowanych	mb	6
2	Wykop koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	5
3	Warstwa mrozoochronna	m ²	5
4	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	m ²	5
5	Wyrównanie i profilowanie istniejącej nawierzchni z odpadu kamiennego	m ²	1247
6	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	m ²	1247
7	Skropienie oczyszczonej nawierzchni oraz podbudowy	m ²	1252
8	Nawierzchnia - warstwa wiążąca	m ²	1218
9	Skropienie warstwy wiążącej	m ²	1218
10	Nawierzchnia - warstwa ścieralna	m ²	1177
11	Wykonanie poboczy z odpadu kamiennego	m ²	611

UWAGA ! Wyliczenie ilości robót na podstawie arkuszy obliczeniowych