

KOSZTORYS OFERTOWY

na modernizację drogi gminnej nr ewidencyjny gruntu 28 dr
w m. Stary Gieraków

CPV45233000-9

L.P.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	J.m.	Ilość jednostek	Cena jednost.	Wartość w zł.
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie pagórkowatym	km	0,077		
2.	D-04.01.01	Profilowanie istniejącej podbudowy mechaniczne dla uzyskania odpowiedniej równości warstwy <i>302,2m² + 4,5m²</i>	m ²	306,7		
3.	D-04.01.01	Koryto wykonywane na zjeździe i poszerzeniu w gruncie kat. III na głębokość 30cm <i>23,4m² + 19mb*0,5m*2</i>	m ²	42,5		
4.	D-04.01.01	Wywóz gruntu z korytowania wraz z kosztem utylizacji <i>42,5m² * 0,3m</i>	m ³	12,8		
5.	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm po zagęszczeniu na zjeździe i poszerzeniu	m ²	42,5		
6.	D-04.04.04	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego g. 15cm w km 0+000 – 0+058 i na zjeździe w km 0+057 <i>235,7m² + 4,5m²</i>	m ²	240,2		
7.	D-04.04.04	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego g. 20cm w km 0+058 – 0+077 i na zjeździe w km 0+046 <i>66,5m² + 23,5m²</i>	m ²	90,0		
8.	D-04.03.01	Skropienie wykonanej podbudowy emulsją asfaltową w ilości 1,5 kg/m ² <i>235,7m² + 4,5m² + 66,5m² + 23,5m²</i>	m ²	330,2		
9.	D-04.08.01	Zaklinowanie podbudowy masą min.-asfalt. w ilości 76,5kg/m ² <i>330,2m² * 0,0765Mg/m²</i>	Mg	25,3		
10.	D-05.03.05	Ułożenie warstwy ścieralnej z masy min.-asfalt. gr. 4cm po zagęszczeniu	m ²	330,2		
11.	D-06.03.01	Formowanie i zagęszczenie poboczy kruszywem łamanym <i>77mb * 0,5m * 2 * 0,22m</i>	m ³	17		

L.P.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	J.m.	Ilość jednostek	Cena jednost.	Wartość w zł.
12.	D-01.02.04	Cięcie istniejącej nawierzchni bitumicznej na podłączeniu do drogi powiatowej na gr. 5cm	m	14,4		
13.	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne istniejącej nawierzchni bitumicznej na podłączeniu do drogi powiatowej na gr. 5cm <i>14,4m * 0,6m</i>	m2	8,7		
		RAZEM NETTO				
		PODATEK VAT 22%				
		OGÓŁEM BRUTTO				