

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ODBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 295 I 315/2 OBRĘB STARY GIERAŁTÓW
ADRES INWESTYCJI : STARY GIERAŁTÓW
INWESTOR : Gmina Stronie Śląskie
ADRES INWESTORA : 57-550 STRONIE ŚLĄSKIE, UL. KOŚCIUSZKI 55
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ŁUKASZ DOBOSZ
DATA OPRACOWANIA : 07.05.2012

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.05.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ODBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 295 I 315/2 OBRĘB STARY GIERAŁTÓW					
1		Roboty ziemne			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w	m ³		
d.1	0206-04	gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	91.000	
		91			
				RAZEM	91.000
2	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-	m ³		
d.1	0214-03	chodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II	m ³	91.000	
		Krotność = 28			
		91			
				RAZEM	91.000
3	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie	m ³		
d.1	0235-01	kat. I-II	m ³	15.000	
		15			
				RAZEM	15.000
4	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.1	0236-03		m ³	15.000	
		15			
				RAZEM	15.000
2		Konstrukcja jezdni			
5	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.2	0103-04	nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²	1269.000	
		1269			
				RAZEM	1269.000
6	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na	m ²		
d.2	0104-07	całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²	588.000	
		588			
				RAZEM	588.000
7	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na	m ²		
d.2	0104-08	całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.	m ²	588.000	
		Krotność = 2			
		588			
				RAZEM	588.000
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.2	0114-05		m ²	1220.000	
		1220			
				RAZEM	1220.000
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²		
d.2	0114-07		m ²	1163.000	
		1163			
				RAZEM	1163.000
10	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2	1004-07		m ²	1163.000	
		1163			
				RAZEM	1163.000
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-	m ²		
d.2	0311-01	twa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²	1148.000	
		Krotność = 0.5			
		1148			
				RAZEM	1148.000
12	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2	1004-07		m ²	1148.000	
		1148			
				RAZEM	1148.000
13	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-	m ²		
d.2	0311-05	ta ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m ²	1120.000	
		1120			
				RAZEM	1120.000
14	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-	m ²		
d.2	0311-06	ta ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²	1120.000	
		1120			
				RAZEM	1120.000
3		Regulacja urządzeń kanalizacji sanitarnej			
15	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.3	1406-03		szt.	9.000	
		9			
				RAZEM	9.000
4		Rowy melioracyjne			
16	KNR 2-01	Wykopy rowów i kanałów meliorc. oraz wykopy przy regulacji rzek wykon.ko-	m ³		
d.4	0224-04	parkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³	53.000	
		53			
				RAZEM	53.000
17	KNR 2-01	Plantowanie skarp i dna rowów - kat.gr.III przy robotach wodno-melioracyjnych	m ²		
d.4	0507-02		m ²	203.000	
		203			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	203.000
5		Przepust km 0+13,89			
18	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm	ściank.		
d.5	0605-04	2	ściank.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 2-31	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu	m		
d.5	1404-01	5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
6		Pobocza utwardzone			
20	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po zagęszcz.7 cm	m ²		
d.6	0204-05	214	m ²	214.000	
				RAZEM	214.000
21	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy	m ²		
d.6	0204-06	1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 3 214	m ²	214.000	
				RAZEM	214.000