
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ dz.nr 120
ADRES INWESTYCJI : wieś Nowy Gierałtów, gmina Stronie Śląskie
INWESTOR : Gmina Stronie Śląskie
ADRES INWESTORA : 57-550 Stronie Śląskie, ul.Kościuszki 55
BRANŻA : drogowa

DATA OPRACOWANIA : 15.05.2007

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.05.2007

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY W TERENIE			
1 d.1	ANALIZA WŁASNA (dla obuod- cinków dróg)	D.01.01.01. - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim, obsługa geodezyjna inwestycji i inwentaryzacja powykonawcza	km		
		0.45	km	0.450	
				RAZEM	0.450
2		D.06.03.01. ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY			
2 d.2	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm na szer. 1,00 m	m ²		
		394.0	m ²	394.000	
				RAZEM	394.000
3 d.2	KNR 2-31 1402-06	Mechaniczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5 cm grub.	m ²		
		394.0	m ²	394.000	
				RAZEM	394.000
4 d.2	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm - dod.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu Krotność = 10	m ²		
		394.0	m ²	394.000	
				RAZEM	394.000
5 d.2	KNR 2-31 1402-06	Mechaniczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5 cm grub. - dod.za każde dal- sze rozp. 0.5 km transportu Krotność = 10	m ²		
		394	m ²	394.000	
				RAZEM	394.000
6 d.2	KNR 2-01 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III	m ²		
		394	m ²	394.000	
				RAZEM	394.000
3		D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW			
7 d.3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²		
		788	m ²	788.000	
				RAZEM	788.000
8 d.3	KNR 2-01 0205-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - profilowanie skarp nasypów	m ³		
		216.7	m ³	216.700	
				RAZEM	216.700
9 d.3	KNR 2-01 0214-02	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- dami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV - do- datkowe nakłady na dalsze 5 km wywozu Krotność = 10	m ³		
		216.7	m ³	216.700	
				RAZEM	216.700
4		D.04.01.01. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA			
10 d.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na- wierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
		788	m ²	788.000	
				RAZEM	788.000
5		D.04.02.01. WARSTWY ODSĄCAJĄCE I ODCINAJĄCE			
11 d.5	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na ca- łej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
		788	m ²	788.000	
				RAZEM	788.000
6		D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE.			
12 d.6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
		612	m ²	612.000	
				RAZEM	612.000
13 d.6	KNR 2-31 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 5	m ²		
		612	m ²	612.000	
				RAZEM	612.000
7		D.04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH			
14 d.7	KNR 2-31 1004-07	zagruntowanie podbudowy drogowej asfaltem	m ²		
		612	m ²	612.000	
				RAZEM	612.000
8		D.05.03.05. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO			
15 d.8	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²		
		612	m ²	612.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	612.000
16	KNR 2-31 d.8 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m ²		
		612	m ²	612.000	
				RAZEM	612.000
17	KNR 2-31 d.8 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²		
		612	m ²	612.000	
				RAZEM	612.000
18	KNR 2-31 d.8 0704-01	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
9		D.02.01.01. RÓW ODWADNIAJĄCY WZDŁUŻ DROGI			
19	KNR 2-01 d.9 0525-02	Ręczne wykonanie rowów o wym. 0.7 x 1 m (kat.gr.III)	m		
		197	m	197.000	
				RAZEM	197.000
20	KNR 2-01 d.9 0507-02	Plantowanie skarp i dna rowów - kat.gr.III przy robotach wodno-melioracyjnych	m ²		
		492.5	m ²	492.500	
				RAZEM	492.500
21	KNR 2-01 d.9 0301-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi (kat.gr.I-II)	m ³		
		137.9	m ³	137.900	
				RAZEM	137.900
22	KNR 2-01 d.9 0214-01	Wywiezienie nadmiaru ziemi - nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II	m ³		
		137.9	m ³	137.900	
				RAZEM	137.900
23	KNR 15-01 d.9 0115-01	Wygrabianie skarp rowka	m ²		
		492.5	m ²	492.500	
				RAZEM	492.500
10		D.08.00.00. WYKONANIE PRZEPUSTÓW RUROWYCH			
24	KNR 2-01 d.10 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi (kat.gr.III)	m ³		
		2.28	m ³	2.280	
				RAZEM	2.280
25	KNR 2-01 d.10 0301-01	Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyladowczymi (kat.gr.I-II)	m ³		
		2.28	m ³	2.280	
				RAZEM	2.280
26	KNR 2-11 d.10 0208-03	Budowle o obj. 1.01-10.0 m3 elementy betonowe - ławy pod ściany boczne przepustu 2x(4,0x0,6x0,6)	m ³		
		1.88	m ³	1.880	
				RAZEM	1.880
27	KNR 2-11 d.10 0415-03	Wykonanie ścian bocznych z kamienia foremnego układanego na zaprawie cementowej 2x(3,0x1,5x0,6)	m ³		
		3.68	m ³	3.680	
				RAZEM	3.680
28	KNR 2-11 d.10 0412-05	Spoinowanie murów kamiennych	m ²		
		10.76	m ²	10.760	
				RAZEM	10.760
29	KNNR 1 d.10 0301-02	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III)	m ³		
		8.68	m ³	8.680	
				RAZEM	8.680
30	KNNR 4 d.10 1411-06	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu grub. 16 cm	m ³		
		1.62	m ³	1.620	
				RAZEM	1.620
31	KNNR 4 d.10 1307-03	ANALOGIA - przepust rurowy 600 mm	m		
		8.5	m	8.500	
				RAZEM	8.500
32	KNR 2-01 d.10 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m	m ³		
		6.82	m ³	6.820	
				RAZEM	6.820
11		D.07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE.			
33	KNNR 6 d.11 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
34 d.11	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000