
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45262300-4 Betonowanie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45431200-9 Kładzenie glazury
45422000-1 Roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Szatnie sportowe przy kompleksie boisk programu :Moje boisko ORLIK 2012" - roboty budowlane
ADRES INWESTYCJI : Stronie Śląskie, ul. Sudecka
INWESTOR : Gmina Stronie Śląskie
ADRES INWESTORA : Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 55

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Karakula
DATA OPRACOWANIA : listopad 2008 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
listopad 2008 r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 40 cm głębokości koryta	m ²		
d.1	0102-05 0102-06	83.04	m ²	83.040	
				RAZEM	83.040
2	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.1	0401-04	36.2	m	36.200	
				RAZEM	36.200
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowył. na odl. 5 km lub na odkład; grunt kat. III	m ³		
d.1	0239-02 0214-04	34.664	m ³	34.664	
				RAZEM	34.664
2	45262300-4	Betonowanie			
4	KNR 2-02	Wieżce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm	m ³		
d.2	0212-12	1.968	m ³	1.968	
				RAZEM	1.968
5	KNR 2-02	Wieżce monolityczne na ścianach wewnętrznych	m ³		
d.2	0212-11	0.61	m ³	0.610	
				RAZEM	0.610
6	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zębowane	t		
d.2	0290-02	0.230	t	0.230	
				RAZEM	0.230
7	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t		
d.2	0290-01	0.060	t	0.060	
				RAZEM	0.060
3	45320000-6	Roboty izolacyjne			
8	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - 2 warstwy	m ²		
d.3	0607-01	17.22	m ²	17.220	
				RAZEM	17.220
4	45432100-5	Kładzenie i wykładanie podłóg			
9	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
d.4	1101-07	10.315	m ³	10.315	
				RAZEM	10.315
10	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
d.4	1101-01	8.252	m ³	8.252	
				RAZEM	8.252
11	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - 2 warstwy	m ²		
d.4	0607-01	103.153	m ²	103.153	
				RAZEM	103.153
12	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 5 cm	m ²		
d.4	0609-03	103.153	m ²	103.153	
				RAZEM	103.153
13	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu B25 grubości 50 mm zatarte na ostro	m ²		
d.4	1102-01 1102-03	103.153	m ²	103.153	
				RAZEM	103.153
14	KNR 2-02	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.4	1106-07	103.153	m ²	103.153	
				RAZEM	103.153
15	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
d.4	202 1130-01	31.3	m ²	31.300	
				RAZEM	31.300
16	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
d.4	202 1130-02	67.8	m ²	67.800	
				RAZEM	67.800
17	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatki lub potrącenia za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m ²		
d.4	202 1130-03				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		99.1	m ²	99.100	
				RAZEM	99.100
18	NNRNKB d.4 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 31.3	m ²		
			m ²	31.300	
				RAZEM	31.300
19	NNRNKB d.4 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 67.8	m ²		
			m ²	67.800	
				RAZEM	67.800
20	NNRNKB d.4 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 36.08	m		
			m	36.080	
				RAZEM	36.080
21	NNRNKB d.4 202 2809-03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 34.8	m		
			m	34.800	
				RAZEM	34.800
22	KNR 0-21 d.4 4007-03	Podłoga z płyt wiórowych OSB 20 mm 117.813	m ²		
			m ²	117.813	
				RAZEM	117.813
23	KNR 2-02 d.4 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 16 cm 117.813	m ²		
			m ²	117.813	
				RAZEM	117.813
24	KNR K-05 d.4 0102-01	Mocowanie folii paroizolacyjnej 117.813	m ²		
			m ²	117.813	
				RAZEM	117.813
5	45262500-6	Roboty murarskie i murowe			
25	NNRNKB d.5 202 0137-02	(z.I) Ściany bud.jednokondygn., o wys. do 4,5 m i grubości 25 cm na zaprawie cementowej 56.595	m ²		
			m ²	56.595	
				RAZEM	56.595
26	KNR 0-27 d.5 0160-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków ceramicznych P+W (pióro i wpust) 157.658	m ²		
			m ²	157.658	
				RAZEM	157.658
27	KNR 2-02 d.5 0126-01	Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków 8	szt		
			szt	8.000	
				RAZEM	8.000
28	KNR 2-02 d.5 0126-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków 6	szt		
			szt	6.000	
				RAZEM	6.000
29	KNR 2-02 d.5 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 58.8	m		
			m	58.800	
				RAZEM	58.800
30	KNR 0-27 d.5 0165-02	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 12 cm z pustaków ceramicznych P+W (pióro i wpust) 69.667	m ²		
			m ²	69.667	
				RAZEM	69.667
31	KNR 2-02 d.5 0120-01 0120-09	Ścianki działowe pełne zbrojone z cegieł pełnych grubości 1/4 ceg. 18.666	m ²		
			m ²	18.666	
				RAZEM	18.666
32	KNR 4-01 d.5 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 10	m		
			m	10.000	
				RAZEM	10.000
33	KNR 4-01 d.5 0326-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 15	m		
			m	15.000	
				RAZEM	15.000
6	45410000-4	Tynkowanie			
34	KNR-W 2-02 d.6 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykle kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 370.389	m ²		
			m ²	370.389	
				RAZEM	370.389

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 2-02 d.6 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 206.643	m ² m ²	 206.643	
				RAZEM	206.643
36	KNR-W 2-02 d.6 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie 150.82	m ² m ²	 150.820	
				RAZEM	150.820
37	KNR-W 2-02 d.6 0902-03	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 15 cm wykonywane ręcznie 6.36	m ² m ²	 6.360	
				RAZEM	6.360
38	NNRNKB d.6 202 0933-01	(z.IX) Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) 59.4	m ² m ²	 59.400	
				RAZEM	59.400
39	KNR 2-02 d.6 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach 93.9	m ² m ²	 93.900	
				RAZEM	93.900
40	KNR 2-02 d.6 2006-04 z.sz. 5.2. 9930	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach Robotą w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2. 5.2	m ² m ²	 5.200	
				RAZEM	5.200
7	45442100-8	Roboty malarskie			
41	KNR 2-02 d.7 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 206.643	m ² m ²	 206.643	
				RAZEM	206.643
42	KNR-W 2-02 d.7 1036-09	Lakierowanie dwukrotne elementów drewnianych 118.27	m ² m ²	 118.270	
				RAZEM	118.270
43	KNR 0-23 d.7 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą tynków zewnętrznych 62.48	m ² m ²	 62.480	
				RAZEM	62.480
44	KNR-W 2-02 d.7 1519-01	Malowanie tynków zewnętrznych 62.48	m ² m ²	 62.480	
				RAZEM	62.480
45	KNR 2-02 d.7 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 99.1	m ² m ²	 99.100	
				RAZEM	99.100
8	45431200-9	Kładzenie glazury			
46	KNR-W 2-02 d.8 0840-04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej 161.396	m ² m ²	 161.396	
				RAZEM	161.396
47	KNR 2-02 d.8 0921-02	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm ścian 18.48	m ² m ²	 18.480	
				RAZEM	18.480
9	45422000-1	Roboty ciesielskie			
48	KNR 2-02 d.9 2007-01	Konstrukcje rusztów pod okładziny z desek drewnianych na ścianach 58.810	m ² m ²	 58.810	
				RAZEM	58.810
49	KNR 0-21 d.9 4004-01	Poszycie ścian z desek o szer. 14 cm 58.81	m ² m ²	 58.810	
				RAZEM	58.810
50	KNR 2-02 d.9 2007-02	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.z listew drewnianych na stropach 99.1	m ² m ²	 99.100	
				RAZEM	99.100
10	45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej			
51	KNR 0-19 d.10 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2 8.64	m ² m ²	 8.640	
				RAZEM	8.640
52	KNR 0-19 d.10 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.0 m2	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		6.84	m ²	6.840	
				RAZEM	6.840
53 d.10	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - zewnętrzne	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
54 d.10	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - wewnętrzne	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
55 d.10	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o powierzchni ponad 1.5 m ²	m ²		
		7.2	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
56 d.10	KNR-W 2-02 1027-03	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe z naswietlem o powierzchni ponad 1.5 m ²	m ²		
		4.14	m ²	4.140	
				RAZEM	4.140
57 d.10	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
58 d.10	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
		7.2	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
59 d.10	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m ²	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	45260000-7	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne			
60 d.11	KNR-W 2-02 0405-01/02	Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyczonej o rozpiętości 7.8 m - interpolacja	m ²		
		141.008	m ²	141.008	
				RAZEM	141.008
61 d.11	KNR-W 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³		
		0.301	m ³	0.301	
				RAZEM	0.301
62 d.11	KNR-W 2-02 0408-03	Krokwie zwykłe długości do 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³		
		0.634	m ³	0.634	
				RAZEM	0.634
63 d.11	KNR-W 2-02 0408-08	Krokwie narożne i koszowe - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³		
		1.286	m ³	1.286	
				RAZEM	1.286
64 d.11	KNR K-05 0103-04	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
65 d.11	KNR 2-02 0406-02	Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³ drew. m ³ drew.		
		1.203		1.203	
				RAZEM	1.203
66 d.11	KNR 2-02 0406-06	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³ drew. m ³ drew.		
		0.159		0.159	
				RAZEM	0.159
67 d.11	KNR 2-02 0407-06	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³ drew. m ³ drew.		
		0.246		0.246	
				RAZEM	0.246
68 d.11	KNR 2-02 0408-02	Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³		
		0.177	m ³	0.177	
				RAZEM	0.177
69 d.11	KNR 2-02 1218-03	Wykonanie i montaż uchwytów do mocowania słupów drewnianych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
70 d.11	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - deski strugane dwustronnie 2,5 cm 220.709	m ² m ²	220.709	
				RAZEM	220.709
71 d.11	KNR 2-02 0501-01 z.sz. 5.1. 9908	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo Nachylenie ponad 27 %. 220.709	m ² m ²	220.709	
				RAZEM	220.709
72 d.11	KNR-W 2-02 0505-01 z.sz.5.1. 9908	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie "prostokąt" mocowaną na gwoździe nachylenie połaci ponad 61 do 85 % 220.709	m ² m ²	220.709	
				RAZEM	220.709
73 d.11	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 23.52	m ² m ²	23.520	
				RAZEM	23.520
74 d.11	KNR 2-02 0515-07	Obróbki wywiewek w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy powlekanej 14	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
75 d.11	KNR 2-22 0602-03	Podsufitki drewniane z desek grubości 25 mm - podpitka dachowa 41.7	m ² m ²	41.700	
				RAZEM	41.700
76 d.11	KNR 2-22 0602-01	Podsufitki drewniane - szkielet z łąt 0.209	m ³ m ³	0.209	
				RAZEM	0.209
77 d.11	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy tytanowo-cynkowej 60	m m	60.000	
				RAZEM	60.000
78 d.11	KNR-W 2-02 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy tytanowo-cynkowej 14	m m	14.000	
				RAZEM	14.000
12	45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni			
79 d.12	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 3.322	m ³ m ³	3.322	
				RAZEM	3.322
80 d.12	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 83.04	m m	83.040	
				RAZEM	83.040
81 d.12	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
				RAZEM	0.000
82 d.12	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 15 cm	m ²		
				RAZEM	0.000
83 d.12	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - tłuczeń 40-60 83.040	m ² m ²	83.040	
				RAZEM	83.040
84 d.12	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - niesort 0-30 214	m ² m ²	214.000	
				RAZEM	214.000
85 d.12	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - niesort 0-30 Krotność = -3 214	m ² m ²	214.000	
				RAZEM	214.000
86 d.12	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej 83.040	m ² m ²	83.040	
				RAZEM	83.040