

PRZEDMIAR ROBÓT

L.p.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość
1	Opis	Roboty pomiarowe w terenie górskim	km	0,214
2	Tab. 1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża	m ²	750
3	Tab. 1	Podbudowa z kruszywa łamanego stabiliz. mechan.	m ²	750
4	Tab. 1	Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego	m ²	705
5	Tab. 2	Ścinka pobocza	m ²	53
6	Tab. 2	Wywóz gruntu ze ścinki pobocza	m ³	13,2
7	Rys. nr 2	Ściek z korytek betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	mb	39
8	Rys. nr 2	Ustawienie stalowych barier ochronnych	mb	68
9	Tab. 3	Uzupełnienie pobocza	m ³	50,2

ŚLEPY KOSZTORYS

L.p.	Nr SST	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe w terenie górskim	km	0,214		
2	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża	m ²	750		
3	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie - grubość warstwy 20 cm	m ²	750		
4	D-05.03.05	Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S - grubość warstwy 5 cm	m ²	705		
5	D-06.03.01	Ścinka pobocza - grubość 20 - 40 cm	m ²	53		
6	D-06.03.01	Wywóz gruntu ze ścinki pobocza	m ³	13,2		
7	D-08.05.01	Ułożenie ścieku z korytek betonowych 60x50x15 na podsypce cementowo-piaskowej w uprzednio wykonanym korycie	mb	39		
8	D-07.05.01	Ustawienie stalowych barier ochronnych jednostronnych z rozstawem słupków co 4 m	mb	68		
9	D-04.04.02	Uzupełnienie pobocza destruktem lub kruszywem łamanym 0/31,5	m ³	50,2		
Razem						