
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Fragment kanalizacji sanitarnej
ADRES INWESTYCJI : Stary Gieraltów
INWESTOR : GMINA STRONIE ŚLĄSKIE
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
BRANŻA : Budowlano - instalacyjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Joachim Cop
DATA OPRACOWANIA : 16.04.2007

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.04.2007

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		KOLEKTOR KG-1.18			
1.1		Sieć grawitacyjna CPV-45232410-9			
1 KNNR 1 0111- d.1.1 01	analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolektora w terenie równinnym.	km		
		0.020	km	0.020	
				RAZEM	0.020
2 KNNR 1 0210- d.1.1 05		Wykopy oraz przekopy o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. III-IV 20.0*1.50*4.00 2.0*2.0*4.00 1.5*1.5*4.00	m ³ m ³ m ³ m ³	120.000 16.000 9.000	
				RAZEM	145.000
3 KNNR 4 1411- d.1.1 03		Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - podsypka grub. 20 cm 20*1.0*0.2	m ³ m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
4 KNNR 4 1411- d.1.1 03		Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka grub. 30 cm 20*1.0*0.5	m ³ m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
5 KNNR 1 0214- d.1.1 02		Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV poz.2-poz.3-poz.4-3.14*0.6*0.6*4.00	m ³ m ³	126.478	
				RAZEM	126.478
6 KNNR 1 0313- d.1.1 04		Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV 20*2*3.5	m ² m ²	140.000	
				RAZEM	140.000
7 KNNR 4 1308- d.1.1 03		Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
8 KNNR 4 1413- d.1.1 03		Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wykonywane w gotowym wykopie, o średnicy kręgów 1200 mm i głębokości studni 3 m 1	stud. stud.	1.000	
				RAZEM	1.000
9 KNNR 4 1413- d.1.1 04		Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wykonywane w gotowym wykopie, o średnicy kręgów 1200 mm - za każde 0,5 m różnicy głębokości 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
10 KNNR 4 1417- d.1.1 0131		Studzienki kanalizacyjne systemu "WAVIN", z kinetą o wylocie 200 mm i średnicy 425 mm, z włazem żeliwnym 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000