

ŚLEPY KOSZTORYS

L.p.	SST	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość (zł)
1	D.01.02.04	Rozebranie istniejącego przepustu \varnothing 400	m	6		
2	D.03.01.01	Wykonanie przepustu rurowego \varnothing 600	mb	6		
3	D.04.01.01	Wyrównanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego	m ²	2100		
4	D.06.01.01	Obudowa wlotów i wylotów przepustów \varnothing 600 kamieniem polnym na zaprawie cementowej	szt.	4		
5	D.06.04.01	Renowacja rowu przydrożnego	mb	90		
6	D.06.04.01	Oczyszczenie przepustów pod zjazdami	mb	7		
7	D.05.03.05	Warstwa wiążąca nawierzchni AC22W - grubość 6 cm	m ²	2027		
8	D.05.03.05	Warstwa ścierna nawierzchni AC11S - grubość 4 cm	m ²	1978		
9	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy kruszywem - odpadem poprodukcyjnym	m ²	599		
					Razem wartość robót netto	
					Podatek VAT	
					Razem wartość robót brutto	