

ŚLEPY KOSZTORYS

L.p.	SST	Opis i wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
					zł	zł
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe w terenie podgórskim	km	0,237		
2	D.04.01.01	Wykop koryta na poszerzeniu jezdni i pod zjazdami - głęb. 20 cm	m ²	715		
3	D.04.02.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie - grub. 20 cm	m ²	715		
4	D.05.03.11	Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej - średnia grub. 3 cm	m ²	648		
5	D.04.02.02	Warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego 0/31,5 - grubość 15 cm	m ²	1301		
6	D.05.03.05	Regulacja pionowa studni rewizyjnych oraz zasuwa wodociągowych	szt.	4		
7	D.05.03.05	Warstwa wiążąca nawierzchni - AC 16W - grub. 6 cm	m ²	1311		
8	D.05.03.05	Warstwa ścieralna nawierzchni - AC 11S, grub. 4 cm	m ²	1312		
9	D.08.05.01	Ściek z korytek betonowych na ławie z betonu B-10	mb	36		
10	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy destruktem	m ³	19,4		
11	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntem z wykopów	m ³	18,8		
12	D.04.01.01	Wywóz nadmiaru gruntów z wykopów	m ³	121		
					Razem	