
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : OŚWIETLENIE UL. SUDECKIEJ - MODERNIZACJA OSIEDLA MORAWKA
ADRES INWESTYCJI : Stronie Śląskie, Osiedle Morawka
INWESTOR : Gmina Stronie Śląskie
ADRES INWESTORA : 57-550 Stronie Śląskie, ul.Kościuszki 55
BRANŻA : INSTALACYJNA - ELEKTRYCZNA
DATA OPRACOWANIA : 25.03.2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.03.2013

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys w oparciu o średnie ceny IV kwartału 2012 r.
Ceny kabli, słupów i opraw producenta.

Zakres wyceny.

Obwód nr I
Oświetlenie ulicy Sudeckiej od zasilenia ze słupa PO-I/10 do słupa PO-I/24.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		OBWÓD nr I od pkt: PO-I/11 do PO-I/24			
1	KNR 2-01 d.1 0120-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (31+33+33+26+28+28+30+31+31+28+33+31+26+27)/1000	km km	0.416	
				RAZEM	0.416
2	KSNR 5 d.1 1001-02 kalk. własna	Demontaż starych słupów oświetleniowych o masie 100-300 kg z utylizacją 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KSNR 5 d.1 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie 100-300 kg 14	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
4	KSNR 5 d.1 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie 6	szt szt	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KSNR 5 d.1 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze 15-30 kg mocowanych na słupie 8	szt szt	8.000	
				RAZEM	8.000
6	KSNR 5 d.1 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłono- nowe i wysięgniki w latarniach o wys. 7-10 m 14	kpl. kpl.	14.000	
				RAZEM	14.000
7	KSNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 22	szt. szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
8	KSNR 5 d.1 0602-03	Montaż uziomów powierzchniowych poziomych w wykopie gł. 0.6 m w gruncie kat. IV 120	m m	120.000	
				RAZEM	120.000
9	KSNR 5 d.1 0801-03	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju poprzącym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. IV 416	m m	416.000	
				RAZEM	416.000