

KOSZTORYS OFERTOWY

na modernizację drogi gminnej nr ewidencyjny gruntu 122 dr
w m. Nowa Morawa

L.P.	Numer ST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	J.m.	Ilość jednostek	Cena jednost.	Wartość w zł.
1.	ST-1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie pagórkowatym	km	0,247		
2.	ST-10	Wycinka drzewa owocowego o średnicy pnia około 40cm z karczowaniem korzenia w km 0+190 strona prawa	szt.	1		
3.	ST-3	Koryto wykonywane na całej szerokości drogi w gruncie kat. III na głębokość 35cm <i>247mb * 3m</i>	m2	741		
4.	ST-3	Koryto wykonywane na zjeździe w gruncie kat. III na głębokość 35cm w km 0+170 str. lewa <i>(5m + 4m)* 0,5 * 4m</i>	m2	18		
5.	ST-3	Wywóz gruntu z korytowania wraz z kosztem utylizacji <i>759m2 * 0,35m</i>	m3	265,6		
6.	ST-9	Warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm po zagęszczeniu	m2	759		
7.	ST-4	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15cm po zagęszczeniu	m2	759		
8.	ST-4	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr. 8cm po zagęszczeniu	m2	759		
9.	ST-5	Skropienie wykonanej podbudowy emulsją asfaltową w ilości 1,5 kg/m2	m2	759		
10.	ST-6	Zaklinowanie podbudowy masą min.-asfalt. w ilości 76,5kg/m2 <i>759m2 * 0,0765Mg/m2</i>	Mg	58,1		
11.	ST-7	Ułożenie warstwy ścieralnej z masy min.-asfalt. gr. 4cm po zagęszczeniu	m2	759		
12.	ST-8	Formowanie i zagęszczenie poboczy kruszywem łamanym <i>247mb * 0,75m * 2 * 0,05m</i>	m3	18,5		

L.P.	Numer ST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	J.m.	Ilość jednostek	Cena jednost.	Wartość w zł.
13.	ST-2	Cięcie istniejącej nawierzchni bitumicznej na podłączeniu do drogi gminnej na gr. 5cm	m	3		
14.	ST-2	Rozebranie mechaniczne istniejącej nawierzchni bitumicznej na podłączeniu do drogi gminnej na gr. 5cm <i>3m * 0,6m</i>	m2	1,8		
		RAZEM NETTO				
		PODATEK VAT 22%				
		OGÓŁEM BRUTTO				