

16. ŚLEPY KOSZTORYS

L.p.	Nr SST	Opis pozycji kosztorysowej	J.m.	Ilość	Cena jedn. (zł)	Wartość (zł)
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe dla robót drogowych w terenie podgórskim	km	0,433		
2	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej grubości 4 cm ze złożeniem destruktu do późniejszego wykorzystania	m ²	2170		
3	D.01.02.04	Rozbiórka płyt betonowych z transportem na odl. 1 km	m ²	2170		
4	D.04.01.01	Wykop koryta w gruncie kat. IV - głębokość 8 cm	m ²	1917		
5	D.04.01.01	Wykop koryta w gruncie kat. IV - głębokość 28 cm	m ²	196		
6	D.04.01.01	Wykop koryta w gruncie kat. IV - głębokość 15 cm	m ²	499		
7	D.04.01.01	Wykop koryta w gruncie kat. IV - głębokość 20 cm	m ²	34		
8	D.08.01.01	Krawężnik bet. 15/30 na ławie zwykłej z betonu B-10	mb	305		
9	D.08.03.01	Obrzeże chodnikowe betonowe 30/8 na ławie z betonu B-10	mb	310		
10	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy 20 cm	m ²	2197		
11	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31 stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy 15 cm	m ²	641		
12	D.05.03.05	Warstwa wiążąca nawierzchni z BA 0/20 średnia grub. 4 cm	m ²	2165		
13	D.05.03.05	Warstwa ścieralna nawierzchni z BA 0/12 grub. 4 cm	m ²	2300		
14	D.08.02.02	Chodnik z kostki betonowej 8 cm na podsypce piaskowej	m ²	1030		
15	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy z wykorzystaniem destruktu	m ²	703		
16	D.06.03.01	Wywóz nadmiaru gruntu z wykopów na odległość do 5 km	m ³	290		
RAZEM						