

„MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH” – GMINA STRONIE ŚLĄSKIE
Stronie Wieś - dz. nr 130, 131, L=0,140km

D - S7 - STRONIE WIEŚ 130 131

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1 D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY W TERENIE					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi	km		
d.1	0119-04	w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0.150	
		0.15			
				RAZEM	0.150
2 D.06.03.01. ŚCINANIE I UZUPEŁNIENIE POBOCZY.					
2	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm na szer. 1,00 m	m ²		
d.2	1402-05		m ²	280.000	
		280			
				RAZEM	280.000
3	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5 cm grub.	m ²		
d.2	1402-06		m ²	280.000	
		280			
				RAZEM	280.000
4	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm - dod.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu	m ²		
d.2	1402-05	Krotność = 10	m ²	280.000	
		280			
				RAZEM	280.000
5	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5 cm grub. - dod.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu	m ²		
d.2	1402-06	Krotność = 10	m ²	280.000	
		280			
				RAZEM	280.000
6	KNR 2-01	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III	m ²		
d.2	0506-07		m ²	280.000	
		280			
				RAZEM	280.000
3 D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW					
7	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²		
d.3	0101-01		m ²	560.000	
		560			
				RAZEM	560.000
8	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - profilowanie skarp nasypów	m ³		
d.3	0205-02		m ³	168.000	
		168			
				RAZEM	168.000
9	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV - dodatkowe nakłady na dalsze 5 km wywozu	m ³		
d.3	0214-02	Krotność = 10	m ³	168.000	
		168			
				RAZEM	168.000
4 D.04.01.01. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA					
10	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
d.4	0103-04		m ²	560.000	
		560			
				RAZEM	560.000
5 D.04.02.01. WARSTWA ODSĄCAJĄCE I ODCINAJĄCE					
11	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.5	0104-07		m ²	560.000	
		560			
				RAZEM	560.000
6 D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE.					
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.6	0114-05		m ²	434.000	
		434			
				RAZEM	434.000
13	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²		
d.6	0114-02	Krotność = 5	m ²	434.000	
		434			
				RAZEM	434.000
7 D.05.03.05. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-31 d.7 1004-07	zagruntowanie podbudowy drogowej asfaltem	m ²		
		434	m ²	434.000	
				RAZEM	434.000
15	KNR 2-31 d.7 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²		
		434	m ²	434.000	
				RAZEM	434.000
16	KNR 2-31 d.7 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m ²		
		434	m ²	434.000	
				RAZEM	434.000
17	KNR 2-31 d.7 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po za- gęszcz.	m ²		
		434	m ²	434.000	
				RAZEM	434.000
8 D.02.01.01. RÓW ODWADNIAJĄCY WZDŁUŻ DROGI					
18	KNR 2-01 d.8 0525-02	Ręczne wykonanie rowów o wym. 0.7 x 1 m (kat.gr.III)	m		
		134	m	134.000	
				RAZEM	134.000
19	KNR 2-01 d.8 0507-02	Plantowanie skarp i dna rowów - kat.gr.III przy robotach wodno- melioracyjnych	m ²		
		335	m ²	335.000	
				RAZEM	335.000
20	KNR 2-01 d.8 0301-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samo- wyladowczymi (kat.gr.I-II)	m ³		
		93.8	m ³	93.800	
				RAZEM	93.800
21	KNR 2-01 d.8 0214-01	Wywiezienie nadmiaru ziemi - nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladow- czymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II	m ³		
		93.8	m ³	93.800	
				RAZEM	93.800
22	KNR 15-01 d.8 0115-01	Wygrabianie skarp rowka	m ²		
		335	m ²	335.000	
				RAZEM	335.000
9 D.07.01.01. OZNAKOWANIE PIONOWE					
23	KNR 6 d.9 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
24	KNR 6 d.9 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i in- formacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000