

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : OŚWIETLENIE ULIC OSIEDLA MORAWKA
ADRES INWESTYCJI : Stronie Śląskie, Osiedle Morawka
INWESTOR : Gmina Stronie Śląskie
ADRES INWESTORA : 57-550 Stronie Śląskie, ul.Kościuszki 55
BRANŻA : INSTALACYJNA - ELEKTRYCZNA

DATA OPRACOWANIA : 25.03.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.03.2015

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys w oparciu o średnie ceny IV kwartału 2014 r.
Ceny kabli, słupów i opraw producenta.

Zakres wyceny.

Obwód nr III
Oświetlenie ulic osiedlowych od zasilenia ze słupa PO-III/3 do słupa PO-III/8 i zasilenia ze słupa PO-III/4 do słupa PO-III-4/12.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		OBWÓD nr III od pkt: PO-III/4 do PO-III/8			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
d.1	0120-03	(37+33+22+32+35)/1000	km	0.159	
				RAZEM	0.159
2	KSNR 5	Demontaż starych słupów oświetleniowych o masie 100-300 kg nadających się do użytku (do przekazania inwestorowi)	szt.		
d.1	1001-02	10	szt.	10.000	
	kalk. własna				
				RAZEM	10.000
3	KSNR 5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie 100-300 kg	szt.		
d.1	1001-02	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KSNR 5	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie	szt		
d.1	1002-01	5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
5	KSNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki w latarniach o wys. 7-10 m	kpl.		
d.1	1003-03	5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
6	KSNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
d.1	1004-02	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KSNR 5	Montaż uziomów powierzchniowych poziomych w wykopie gł. 0.6 m w gruncie kat. IV	m		
d.1	0602-03	30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
8	KSNR 5	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. IV	m		
d.1	0801-03	159	m	159.000	
				RAZEM	159.000
9	A.wł.	RURY OSŁONOWE AROT	kpl.		
d.1		- A75 L = 25,00 mb ;	kpl.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
10	KNNR 5	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
d.1	1302-03	1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		OBWÓD nr III od pkt: PO-III-4/1 do PO-III-4/6, pkt PO-III-4/8, pkt PO-III-4/10, pkt PO-III-4/12			
11	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
d.2	0120-03	(30+26+24+23+27+23+52+48+47)/1000	km	0.300	
				RAZEM	0.300
12	KSNR 5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		
d.2	1001-01	9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
13	KSNR 5	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie	szt		
d.2	1002-01	9	szt	9.000	
				RAZEM	9.000
14	KSNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki w latarniach o wys. 4-7 m	kpl.		
d.2	1003-02	9	kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
15	KSNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
d.2	1004-02	9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
16	KSNR 5	Montaż uziomów powierzchniowych poziomych w wykopie gł. 0.6 m w gruncie kat. IV	m		
d.2	0602-03	90	m	90.000	
				RAZEM	90.000
17	KSNR 5	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. IV	m		
d.2	0801-03	300	m	300.000	
				RAZEM	300.000
18	KNNR 5	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
d.2	1302-03	1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000