

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PR PRZYŁĄCZA SANITARNE
ADRES INWESTYCJI : Stronie Śląskie, Osiedle Morawka
INWESTOR : Gmina Stronie Śląskie
ADRES INWESTORA : 57-550 Stronie Śląskie, ul.Kościuszki 55
BRANŻA : INSTALACYJNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Witold Chmielewski
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Joachim Cop
DATA OPRACOWANIA : 25.07.2014

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PRZYŁĄCZA SANITARNE; 20 szt.; P9,P11,P12,P13,P14,P15,P27,P28,P29,P31,P32,P33,P34,P35,P36,P37,P38, P39,P58,P76 :długość całkowita: 111 mb			
1 d.1	KNR 2-01 0119-01 analiza indywidualna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasowanie przebiegu proj. ks. i inwentaryzacja powykonawcza.	km		
		0.111	km	0.111	
				RAZEM	0.111
2 d.1	KNR 2-01 0205-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 111*[2.40+2.1]*0.5*0.6	m ³		
			m ³	149.850	
				RAZEM	149.850
3 d.1	KNR 2-01 0217-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III- wykop pod studnię fi 400 NA PRZYŁĄCZACH NR: 36, 37 2*1.5*1.5*2.5	m ³		
			m ³	11.250	
				RAZEM	11.250
4 d.1	KNR 2-01 0323-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głęb.do 3m balami drewnianymi w gruntach nawodnionych kat.III-IV wraz z rozbiórką 111*[2.40+2.10]*0.5*2	m ²		
			m ²	499.500	
				RAZEM	499.500
5 d.1	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm 111*0.6	m ²		
			m ²	66.600	
				RAZEM	66.600
6 d.1	KNR 2-18 0501-04	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.26 cm - obsypka i nad-sypka piaskowa ułożonego rurociagu 111*[0.6+0.4]	m ²		
			m ²	111.000	
				RAZEM	111.000
7 d.1	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 111	m		
			m	111.000	
				RAZEM	111.000
8 d.1	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzyw sztucznych o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową 2	szt		
			szt	2.000	
				RAZEM	2.000
9 d.1	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III [149.85+11.25]-[66.6*0.1+111*0.26+5*3.14*0.2*0.2*2.0]	m ³		
			m ³	124.324	
				RAZEM	124.324
10 d.1	KNR 2-01 0214-02	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV - wywiezienie nadmiaru ziemi na dalsze 6 km Krotność = 12 [149.85+11.25]-124.324	m ³		
			m ³	36.776	
				RAZEM	36.776
11 d.1	A.wł.	PRZYŁĄCZENIE BUDYNKÓW OSIEDLA: przebicie ścian zewn i wewn. piwnic; rozebranie pionów żeliwnych istniejącej instalacji sanitarnej, wykonanie odcinków nowej instalacji sanitarnej w budynkach pod stropem piwnic lub posadze; przyłączenie instalacji wewnętrznej sanitarnej budynków do wykonanych przyłączy sanitarnych; zamurowanie i uszczelnienie wykonanych otworów w ścianach o osadzeniu nowych rur kanalizacyjnych, odtworzenie posadzek, izolacji i opasek. 50	kpl.		
			kpl.	50.000	
				RAZEM	50.000