

FIRMA HTM

57 - 300 KŁODZKO UL. WOLNOŚCI 53 tel. (074) 647 53 33 tel. kom. 0 601 893 995
57 - 300 KŁODZKO UL. S. OKRZEI 7 tel./fax (074) 647 55 00 email: firmahtm@interia.pl
NIP 883-001-02-62 Nr konta: KB S.A. O/W-ch Filia Nr 4 Kłodzko 43 1500 1764 1217 6003 9401 0000

PRZEDMIAR ROBÓT **INSTALACJE ELEKTRYCZNE**

Inwestor:	Gmina Stronie Śląskie Ul. Kościuszki 55 Stronie Śląskie
Obiekt:	Remont budynku Przedszkola Miejskiego Stronie Śląskie Ul. Nadbrzeżna 30 Działka nr 237 Obręb Stronie Śląskie Miasto
Etap:	PRZEDMIAR ROBÓT PR Kod CPV 4531000-3
Branża:	Instalacje elektryczne

	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant:	mgr inż. Ryszard Kulczak	NBGP.V-7342/3/79/98	
Sprawdzający:	Dariusz Sawicki	29/86/UW	
:			

Październik 20006

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 INSTALACJA WYRÓWNAWCZA I ODGROMOWA					
1	KNNR 5	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm ²	szt.		
d.1	0611-05	10.0	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KNNR-W 2-01	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 w gruncie kat. IV-dla uziomu otokowego	m		
d.1	0701-03	172.5	m	172.500	
				RAZEM	172.500
3	KNNR-W 5-10	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. IV	m ³		
d.1	0314-03	172.5	m ³	172.500	
				RAZEM	172.500
4	KNNR-W 5-08	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka FeZn 25x4	m		
d.1	0608-07	172.5	m	172.500	
				RAZEM	172.500
5	KNNR 5	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach klejonych	m		
d.1	0601-02	355.0	m	355.000	
				RAZEM	355.000
6	KNNR-W 5-08	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na betonie z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr.do 10mm	m		
d.1	0607-05	82.0	m	82.000	
				RAZEM	82.000
7	KNNR 5	Przewody instalacji odgromowej nienapężane pionowe mocowane na wspornikach klejonych	m		
d.1	0601-03	15.3	m	15.300	
				RAZEM	15.300
8	KNNR 5	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik	szt.		
d.1	0612-06	9.0	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
9	KNNR 5	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
d.1	0605-08	6.0	m	6.000	
				RAZEM	6.000
2 POMIARY.					
10	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.2	1304-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)	szt.		
d.2	1304-04	8.0	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000