

pRZEDMIAR ROBÓT - tylko strop**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : REMONT LOKALU MIESZKALNEGO NR 8
ADRES INWESTYCJI : STRONIE ŚLĄSKIE, UL. KOŚCIUSZKI 58
INWESTOR : Gmina Stronie Śląskie
ADRES INWESTORA : STRONIE ŚLĄSKIE, UL. KOŚCIUSZKI 55
WYKONAWCA ROBÓT : ZOSTANIE WYŁONIONY W PRZETARGU
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. DANIEL SZATAN
DATA OPRACOWANIA : 4 czerwiec 2008

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
4 czerwiec 2008

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45000000-7	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE			
1	KNR-W 2-02	Stropy gęstożebrowe TERIVA	m		
d.1	0214-05	24.53	m	24.530	
				RAZEM	24.530
2	KNR 4-01	Wykucie gniazd o głębok. 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stropowych	gniazd.		
d.1	0346-04	26	gniazd.	26.000	
				RAZEM	26.000
3	KNR 4-01	Zamurowanie gniazd po osadzonych belkach stropowych	szt.		
d.1	0323-04	26	szt.	26.000	
				RAZEM	26.000
4	KNR 4-01	Wykucie bruzd dla oparcia pustaków stropowych 1 x 1c.	m		
d.1	0336-07	10.20	m	10.200	
				RAZEM	10.200
5	KNR 4-01	Wykonanie podłoża betonowego pod posadzkę gr. 6 cm	m ³		
d.1	0203-01	1.778	m ³	1.778	
				RAZEM	1.778
6	KNR 2-02	Izolacje cieplne stropu z płyt styropianowych gr. 5 cm	m ²		
d.1	0609-02	29.64	m ²	29.640	
				RAZEM	29.640
7	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
d.1	0606-01	29.64	m ²	29.640	
				RAZEM	29.640
8	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro	m ²		
d.1	1104-01	29.64	m ²	29.640	
				RAZEM	29.640
9	KNR-W 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.1	1116-07	29.64	m ²	29.640	
				RAZEM	29.640
10	KNR-W 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr. 25 mm	m ²		
d.1	1116-02	29.64	m ²	29.640	
				RAZEM	29.640
11	KNR 4-01	Odgryzanie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
d.1	0619-03	205.80	m ²	205.800	
				RAZEM	205.800
12	KNR 4-01	Odgryzanie stropów o pow. do 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
d.1	0619-08	44.04	m ²	44.040	
				RAZEM	44.040
13	KNR 4-01	Impregnacja ścian preparatem Izolante. lecz stropów	m ²		
d.1	0622-05 analogia	68.40	m ²	68.400	
				RAZEM	68.400
14	KNR 2-02	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach	m ²		
d.1	0803-06	68.40	m ²	68.400	
				RAZEM	68.400
15	KNR 2-02	Gruntowanie sufitów pod malowanie emulsyjne	m ²		
d.1	1505-09	68.40	m ²	68.400	
				RAZEM	68.400
16	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m ²		
d.1	1505-01	68.40	m ²	68.400	
				RAZEM	68.400