

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT LOKALU MIESZKALNEGO NR 12  
ADRES INWESTYCJI : STRONIE ŚLĄSKIE, UL. KOŚCIUSZKI 58  
INWESTOR : Gmina Stronie Śląskie  
ADRES INWESTORA : STRONIE ŚLĄSKIE, UL. KOŚCIUSZKI 55

Ogółem wartość kosztorysowa robót :                   zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0402-04	Wykonanie ażurowej konstrukcji z desek na stropie pod płyty paździeżowe 69.17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				69.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.170</b>
2	KNR-W 4-01 d.1 0819-03	Przybicie do podłóg płyt paździeżowych 69.17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				69.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.170</b>
3	KNR 2-02 d.1 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe - PCW 69.17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				69.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.170</b>
4	KNR 2-02 d.1 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane 112.60	m m		
				112.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.600</b>
5	KNR 4-01 d.1 1001-07	Wykonanie pieca kaflowego 1	szt szt		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	d.1 kalk. własna	Wykonanie i montaż podkowy do pieca kaflowego dla c.o. 1	kpl kpl		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>		<b>INSTALACJA SANITARNA I CO</b>			
7	KNR 0-35 d.2 0201-03	Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 15x1 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych 10	m m		
				10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
8	KNR 0-31 d.2 0113-01	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm z nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. 15 mm 10	m m		
				10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
9	KNR 0-35 d.2 0217-03	Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 20 mm 8	szt. szt.		
				8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
10	KNR 0-35 d.2 0215-02	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi; śr. nom. 15 mm 2	kpl. kpl.		
				2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
11	KNR 0-35 d.2 0211-08	Grzejniki stalowe dwupłytkowe gładkie typ DF22 o wys. 300-900 mm i dł. 1200-1600 mm, montaż grzejników na ścianie 1	szt. szt.		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR 0-35 d.2 0134-01	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłejw budynkach mieszkalnych - płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe 20	m m		
				20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
13	KNR 0-35 d.2 0134-02	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłejw budynkach mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa 20	m m		
				20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
14	KNR 2-15 d.2 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 12	m m		
				12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
15	KNR 2-15 d.2 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 12	m m		
				12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
16	KNR 2-15 d.2 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 4	szt. szt.		
				4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
17	KNR 2-15 d.2 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>