

---

**PRZEDMIAR ROBÓT****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : REMONT LOKALU MIESZKALNEGO NR 16  
ADRES INWESTYCJI : STRONIE ŚLĄSKIE, UL. KOŚCIUSZKI 58  
INWESTOR : Gmina Stronie Śląskie  
ADRES INWESTORA : STRONIE ŚLĄSKIE, UL. KOŚCIUSZKI 55  
WYKONAWCA ROBÓT : ZOSTANIE WYŁONIONY W PRZETARGU  
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. DANIEL SZATAN  
DATA OPRACOWANIA : 06.2008.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
06.2008.

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45000000-7</b>	<b>ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE</b>			
1	NNRNKB	Ściany o grubości 24 cm z bloczków z PGS	m <sup>2</sup>		
d.1	202 0188-07	29.64	m <sup>2</sup>	29.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.640</b>
2	KNR 4-01	Ułożenie płyt wiórowych na konstrukcji stropu	m <sup>2</sup>		
d.1	0820-03	53.12	m <sup>2</sup>	53.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.120</b>
3	KNR 2-02	Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0613-03	53.12	m <sup>2</sup>	53.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.120</b>
4	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej - dodatek za nast.warstwę	m <sup>2</sup>		
d.1	0613-04	gr. 10 cm 53.12	m <sup>2</sup>	53.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.120</b>
5	KNR 0-14	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwie-	m <sup>2</sup>		
d.1	2012-03	szanym, metalowym z kształtowników CD i UD 105.60	m <sup>2</sup>	105.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.600</b>
6	KNR 2-22	Docieplenie skosów dachu z wełny mineralnej gr. 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0801-03	52.48	m <sup>2</sup>	52.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.480</b>
7	KNNR-W 2	Izolacja połaci z folii paroprzepuszczalnej	m <sup>2</sup>		
d.1	W0601-02	52.48	m <sup>2</sup>	52.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.480</b>
8	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe, na ścianach z płyt gips.	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-02	105.60	m <sup>2</sup>	105.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.600</b>
9	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe, na ścianach z bloczków PGS	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-04	59.28	m <sup>2</sup>	59.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.280</b>
10	KNR 2-02	Gruntowanie powierzchni pod malowanie emulsją	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-09 analogia	164.88	m <sup>2</sup>	164.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>164.880</b>
11	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni gipsowych	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-01	164.88	m <sup>2</sup>	164.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>164.880</b>
12	KNR 2-02	Ościeżnice stalowe	szt.		
d.1	1016-03	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń-	szt.		
d.1	1022-01	czone 1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNR 2-02	Okna dachowe 80x80 cm	szt.		
d.1	1005-02	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
15	analiza indy-	Wycięcie otworów w dachu dla osadzenia okien dachowych, montaż i obróbka z	kpl		
d.1	widualna	blachy po osadzeniu okna 2	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>