
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT LOKALU MIESZKALNEGO NR 5
ADRES INWESTYCJI : STRONIE ŚLĄSKIE, UL. KOŚCIUSZKI 58
INWESTOR : Gmina Stronie Śląskie
ADRES INWESTORA : STRONIE ŚLĄSKIE, UL. KOŚCIUSZKI 55
WYKONAWCA ROBÓT : ZOSTANIE WYŁONIONY W PRZETARGU
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. DANIEL SZATAN
DATA OPRACOWANIA : 4 czerwiec 2008

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
4 czerwiec 2008

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45000000-7	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE			
1	KNR 4-01	Rozebranie podłóg białych na półwprost	m ²		
d.1	0428-02				
		43.50	m ²	43.500	
				RAZEM	43.500
2	KNR 4-01	Rozebranie legarów	m		
d.1	0428-04				
		45.50	m	45.500	
				RAZEM	45.500
3	KNR 4-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej	m ²		
d.1	0609-03				
		43.50	m ²	43.500	
				RAZEM	43.500
4	KNR 4-01	Zamurowanie otworów po belkach	szt.		
d.1	0323-04				
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
5	KNR 4-01	Wykonanie podsypki izolacyjnej stropów z kruszywa keramzytowego o grub.warstwy 18 cm	m ²		
d.1	0607-07				
		43.50	m ²	43.500	
				RAZEM	43.500
6	KNR 4-01	Wykonanie podkładu betonowego na podsypce	m ³		
d.1	0203-01				
	analogia	1.740	m ³	1.740	
				RAZEM	1.740
7	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
d.1	0606-01				
		43.50	m ²	43.500	
				RAZEM	43.500
8	KNR-W 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.1	1116-07				
		43.50	m ²	43.500	
				RAZEM	43.500
9	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro	m ²		
d.1	1104-01				
		43.50	m ²	43.500	
				RAZEM	43.500
10	KNR-W 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr. 25 mm	m ²		
d.1	1116-02				
		43.50	m ²	43.500	
				RAZEM	43.500
11	KNR-W 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 20 mm	m ²		
d.1	1116-03				
		87.00	m ²	87.000	
				RAZEM	87.000
12	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1	0108-09				
		11.428	m ³	11.428	
				RAZEM	11.428
13	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-10				
		Krotność = 3			
		11.428	m ³	11.428	
				RAZEM	11.428
14	KNR 4-01	Odgrybienie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
d.1	0619-03				
		188.89	m ²	188.890	
				RAZEM	188.890
15	KNR 4-01	Gruntowanie ścian preparatem Isolante	m ²		
d.1	0621-05				
	analogia	188.89	m ²	188.890	
				RAZEM	188.890
16	KNR 2-02	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.1	0803-03				
		188.89	m ²	188.890	
				RAZEM	188.890
17	NNRNKB	Wykonanie stropów z płyt gipsowo-kartonowych Rigips	m ²		
d.1	202 2029-04				
		57.33	m ²	57.330	
				RAZEM	57.330
18	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe - PCW	m ²		
d.1	1112-05				
		44.52	m ²	44.520	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	44.520
19	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów 57.33	m ² m ²	57.330	
				RAZEM	57.330
20	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian 188.89	m ² m ²	188.890	
				RAZEM	188.890
21	KNR 2-02 d.1 1113-08	Listwy podłogowe przy wykładzinie 72.60	m m	72.600	
				RAZEM	72.600
2	45330000-9	INSTALACJA WODNA			
22	KNR 0-35 d.2 0201-03	Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 15x1 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
23	KNR 0-31 d.2 0113-01	Otulinę termoizolacyjną z pianki polietylenowej gr. 6 mm z nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. 15 mm 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
24	KNR 0-35 d.2 0134-02	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
25	KNR 2-15 d.2 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
26	KNR 2-15 d.2 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
27	KNR 2-15 d.2 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
28	KNR 2-15 d.2 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000