
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT LOKALU MIESZKALNEGO NR 3
ADRES INWESTYCJI : STRONIE ŚLĄSKIE, UL. KOŚCIUSZKI 58
INWESTOR : Gmina Stronie Śląskie
ADRES INWESTORA : STRONIE ŚLĄSKIE, UL. KOŚCIUSZKI 55
WYKONAWCA ROBÓT : ZOSTANIE WYŁONIONY W PRZETARGU
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. DANIEL SZATAN
DATA OPRACOWANIA : 5 czerwiec 2008

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
5 czerwiec 2008

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45000000-7	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE			
1	KNR 4-01	Rozebranie legarów	m		
d.1	0428-04				
		35.06	m	35.060	
				RAZEM	35.060
2	KNR 4-01	Rozebranie podsypki i polepy	m ²		
d.1	0609-03				
		43.67	m ²	43.670	
				RAZEM	43.670
3	KNR 4-01	Wykonanie podsypki izolacyjnej stropów z kruszywa keramzytowego o grub. warstwy 18 cm	m ²		
d.1	0607-07				
		43.67	m ²	43.670	
				RAZEM	43.670
4	KNR 4-01	Wykonanie podkładu betonowego pod posadzkę	m ³		
d.1	0203-01				
	analogia	2.620	m ³	2.620	
				RAZEM	2.620
5	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
d.1	0606-01				
		43.67	m ²	43.670	
				RAZEM	43.670
6	KNR-W 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.1	1116-07				
		43.67	m ²	43.670	
				RAZEM	43.670
7	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro	m ²		
d.1	1104-01				
		43.67	m ²	43.670	
				RAZEM	43.670
8	KNR-W 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr. 25 mm	m ²		
d.1	1116-02				
		43.67	m ²	43.670	
				RAZEM	43.670
9	KNR-W 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 20 mm	m ²		
d.1	1116-03				
		87.34	m ²	87.340	
				RAZEM	87.340
10	KNR 4-01	Przemurowanie ściany kominowej	m ³		
d.1	0310-02				
		1.344	m ³	1.344	
				RAZEM	1.344
11	KNR 4-01	Przemurowanie przewodów kominowych - wykucie otworów	szt.		
d.1	0310-03				
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
12	KNR 4-01	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów	m		
d.1	0310-05				
		9.60	m	9.600	
				RAZEM	9.600
13	KNR 4-01	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów	m		
d.1	0310-06				
		9.60	m	9.600	
				RAZEM	9.600
14	KNR 4-01	Zamurowanie otworów po sprawdzeniu przewodów	szt.		
d.1	0323-04				
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
15	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1	0108-09				
		7.894	m ³	7.894	
				RAZEM	7.894
16	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-10				
		Krotność = 3			
		7.894	m ³	7.894	
				RAZEM	7.894
17	KNR 4-01	Zamurowanie otworów w ścianach z cegły gr. 1 c.	m ³		
d.1	0304-04				
		0.845	m ³	0.845	
				RAZEM	0.845
18	KNR 4-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg.	m ²		
d.1	0306-03				
		0.50	m ²	0.500	
				RAZEM	0.500

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 d.1 0313-02	Wykonanie nadproży drzwiowych ze stali dwut. 0.260	m ³ m ³	 0.260	 0.260
				RAZEM	0.260
20	KNR 4-01 d.1 0313-04	Obsadzenie belek stalowych 5.20	m m	 5.200	 5.200
				RAZEM	5.200
21	KNR 4-01 d.1 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. pod oknami 4.16	m ² m ²	 4.160	 4.160
				RAZEM	4.160
22	KNR 4-01 d.1 0325-05	Przemuiowanie szczelin dylatacyjnych 6.40	m m	 6.400	 6.400
				RAZEM	6.400
23	KNR 4-01 d.1 0203-03	Wylanie podokienników betonowych 0.125	m ³ m ³	 0.125	 0.125
				RAZEM	0.125
24	KNR 4-01 d.1 0408-02	Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych 4.90	m m	 4.900	 4.900
				RAZEM	4.900
25	KNR 4-01 d.1 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm 26.40	m m	 26.400	 26.400
				RAZEM	26.400
26	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów 43.95	m ² m ²	 43.950	 43.950
				RAZEM	43.950
27	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian 130.30	m ² m ²	 130.300	 130.300
				RAZEM	130.300
28	KNR 2-02 d.1 2003-01	Ścianki działowe z płyt gips.-karton. 9.52	m ² m ²	 9.520	 9.520
				RAZEM	9.520
29	KNR 2-02 d.1 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho 9.52	m ² m ²	 9.520	 9.520
				RAZEM	9.520
30	KNR 2-02 d.1 2007-04	Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.podwojne z kształtów.metal.na stropach 43.95	m ² m ²	 43.950	 43.950
				RAZEM	43.950
31	KNR 2-02 d.1 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach 43.95	m ² m ²	 43.950	 43.950
				RAZEM	43.950
32	KNR 2-02 d.1 2006-08	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach 43.95	m ² m ²	 43.950	 43.950
				RAZEM	43.950
33	KNR 2-02 d.1 0613-03	Docieplenie stropów wełną mineralną gr. 10 cm 43.95	m ² m ²	 43.950	 43.950
				RAZEM	43.950
34	KNR 2-02 d.1 2004-01	Obudowa ścian płytami gips.-karton.na rusztach 120.70	m ² m ²	 120.700	 120.700
				RAZEM	120.700
35	KNR 2-02 d.1 0609-12	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ścian z płyt styropianowych gr. 5 cm 74.38	m ² m ²	 74.380	 74.380
				RAZEM	74.380
36	KNR 2-02 d.1 0815-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z płyt gips. 154.24	m ² m ²	 154.240	 154.240
				RAZEM	154.240
37	KNR 2-02 d.1 0815-06	Wewn.gładzie gipsowej na sufitach 43.94	m ² m ²	 43.940	 43.940

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	43.940
38	KNR AT-02 d.1 2057-01	Kątownik AL na narożach ścian 70.20	m m	70.200	
				RAZEM	70.200
39	KNR 2-02 d.1 1112-05	Posadzki z tworzyw sztucznych 43.67	m ² m ²	43.670	
				RAZEM	43.670
40	KNR 2-02 d.1 1113-08	Montaż listew podłogowych 64	m m	64.000	
				RAZEM	64.000
2	45330000-9	INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA			
41	KNR 0-35 d.2 0201-03	Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 15x1 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
42	KNR 0-31 d.2 0113-01	Otulinny termoizolacyjny z pianki polietylenowej gr. 6 mm z nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. 15 mm 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
43	KNR 0-35 d.2 0106-01	Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do baterii montowanych na ścianie; śr. zewn. 15 mm 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
44	KNR 0-35 d.2 0134-01	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
45	KNR 0-35 d.2 0134-02	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
46	KNR 2-15 d.2 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
47	KNR 2-15 d.2 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
48	KNR 2-15 d.2 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
49	KNR 2-15 d.2 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000