

ŚLEPY KOSZTORYS

L.p.	Opis pozycji i wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość	Cena jedn. (zł)	Wartość (zł)
1	Pomiary osi trasy i punktów wysokościowych	km	1,085		
2	Rozbiórka istniejącego ścieku z korytek betonowych	mb	50		
3	Rozbiórka przekrycia istniejącego przepustu płyt betonowych	m ²	5		
4	Wykop w gruncie kat. IV pod nowy przepust Ø 80	m ³	9		
5	Pogłębienie istniejącego rowu (potoku) od strony wlotu i wylotu	m ³	10		
6	Wycinka krzewów	m ²	100		
7	Zdjęcie humusu - warstwa grubości ok. 20 cm	m ²	5000		
8	Roboty ziemne - wykonanie nasypu	m ³	962		
9	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne - głębokość 30 cm	m ²	1977		
10	Warstwa mrozochronna z piasku - grubość 15 cm	m ²	1977		
11	Wyrównanie wraz z zagęszczeniem istniejącej nawierzchni	m ²	1815		
12	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - grubość 15 cm	m ²	1927		
13	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - grubość 20 cm	m ²	1904		
14	Skropienie podbudowy lepiszczem w ilości 0,5 kg/m ²	m ²	3831		
15	Nawierzchnia - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 - grubość 4 cm	m ²	3660		
16	Skropienie warstwy wiążącej lepiszczem 0,2 kg/m ²	m ²	3660		
17	Nawierzchnia - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12 - grubość 4 cm	m ²	3556		
18	Montaż elementów odwodnienia liniowego	mb	10		
19	Wykonanie ścieku kaskadowego z kamienia miejscowego na zaprawie cementowej	m ³	7		
20	Uzupełnienie poboczy z odpadu kamiennego - średnia grubość 10 cm	m ²	3078		
Razem					