

Numer sprawy: **GKP.JC.341-02/2008**

Stronie Śląskie, 2008-04-14

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. **GKP.JC.341-02/2008**
Nazwa zadania: **Odbudowa dróg gminnych we wsi Stary Gieraltów na działkach nr 273 i 280**

Działając w oparciu o art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zamawiający modyfikuje SIWZ dotyczącą powyższego zamówienia.

W związku z uwagami zgłoszonymi do rozwiązań projektowych odbudowy drogi w Starym Gieraltowie na działce nr 273 zamawiający po ich analizie i konsultacji z projektantem podjął decyzję o zmianie w SIWZ przewidzianych do wykonania rodzajów robót. Nowy przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Oferenci przy wycenie robót powinni uwzględnić ten przedmiar robót !

pieczęć podłużna o treści:

B U R M I S T R Z
Stronia Śląskiego
mgr Zbigniew Łopusiewicz

oraz nieczytelny podpis

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ST-01.00.00 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 15-01 d.1 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z poboczy drogi o szer. 1,50 m 3840	m ² m ²	 3840.000	
				RAZEM	3840.000
2	KNR 15-01 d.1 0114-08	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna rowu przydrożnego 1280.0	m ² m ²	 1280.000	
				RAZEM	1280.000
3	KNR 15-01 d.1 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m 3840.0	m ² m ²	 3840.000	
				RAZEM	3840.000
4	KNR 15-01 d.1 0115-03	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.do 2.0 m 1280.0	m ² m ²	 1280.000	
				RAZEM	1280.000
5	KNR 2-01 d.1 0109-04	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia 0.492	ha ha	 0.492	
				RAZEM	0.492
6	A.wł. d.1	Wycięcie i usunięcie kęp drzew kilkupniowych o o sr. do 20 cm zlokalizowa- nych w rowie 26	kępa kępa	 26.000	
				RAZEM	26.000
7	KNR 2-01 d.1 0103-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
8	KNR 2-01 d.1 0106-01	Ręczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
9	KNR 2-01 d.1 0111-01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, ko- rzenie, kora i wrzós) ze spalaniem na miejscu 4320	m ² m ²	 4320.000	
				RAZEM	4320.000
10	KNR 2-01 d.1 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km 40	mp mp	 40.000	
				RAZEM	40.000
2 D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY W TERENIE.					
11	KNR 2-01 d.2 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim 1.280	km km	 1.280	
				RAZEM	1.280
3 06.04.01. ROWY - WYPROFILOWANIE.					
12	KNR 2-11 d.3 0926c-01	Usuwanie namułu grubości 30 cm z cieków o głębokości do 1 m i szerokości dna 0.4 m 1280	m m	 1280.000	
				RAZEM	1280.000
13	KNR 2-01 d.3 0507-02	Plantowanie skarp i dna rowów - kat.gr.III przy robotach wodno-melioracyj- nych 1280*(1.0*2+0.4)	m ² m ²	 3072.000	
				RAZEM	3072.000
14	KNR 2-01 d.3 0301-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczy- mi (kat.gr.I-II) 1280*0.3*0.4+3198*.15	m ³ m ³	 633.300	
				RAZEM	633.300
15	KNR 2-01 d.3 0214-01	Wywiezienie nadmiaru ziemi - nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub dro- gach gruntowych ziemi kat.I-II 633.3	m ³ m ³	 633.300	
				RAZEM	633.300
16	KNR 15-01 d.3 0115-01	Wygrabianie skarp rowka 1280*2.4	m ² m ²	 3072.000	
				RAZEM	3072.000
4 D.06.03.01. ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY					
17	KNR 2-31 d.4 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy drogi - grub. 10 cm na szer. 1,00 m 1280*2*1.0	m ² m ²	 2560.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2560.000
18	KNR 2-31 d.4 1402-06	Mechaniczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5 cm grub. Krotność = 3 2560	m ²		
			m ²	2560.000	
				RAZEM	2560.000
19	KNR 2-31 d.4 1402-05	Dodatek za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu Krotność = 10 2560	m ²		
			m ²	2560.000	
				RAZEM	2560.000
20	KNR 2-31 d.4 1402-06	Dodatek za każde dalsze 5 cm grub. - dod.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu Krotność = 30 2560	m ²		
			m ²	2560.000	
				RAZEM	2560.000
21	KNR 2-01 d.4 0506-07	Plantowanie poboczy po ścinie - kat.gr.I-III 2560	m ²		
			m ²	2560.000	
				RAZEM	2560.000
5 D.04.04.02. POBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE NA POBOCZACH					
22	KNR 2-31 d.5 0114-07	Pobocza z kruszywa łamanego o szer. 1 m - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 1280*1.0*2	m ²		
			m ²	2560.000	
				RAZEM	2560.000
23	KNR 2-31 d.5 0114-08	J.w. - dodatek za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. - 2 cm Krotność = 2 1280*1.0*2	m ²		
			m ²	2560.000	
				RAZEM	2560.000
6 D.05.03.05. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO					
24	ANALIZA d.6 WŁASNA	Renowacja istn. nawierzchni - Usunięcie spękanych luźnych fragmentów nawierzchni bitumicznej, wyrównanie istn. kolein i wypiętrzeń masa asfaltowa gruboziarnistą na całej powierzchni śr. 75 kg/ m2 4040.00	m ²		
			m ²	4040.000	
				RAZEM	4040.000
25	KNR 2-31 d.6 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 4040	m ²		
			m ²	4040.000	
				RAZEM	4040.000
26	KNR 2-31 d.6 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 4040	m ²		
			m ²	4040.000	
				RAZEM	4040.000
27	KNR 2-31 d.6 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm 4040	m ²		
			m ²	4040.000	
				RAZEM	4040.000
28	KNR 2-31 d.6 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 4040	m ²		
			m ²	4040.000	
				RAZEM	4040.000
7 D.08.00.00. WYMIANA ISTN. PRZEPUSTÓW RUROWYCH (poprzecznych i na wjazdach)					
29	KNR 2-31 d.7 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm 47.68	m ²		
			m ²	47.680	
				RAZEM	47.680
30	KNR 2-31 d.7 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. Krotność = 5 47.68	m ²		
			m ²	47.680	
				RAZEM	47.680
31	KNR 2-31 d.7 0806-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wys. 14 cm na podsypce piaskowej - uwaga: kostka do ponownego wbudowania 8	m ²		
			m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
32	KNR 2-31 d.7 0802-05	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm 55.68	m ²		
			m ²	55.680	
				RAZEM	55.680
33	KNR 2-31 d.7 0802-08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grub. Krotność = 20 55.68	m ²		
			m ²	55.680	
				RAZEM	55.680

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	ANALIZA d.7 WŁASNA.	Wywóz i składowanie asfaltu + opłata za składowanie	m ³		
		3.81	m ³	3.810	
				RAZEM	3.810
35	KNR 2-01 d.7 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m ³		
		42.22	m ³	42.220	
				RAZEM	42.220
36	KNR 2-01 d.7 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczy- mi (kat.gr.III)	m ³		
		27.38	m ³	27.380	
				RAZEM	27.380
37	KNR 2-11 d.7 0208-03	Budowle o obj. 1.01-10.0 m3 elementy betonowe - ławy 2,00x0,6x0,3m pod ściany boczne przepustów	m ³		
		4.32	m ³	4.320	
				RAZEM	4.320
38	KNR 2-11 d.7 0415-03	Wykonanie ścian bocznych z kamienia foremnego układanego na zaprawie cementowej 2,0x1,0x0,5m	m ³		
		12	m ³	12.000	
				RAZEM	12.000
39	KNR 2-11 d.7 0412-05	Spoinowanie murów kamiennych	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
40	KNNR 4 d.7 1411-06	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu grub. 16 cm	m ³		
		7.52	m ³	7.520	
				RAZEM	7.520
41	KNNR 4 d.7 1309-06	Kanały z rur betonowych kielichowych uszczelnianych zaprawą cementową o śr. 600 mm	m		
		47	m	47.000	
				RAZEM	47.000
42	KNR 2-01 d.7 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m	m ³		
		42.22	m ³	42.220	
				RAZEM	42.220
43	KNR 2-31 d.7 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
		47	m ²	47.000	
				RAZEM	47.000
44	KNR 2-31 d.7 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²		
		47	m ²	47.000	
				RAZEM	47.000
45	KNR 2-31 d.7 1103-03	Uzupełnienie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem. Uwaga: kostka - z rozbiórki do ponownego wbydowania	m ²		
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
46	KNR 2-31 d.7 0310-01	Uzupełnienie nawierzchni po zabudowie przepustów - nawierzchnią z miesza- nek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²		
		47	m ²	47.000	
				RAZEM	47.000

BIURO INŻYNIERSKIE
INVEST
mgr inż. Witold Chmielewski
58-200 Dzierżoniów, Os. Różane 3B/B
tel. (074) 831-38-22, (074) 64-55-778
NIP 882-100-31-56 • Regon 890267260

11.04.2008r.

