

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
MODERNIZACJA BUDYNKU WIELORODZINNEGO W STRONIU ŚL. PRZY ULICY ZIELONEJ 5. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE - WINDA.			
1	DOSTAWA DZWIGU	1	1
2	MONTAŻ DZWIGU - SPECYFIKACJA ST-05-01 - INSTALOWANIE WINDY I PODNOŚNIKA	2	5

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
MODERNIZACJA BUDYNKU WIELORODZINNEGO W STRONIU ŚL. PRZY ULICY ZIELONEJ 5. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE - WINDA.					
1		DOSTAWA DZWIGU			
1	d.1 wycena indywidualna	DOSTAWA DZWIGU - hydrauliczny dzwig osobowy AC 1000H o udzwigu Q= 1000 kg, pięcioprzystankowy.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		MONTAŻ DZWIGU - SPECYFIKACJA ST-05-01 - INSTALOWANIE WINDY I PODNOŚNIKA			
2	d.2 KNR 7-33 0104-05	Montaż dźwigów osobowych i meblowych o szybkości do 1 m/s z drzwiami automatycznymi o nośności do 1000 kg i o wysokości kondygnacji do 2.80 - do 6 przystanków	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	d.2 KNR 7-33 0104-06	Montaż dźwigów osobowych i meblowych o szybkości do 1 m/s z drzwiami automatycznymi o nośności do 1000 kg i o wysokości kondygnacji do 2.80 - za każdy dodatkowy przystanek	kpl.		
		-1	kpl.	-1.000	
				RAZEM	-1.000
4	d.2 KNR 7-33 0108-05	Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów towarowych, towarowo-osobowych, osobowych do 1000 kg do 4 przystanków i 1 m/s	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	d.2 KNR 7-33 0108-06	Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów towarowych, towarowo-osobowych, osobowych - dodatek za każde następne rozpoczęte 500 kg i 1 przystanek	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000