
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45111100-9	Roboty w zakresie burzenia
45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu
45223210-1	Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45262350-9	Betonowanie bez zbrojenia
45262321-7	Wyrównywanie podłóg
45262522-6	Roboty murarskie
45410000-4	Tynkowanie
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45431100-8	Kładzenie terakoty
45431200-9	Kładzenie glazury
45442100-8	Roboty malarskie
45432111-5	Kładzenie wykładzin elastycznych
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRONIU ŚLĄSKIM - BEZ WĘZŁÓW SANITARNYCH I KUCH-
NI
ADRES INWESTYCJI : UL. KOŚCIUSZKI 57 , 57- 550 STRONIE ŚLĄSKIE
INWESTOR : GMINA STRONIE ŚLĄSKIE
ADRES INWESTORA : UL. KOŚCIUSZKI 55, 57 - 550 STRONIE ŚLĄSKIE
WYKONAWCA ROBÓT : ZOSTANIE WYŁONIONY W PRZETARGU
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. DANIEL SZATAN
DATA OPRACOWANIA : marzec 2006 r., aktualizacja kwiecień 2007r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2006 r., aktualizacja kwiecień 2007r.

Data zatwierdzenia

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.1. Lokalizacja

Budynek główny Szkoły Podstawowej połączony łącznikiem z salą gimnastyczną, w zabudowie wolnostojącej, położony jest na terenie płaskim, ograniczonym ulicami Kościuszki i Sudecką z dwóch stron.

W odniesieniu do stron świata budynek główny i sala gimnastyczna usytuowane są szczytami na osi południe - północ, równolegle do ulicy Kościuszki. Frontowa część jest zachodnia, tylna natomiast wschodnia.

1.2. Przeznaczenie i funkcja budynku.

Obiekt składający się z budynku głównego połączonych łącznikiem z salą gimnastyczną pełni w całości funkcję zgodnie z przeznaczeniem tj. funkcję obiektu szkolnego. Obiekt o trzech kondygnacjach nadziemnych i całkowitym podpiwniczeniu. W części podpiwniczonej tj. budynek główny i łącznik, mieszczą się szatnie, sale zajęć praktycznych, przebieralnie i natryski, kotłownia olejowa, skład opału (zbiorniki na olej opałowy) oraz różne pomieszczenia gospodarcze.

W części parterowej usytuowane są klasy (5 szt.), czytelnia, biblioteka, świetlica, sala gimnastyczna, sanitariaty, gabinety dyrektorskie oraz pomieszczenia socjalne. Na I piętrze zlokalizowano sale zajęć lekcyjnych, pokój nauczycielski, gabinet higienistki szkolnej, sanitariaty, salę biologii wraz z zapleczem, salę komputerową oraz pomieszczenie socjalne i gospodarcze.

Na II piętrze zlokalizowano sale zajęć lekcyjnych, salę komputerową, gabinet dentystyczny, sanitariaty, salę plastyki wraz z zapleczem oraz pomieszczenie socjalne i gospodarcze.

1.3 Konstrukcja budynku i układ nośny.

Konstrukcja budynku prefabrykowana wielkoblokowa o układzie nośnym podłużnym.

- fundamenty - żelbetowe wylewane na mokro
- ściany fundamentowe żelbetowe
- ściany nośne zewnętrzne piwnic prefabrykowane typu WBL
- ściany nośne zewnętrzne parteru, I piętra i II piętra prefabrykowane typu WBL
- ściany nośne wewnętrzne prefabrykowane typu WBL lub z cegły pełnej na zaprawie cementowej
- nad pomieszczeniami piwnic, parteru, I i II piętra stropy prefabrykowane z nadbetonem wylewanym na budowie
- nad salą gimnastyczną stropodach prefabrykowany (dźwigary strunobetonowe + płyty stropowe, ścianki ażurowe + płyty korytkowe)
- nad budynkiem głównym i łącznikiem stropodach z płyt korytkowych i ścianek ażurowych ustawionych na stropie
- klatki schodowe żelbetowe wylewane na mokro
- schody zewnętrzne żelbetowe wylewane na mokro
- komin kotłowni murowany z cegły pełnej na zaprawie cementowej usytuowany przy ścianie szczytowej od strony południowej
- ścianki działowe murowane z cegły pełnej lub dziurawki na zaprawie cementowo - wapiennej.

1.4. Elementy wykończenia.

- tynki wewnętrzne cementowo - wapienne gładkie
- tynki zewnętrzne cementowo wapienne, gładkie zasłonięte nowo wykonaną izolacją termiczną ze styropianu pokrytego tynkiem strukturalnym
- podłogi i posadzki
 - piwnice - posadzki lastrykowe
 - parter - korytarze lastryko w klasach płytki PCV, WC - płytki ceramiczne typu GRES
 - I piętro - korytarz i klasy płytki PCV, WC lastryko
 - II piętro korytarz płytki typu GRES, klasy płytki PCV oraz WC Lastryko
- klatki schodowe wewnętrzne - posadzki lastrykowe
- stolarka okienna nowa z profili PCV
- stolarka wewnętrzna drzwiowa - drewniana typowa płytowa zniszczona
- malowanie - olejne, emulsyjne

1.5. Ogrzewanie budynku.

Cały obiekt ogrzewany jest przez zmodernizowaną instalację c.o. z rur miedzianych, zasilaną z lokalnej kotłowni i piecem na olej opałowy.

1.6. Instalacje.

Obiekt wyposażony jest w następujące instalacje:

- wod - kan. podstawową
- instalację elektryczną
- instalację kanalizacyjną
- instalację c.o.

1.7. Dane techniczne

Powierzchnia zabudowy - 1427,00 m²

Kondygnacje nadziemne wysokości 3,0 - 3,30 m

Kondygnacja podziemna wysokości 2,60 - 3,0 m

2.3. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Zadanie pod nazwą "Remont Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim zakłada roboty związane z remontem instalacji wod - kan., remontem instalacji elektrycznej, remontem instalacji teletechnicznej oraz roboty budowlane obejmujące swoim zakresem: naprawę uszkodzeń i doprowadzenie pomieszczeń do użytku po robotach instalacyjnych (kuchnia + zaplecze kuchni + jadalnia), gruntowny remont węzłów sanitarnych wraz z wymianą ścianek dzielących kabiny i położeniem płytek na posadzkach i ścianach (węzły sanitarne w podpiwniczeniu i na piętrach). Ponadto remont w zakresie robót budowlanych zakłada miejscową naprawę uszkodzeń posadzek betonowych oraz tynków cem. - wapiennych na ścianach i sufitach. Remont obejmuje swoim zakresem również wymianę posadzek z płytek PCV na wykładziny elastyczne homogeniczne typu TARKETT OPTIMA, wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej, pokrycie płytkami GRESOWYMI posadzek w hallu w podpiwniczeniu, na parterze, na korytarzu przed świetlicą oraz na schodach, jak również malowanie ścian i sufitów w kolorach określonych w części graficznej tego opracowania.

2.4. ZAKRES ROBÓT REMONTOWYCH.

- 2.4.1. Rozbiórka ścianek działowych z cegły pełnej.
- 2.4.2. Rozebranie posadzek z płytek PCV na korytarzach i w klasach na poszczególnych kondygnacjach.
- 2.4.3. Demontaż siatek wydzielających boksy w szatni
- 2.4.4. Demontaż starej zniszczonej stolarki drzwiowej wewnętrznej wraz z wykuciem ościeżnic.
- 2.4.5. Rozbiórka posadzek betonowych w miejscach uszkodzeń (korytarze i sale lekcyjne) lub w miejscach przewidzianych do wymiany podłoża (sanitariaty).
- 2.4.6. Rozbiórka elementów betonowych (nakrywa kanału ciepłowniczego).
- 2.4.7. Demontaż starej zniszczonej boazerii drewnianej.
- 2.4.8. Odbicie tynków na ścianach i stropach w miejscach uszkodzeń.
- 2.4.9. Opalenie farby olejnej z pow. metalowych.
- 2.4.10. Wykonanie ścianek działowych z cegły pełnej kl 100 na zaprawie cementowo - wapiennej kl M 7.
- 2.4.11. Wykonanie izolacji termicznej i przeciwdźwiękowej ze styropianu samogasnącego EPS 100 gr. 5cm.
- 2.4.12. Zbrojenie siatkami stalowymi zgrzewanymi o oczkach 10 x 10 cm z prętów o śred. 3 mm, powierzchni poprzednio rozebranych a przewidzianych do wykonania podkładów betonowych.
- 2.4.13. Wykonanie podkładów betonowych z betonu kl. B7,5 przygotowanego na budowie.
- 2.4.14. Wykonanie izolacji przeciwwodnej folią w płynie firmy Schomburg SANIFLEX.
- 2.4.15. Gruntowanie podłoży betonowych Uni - Gruntem firmy Atlas lub preparatami gruntującymi o identycznych parametrach fizyko - chemicznych co podany powyżej Uni - Grunt.

- 2.4.16. Obsadzenie nowych ościeżnic stalowych.
- 2.4.17. Uzupełnienie odbitych tynków ze ścian i sufitów przy użyciu tradycyjnej zaprawy tynkarskiej cementowo - wapiennej lub gotowych zapraw tynkarskich.
- 2.4.18. Wykonanie tynków na nowych ściankach działowych przy użyciu tradycyjnej zaprawy tynkarskiej cementowo - wapiennej lub gotowych zapraw tynkarskich.
- 2.4.19. Wykonanie ścianek działowych z płyt kartonowo - gipsowych GKFI - 15 na stelażu stalowym (w podpiwniczeniu i na parterze koło biblioteki).
- 2.4.20. Wykonanie gładzi szpachlowych na powierzchniach ścian i sufitów w całym obiekcie wraz z zabezpieczeniem naroży przed uszkodzeniem kątownikami aluminiowymi.
- 2.4.21. Gruntowanie (Uni - Grunt firmy Atlas lub inny o podobnych parametrach fizyko - chemicznych) i malowanie powierzchni ścian i sufitów farbami emulsyjnymi zmywalnymi (Akrylit W firmy Dekoral Cieszyn) według kolorystyki przedstawionej w części graficznej tejże dokumentacji.
- 2.4.22. Gruntowanie (minią) i malowanie pow. metalowych.
- 2.4.23. Układanie płytek typu GRES na posadzkach na hallu w podpiwniczeniu i na parterze, szatni, na spocznikach i schodach klatek schodowych.
- 2.4.24. Montaż drzwi wejściowych do sal lekcyjnych z profili PCV w kolorze białym.
- 2.4.25. Montaż skrzydeł drzwiowych płytowych.
- 2.4.26. Wykonanie warstwy wyrównawczej z masy samopoziomującej typu ATLAS SAM 100 lub ATLAS SAM 150 pod wykładzinę z tworzywa sztucznego typu TARKETT "OPTIMA"
- 2.4.27. Położenie na posadzkach korytarzy, sal lekcyjnych, biblioteki, świetlicy i pom. administracyjnych szkoły wykładziny typu TARKETT "OPTIMA" według kolorystyki przedstawionej w części graficznej tej dokumentacji. Ułożenie wykładziny łącznie z wyłożeniem cokolków o wysk. ok. 15 cm na ściany.

DZIAŁY KOSZTORYSU

1. SZATNIA W PODPIWNICZENIU + HALL WEJŚCIOWY PRZED SZATANIĄ + PRACOWNIE ZPT + ZAPLECZE SOCJALNE

Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień

- 1.1. 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
- 1.2. 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
- 1.3. 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
- 1.4. 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
- 1.5. 45262321-7 Wyrównywanie podłóg
- 1.6. 45262522-6 Roboty murarskie
- 1.7. 45410000-4 Tynkowanie
- 1.8. 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
- 1.9. 45431100-8 Kładzenie terakoty
- 1.10. 45431200-9 Kładzenie glazury
- 1.11. 45442100-8 Roboty malarskie
- 1.12. 45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych
- 1.13. 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

2. PARTER

Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień

- 2.1. 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

- 2.2. 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
- 2.3. 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
- 2.4. 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
- 2.5. 45262321-7 Wyrównywanie podłóg
- 2.6. 45262522-6 Roboty murarskie
- 2.7. 45410000-4 Tynkowanie
- 2.8. 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
- 2.9. 45431100-8 Kładzenie terakoty
- 2.10. 45431200-9 Kładzenie glazury
- 2.11. 45442100-8 Roboty malarskie
- 2.12. 45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych
- 2.13. 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

3. SALA GIMNASTYCZNA

Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień

- 3.1. 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
- 3.2. 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
- 3.3. 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
- 3.4. 45410000-4 Tynkowanie
- 3.5. 45442100-8 Roboty malarskie
- 3.6. 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

4. I PIĘTRO

Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień

- 4.1. 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
- 4.2. 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
- 4.3. 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
- 4.4. 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
- 4.5. 45262321-7 Wyrównywanie podłóg
- 4.6. 45262522-6 Roboty murarskie
- 4.7. 45410000-4 Tynkowanie
- 4.8. 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
- 4.9. 45431100-8 Kładzenie terakoty
- 4.10. 45431200-9 Kładzenie glazury
- 4.11. 45442100-8 Roboty malarskie
- 4.12. 45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych
- 4.13. 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

5. II PIĘTRO

Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień

- 5.1. 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
- 5.2. 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
- 5.3. 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
- 5.4. 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
- 5.5. 45262321-7 Wyrównywanie podłóg
- 5.6. 45262522-6 Roboty murarskie
- 5.7. 45410000-4 Tynkowanie
- 5.8. 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
- 5.9. 45431100-8 Kładzenie terakoty
- 5.10. 45431200-9 Kładzenie glazury
- 5.11. 45442100-8 Roboty malarskie
- 5.12. 45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych
- 5.13. 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		SZATNIA W PODPIWNICZENIU + HALL WEJŚCIOWY PRZED SZATNIĄ + PRACOWNIE ZPT + ZAPLECZE SOCJALNE			
1 d.1	KNR 4-04 0105-01	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
	ZAPLECZE SOCJALNE	2.10*3.00+1.20*3.00	m ²	9.900	
	ARCHIWUM	2.0*3.00	m ²	6.000	
				RAZEM	15.900
2 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		0.40*0.10*5*2.10+0.16*2.10*9	m ³	3.444	
				RAZEM	3.444
3 d.1	KNR 4-04 0305-04	Rozebr. belek i podciągów jako niezależnych konstr. przy grubości węższego boku do 20 cm	m ³		
		0.20*0.40*1.15*5+0.16*0.20*1.15*9	m ³	0.791	
				RAZEM	0.791
4 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow. do 2 m ²	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
5 d.1	KNR-W 2-02 1211-06 analogia	Kraty otwierane stalowe siatkowe o pow. ponad 2 m ² osadzone w ścianach DEMONTAŻ,	m ²		
		26.4*3.00+3.00*3.00*9	m ²	160.200	
				RAZEM	160.200
6 d.1	KNR 4-04 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		26.4*0.60-0.43*0.6*2+3.0*0.6*2	m ²	18.924	
				RAZEM	18.924
7 d.1	KNR 4-04 0305-01 PRZYKRYWA MURKA W SZATNI	Rozebr. stropów żelbet. (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grub. płyty stropów do 10 cm PRZYKRYWA NA MURKU	m ³		
		26.4*0.10*0.6-0.43*0.10*0.6*2+0.6*0.1*3.0	m ³	1.712	
				RAZEM	1.712
8 d.1	KNR-W 2-02 1036-02 analogia	Boazerie z listew drewnianych szer. do 12 cm DEMONTAŻ	m ²		
		4.15*1.50	m ²	6.225	
				RAZEM	6.225
9 d.1	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewn. z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m ²	m ²		
		993.098*25%	m ²	248.275	
				RAZEM	248.275
10 d.1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia do 5 m ²	m ²		
		565.068*20%	m ²	113.014	
				RAZEM	113.014
11 d.1	KNR 4-01 1211-08 barierka przy zejściu do stółki barierka przy wyjściu z szatni głównej barierka przy sali gimnastycznej	Opalenie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o pow. ponad 0.5 m ²	m ²		
		2.75*1.10+3.70*1.10	m ²	7.095	
		4.70*1.10	m ²	5.170	
		3.70*1.10+2.05*1.10	m ²	6.325	
				RAZEM	18.590
12 d.1	KNR 4-01 0313-03	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek	m ³		
		10*0.43*1.2*0.35	m ³	1.806	
				RAZEM	1.806
13 d.1	NNRNKB 202 2023-03	(z. XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100	m ²		
		2.10*3.0	m ²	6.300	
				RAZEM	6.300
14 d.1	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz. i obsadz. belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		10*1.20	m	12.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	12.000
15	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
d.1	0320-02	2.0*0.9*10	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
16	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m ²		
d.1	0711-02	(975.886+62.454)*25%	m ²	259.585	
				RAZEM	259.585
17	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cement.na strop.,belk.,podciąg.,biegach,spocznik.na podł.z bet.,siatek,plyt wiór.-cem.	m ²		
d.1	0711-24	(do 5m2 w 1 miej.)	m ²	113.014	
		565.068*20%		RAZEM	113.014
18	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2009-02	2*5.80*3.0+2*6.40*3.0+0.4*5.80*2*2-(1.0*1.50*2+1.50*2.05*3+1.90*2.60+1.0*2.0)	m ²	63.315	
	HALL	3.10*2.45*2+15.55*2.45*2+3.60*2.45+2.45*2.45+2.0*2.45+5.80*2.45+3.75*2.45+1.60*2.45+0.20*1.0*2*3+0.20*1.50*3-(1.50*2.05*2+0.9*2.0*4+1.0*1.50*3)	m ²	122.675	
	KORYTARZ PRZEBIR.	1.67*2*2.45+2.20*2*2.45-(0.7*2.0+1.0*2.20+1.50*2.05)+4.45*5.45+4.45*3.80+2.20*3.80-(1.50*2.05)+1.20*2.45*2+4.20*2.05*2	m ²	81.836	
	KLATKA SCHODOWA OBOK SALI SPORT.	3.5*3.0*2+4.5*3.0*2-0.8*2.00	m ²	46.400	
	POM. MAGAZYNOWE	6.10*3.0*2-0.90*2.00*4+1.20*3.0*2-0.90*2.0	m ²	34.800	
	KORYTARZ	5.80*3.0+2.07*3.0-1.0*1.50-0.9*2.0	m ²	20.310	
	POM. MAGAZYNOWE	2.10*3.0*2-0.9*2.0-1.5*1.0+4.30*3.0*2	m ²	35.100	
	ARCHIWUM	4.42*3.0*2-1.0*1.5*2+5.80*3.0*2-0.90*2.0*2	m ²	54.720	
	POM. MAGAZYNOWE	4.30*3.0-2.0*2.05+5.8*3.0-0.90*2.0	m ²	24.400	
	POM. MAGAZYNOWE	5.8*3.0*2-1.0*2.0-0.9*2.0+8.70*3.0*2-1.5*1.0*4	m ²	77.200	
	PRACOWNIA ZPT DZIEWCZĄT	8.50*3.0*2-1.50*1.0*4+5.8*3.0*2-0.9*2.0*2	m ²	76.200	
	PRACOWNIA ZPT CHŁOPCÓW	2.10*3.0*4+5.80*3.0*2-0.9*2.0*3	m ²	54.600	
	ZAPLECZE SOCJALNE	26.24*3.0*2-1.5*1.0*12-1.5*2.05-0.9*2.0+5.80*3.0*6-2.20*2.60*2	m ²	227.525	
	SZATNIA	2.68*3.0*2-0.9*2.0*2+8.80*3.0*2-0.9*2.0*3-1.5*2.05	m ²	56.805	
	KORYTARZ PRZED JADALNIĄ				
				RAZEM	975.886
19	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.1	2009-07	2*5.80*3.0+2*6.40*3.0+0.4*5.80*2*2-(1.0*1.50*2+1.50*2.05*3+1.90*2.60+1.0*2.0)	m ²	63.315	
	HALL	3.10*2.45*2+15.55*2.45*2+3.60*2.45+2.45*2.45+2.0*2.45+5.80*2.45+3.75*2.45+1.60*2.45+0.20*1.0*2*3+0.20*1.50*3-(1.50*2.05*2+0.9*2.0*4+1.0*1.50*3)	m ²	122.675	
	KORYTARZ PRZEBIR.	1.67*2*2.45+2.20*2*2.45-(0.7*2.0+1.0*2.20+1.50*2.05)+4.45*5.45+4.45*3.80+2.20*3.80-(1.50*2.05)+1.20*2.45*2+4.20*2.05*2	m ²	81.836	
	KLATKA SCHODOWA OBOK SALI SPORT.	3.5*3.0*2+4.5*3.0*2-0.8*2.00	m ²	46.400	
	POM. MAGAZYNOWE	6.10*3.0*2-0.90*2.00*4+1.20*3.0*2-0.90*2.0	m ²	34.800	
	KORYTARZ	5.80*3.0+2.07*3.0-1.0*1.50-0.9*2.0	m ²	20.310	
	POM. MAGAZYNOWE	2.10*3.0*2-0.9*2.0-1.5*1.0+4.30*3.0*2	m ²	35.100	
	ARCHIWUM	4.42*3.0*2-1.0*1.5*2+5.80*3.0*2-0.90*2.0*2	m ²	54.720	
	POM. MAGAZYNOWE	4.30*3.0-2.0*2.05+5.8*3.0-0.90*2.0	m ²	24.400	
	POM. MAGAZYNOWE	5.8*3.0*2-1.0*2.0-0.9*2.0+8.70*3.0*2-1.5*1.0*4	m ²	77.200	
	PRACOWNIA ZPT DZIEWCZĄT	8.50*3.0*2-1.50*1.0*4+5.8*3.0*2-0.9*2.0*2	m ²	76.200	
	PRACOWNIA ZPT CHŁOPCÓW				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	ZAPLECZE SOCJALNE SZATNIA KORYTARZ PRZED JADALNIĄ	2.10*3.0*4+5.80*3.0*2-0.9*2.0*3 26.24*3.0*2-1.5*1.0*12-1.5*2.05-0.9*2.0+5.80*3.0*6-2.20*2.60*2 2.68*3.0*2-0.9*2.0*2+8.80*3.0*2-0.9*2.0*3-1.5*2.05	m ² m ² m ²	54.600 227.525 56.805	
				RAZEM	975.886
20 d.1	KNR 2-02 2009-04 HALL KORYTARZ PRZEBIR.	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 6.40*5.80 3.10*15.55+2.45*3.60+1.60*3.75	m ² m ² m ²	 37.120 63.025	
	KLATKA SCHODOWA OBOK SALI SPORT.	2.20*5.875	m ²	12.925	
	POM. MAGAZYNOWE	3.5*4.5	m ²	15.750	
	KORYTARZ	1.20*6.10	m ²	7.320	
	POM. MAGAZYNOWE	5.80*2.07	m ²	12.006	
	ARCHIWUM	2.10*4.30	m ²	9.030	
	POM. MAGAZYNOWE	4.42*5.80	m ²	25.636	
	POM. MAGAZYNOWE	4.3*5.8	m ²	24.940	
	PRACOWNIA ZPT DZIEWCZĄT	8.7*5.8+0.4*5.8*2*3	m ²	64.380	
	PRACOWNIA ZPT CHŁOPCÓW	8.50*5.80+0.4*5.8*2*3	m ²	63.220	
	ZAPLECZE SOCJALNE SZATNIA	2.10*5.80	m ²	12.180	
	KORYTARZ PRZED JADALNIĄ	26.24*5.8+0.4*2*5.8*9 8.80*2.68	m ² m ²	193.952 23.584	
				RAZEM	565.068
21 d.1	KNR 2-02 2009-08 HALL KORYTARZ PRZEBIR.	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 6.4*5.80 3.10*15.55+2.45*3.60+1.60*3.75	m ² m ² m ²	 37.120 63.025	
	KLATKA SCHODOWA OBOK SALI SPORT.	2.20*5.875	m ²	12.925	
	POM. MAGAZYNOWE	3.5*4.5	m ²	15.750	
	KORYTARZ	1.20*6.10	m ²	7.320	
	POM. MAGAZYNOWE	5.80*2.07	m ²	12.006	
	ARCHIWUM	2.10*4.30	m ²	9.030	
	POM. MAGAZYNOWE	4.42*5.80	m ²	25.636	
	POM. MAGAZYNOWE	4.3*5.8	m ²	24.940	
	PRACOWNIA ZPT DZIEWCZĄT	8.7*5.8+0.4*5.8*2*3	m ²	64.380	
	PRACOWNIA ZPT CHŁOPCÓW	8.50*5.80+0.4*5.8*2*3	m ²	63.220	
	ZAPLECZE SOCJALNE SZATNIA	2.10*5.80	m ²	12.180	
	KORYTARZ PRZED JADALNIĄ	26.24*5.8+0.4*2*5.8*9 8.80*2.68	m ² m ²	193.952 23.584	
				RAZEM	565.068
22 d.1	NNRNKB 202 2021-01 HALL	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 50 cm na podłożu z tynku 0.36*2.05*2+0.36*1.50+0.20*1.0*2*2+1.50*0.2*2	m ² m ²	 3.416	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	KORYTARZ PRZEBIR.	0.20*1.0*2*3+0.20*1.50*3+0.2*1.0*2*3+1.50*0.2*3+0.2*2.0*2*3+0.90*0.2*3+0.40*2.05*2+1.50*0.4+0.2*2.0*2*2+0.9*0.2*2	m ²	11.340	
	KLATKA SCHODOWA OBOK SALI SPORT.	0.36*2.05*2+1.50*0.36	m ²	2.016	
	POM. MAGAZYNOWE	0.1*2.0*2+0.8*0.10	m ²	0.480	
	KORYTARZ	0.44*2.0*2+0.9*0.44+0.1*(2.0*2*5+0.9*3+0.8*2)	m ²	4.586	
	POM. MAGAZYNOWE	0.42*2.0*2+0.90*0.42+1.0*0.20*2+1.50*0.2	m ²	2.758	
	ARCHIWUM	0.42*2.0*2+0.9*0.42+0.2*1.0*2+1.50*0.2	m ²	2.758	
	POM. MAGAZYNOWE	0.2*1.0*2*2+0.2*1.50*2	m ²	1.400	
	POM. MAGAZYNOWE	0.44*2.05*2+2.0*0.44	m ²	2.684	
	PRACOWNIA ZPT DZIEWCZĄT	0.2*1.50*4+0.2*1.50*2*4+0.2*2.0*2+1.0*0.2	m ²	4.600	
	PRACOWNIA ZPT CHŁOPCÓW	0.2*1.5*2*4+0.2*1.50*4+0.2*2.0*2+1.0*0.2	m ²	4.600	
	ZAPLECZE SOCJALNE SZATNIA	0.2*1.5*2+0.2*1.5	m ²	0.900	
		0.43*2.6*2*2+0.43*2.20*2*2+0.2*1.0*2*12+0.2*1.50*12+0.2*2.05*2+1.50*0.2+0.4*1.0+0.4*2.05*2	m ²	19.816	
	KORYTARZ PRZED JADALNIĄ	0.2*2.0*2+0.2*1.50	m ²	1.100	
				RAZEM	62.454
23 d.1	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
	HALL	2.05*2+1.50+1.0*2*2+1.50*2	m	12.600	
	KORYTARZ PRZEBIR.	1.0*2*3+1.50*3+1.0*2*3+1.50*3+2.0*2*3+0.90*3+2.05*2+1.50+2.0*2*2+0.9*2	m	51.100	
	KLATKA SCHODOWA OBOK SALI SPORT.	2.05*2+1.50	m	5.600	
	POM. MAGAZYNOWE	2.0*2+0.8	m	4.800	
	KORYTARZ	2.0+0.9+2.0*2*5+0.9*3+0.8*2	m	27.200	
	POM. MAGAZYNOWE	2.0*2+0.90+1.0*2+1.50	m	8.400	
	ARCHIWUM	7.3 <2.0*2+0.9*1.0*2+1.50>	m	7.300	
	POM. MAGAZYNOWE	1.0*2*2+1.50*2	m	7.000	
	POM. MAGAZYNOWE	2.05*2+2.0	m	6.100	
	PRACOWNIA ZPT DZIEWCZĄT	1.50*4+1.50*2*4+2.0*2+1.0	m	23.000	
	PRACOWNIA ZPT CHŁOPCÓW	1.5*2*4+1.50*4+2.0*2+1.0	m	23.000	
	ZAPLECZE SOCJALNE SZATNIA	1.5*2+1.5	m	4.500	
	KORYTARZ PRZED JADALNIĄ	2.6*2*2+2.20*2*2+1.0*2*12+1.50*12+2.05*2+1.50+1.0+2.05*2	m	71.900	
		2.0*2+1.50	m	5.500	
				RAZEM	258.000
24 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		111.940+383.528+21.66	m ²	517.128	
				RAZEM	517.128
25 d.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
	HALL	2*5.80*3.0+2*6.40*3.0+5.80*6.40+0.4*5.80*2*2-(1.0*1.50*2+1.50*2.05*3+1.90*2.60+1.0*2.0)+0.36*2.05*2+0.36*1.50+0.20*1.0*2*2+1.50*0.2*2	m ²	103.851	
	KORYTARZ PRZEBIR.	3.10*2.45*2+15.55*2.45*2+3.10*15.55+3.60*2.45+2.45*2.45+2.0*2.45+5.80*2.45+3.75*2.45+1.60*2.45+2.45*3.60+1.60*3.75+0.20*1.0*2*3+0.20*1.50*3-(1.50*2.05*2+0.9*2.0*4+1.0*1.50*3)+0.2*1.0*2*3+1.50*0.2*3+0.2*2.0*2*3+0.90*0.2*3+0.40*2.05*2+1.50*0.4+0.2*2.0*2*2+0.9*0.2*2	m ²	194.940	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	KLATKA SCHODOWA OBOK SALI SPORT. POM. MAGA- ZYNOWE KORYTARZ	1.67*2*2.45+2.20*2*2.45+2.20*1.67-(0.7*2.0+1.0*2.20+1.50*2.05) +4.45*5.45+4.45*3.80+2.20*3.80+2.20*5.875-(1.50*2.05)+1.20* 2.45*2+4.20*2.05*2+4.20*1.20+0.36*2*2.05+0.36*1.50 3.5*3.0*2+4.5*3.0*2+(3.5*4.5)-0.8*2.00+0.1*2.0*2+0.8*0.10 6.10*3.0*2-0.90*2.00*4+1.20*3.0*2-0.90*2.0+(1.20*6.10)+0.44* 2.0*2+0.9*0.44+0.1*(2.0*2*5+0.9*3+0.8*2)	m ² m ² m ²	105.491 62.630 46.706	
	POM. MAGA- ZYN. ARCHIWUM	5.80*3.0+2.07*3.0-1.0*1.50-0.9*2.0+(5.80*2.07)+0.42*2.0*2+0.90* 0.42+1.0*0.20*2+1.50*0.2 2.10*3.0*2-0.9*2.0-1.5*1.0+4.30*3.0*2+(2.10*4.30)+0.42*2.0*2+ 0.9*0.42+0.2*1.0*2+1.50*0.2	m ² m ²	35.074 46.888	
	POM. MAGA- ZYNOWE POM. MAGA- ZYNOWE PRACOWNIA ZPT DZIEW- CZĄT PRACOWNIA ZPT CHŁOP- CÓW ZAPLECZE SOCJALNE SZATNIA	4.42*3.0*2-1.0*1.5*2+5.80*3.0*2-0.90*2.0*2+(4.42*5.80)+0.2*1.0* 2*2+0.2*1.50*2 4.30*3.0-2.0*2.05+5.8*3.0-0.90*2.0+0.44*2.05*2+2.0*0.44+(4.3* 5.8) 5.8*3.0*2-1.0*2.0-0.9*2.0+8.70*3.0*2-1.5*1.0*4+(8.7*5.8+0.4*5.8* 2*3+5.80*0.16*3)+0.20*1.0*2*4+0.2*1.50*4+0.2*2.0*2+1.0*0.2 8.50*3.0*2-1.50*1.0*4+5.8*3.0*2-0.9*2.0*2+(8.50*5.80+0.4*5.8*2* 3+5.8*0.16*3)+0.2*1.0*2*4+0.2*1.50*4+0.2*2.0*2+1.0*0.2 2.10*3.0*4+5.80*3.0*2-0.9*2.0*3+(2.10*5.80)+0.2*1.0*2+0.2*1.5 26.24*3.0*2-1.5*1.0*12-1.5*2.05-0.9*2.0+5.80*3.0*6-2.20*2.60*2+ 0.43*2.6*2*2+0.43*2.20*2*2+(26.24*5.8+0.4*2*5.8*9)+0.2*1.0*2* 12+0.2*1.50*12+0.2*2.05*2+1.50*0.2+0.4*1.0+0.4*2.05*2	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	81.756 52.024 148.164 146.004 67.480 441.293	
	KORYTARZ PRZED JA- DALNIĄ	2.68*3.0*2-0.9*2.0*2+8.80*3.0*2-0.9*2.0*3-1.5*2.05+(8.80*2.68)+ 0.2*2.0*2+0.2*1.50	m ²	81.489	
				RAZEM	1613.790
26 d.1	KNR 4-01 1212-06 barierka przy zejściu do sto- łówki barierka przy wyjściu z szat- ni głównej barierka przy sali gimnas- tycznej	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych 2.75*1.10+3.70*1.10 4.70*1.10 3.70*1.10+2.05*1.10	m ² m ² m ² m ²	7.095 5.170 6.325	
				RAZEM	18.590
27 d.1	KNR 4-01 1212-05 barierka przy zejściu do sto- łówki barierka przy wyjściu z szat- ni głównej barierka przy sali gimnas- tycznej	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów pros- tych 2.75*1.10+3.70*1.10 4.70*1.10 3.70*1.10+2.05*1.10	m ² m ² m ² m ²	7.095 5.170 6.325	
				RAZEM	18.590
28 d.1	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm 1.7*0.3*14+0.15*1.7*14+1.0*0.3*11+1.0*0.15*11+1.0*0.3*6+1.0* 0.15*6+2.20*1.50	m ² m ²	21.660	
				RAZEM	21.660
29 d.1	NNRNKB 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 394.66 <26.24*2+5.8*6+6,0*2+5,70*2+3,80*+2,40*2+1,8*2+3,6* 2+15,3*2+3,10*2+5,7*2+4,10*2+5,7*2+4,30*2+1,0*2+2,05*2+2, 05*2+4,70*2+1,0*2+2,05*2+2,05*2+4,70*2+2,20*2+5,70*2+3,50* 2+4,5*2+1,20*2+6,10*2+5,80*2+2,07*2+2,10*2+4,30*2+4,42*2+5, 80*2+4,30*2+5,80*2+0,4*2+8,80*2+2,68*2>	m m	394.660	
				RAZEM	394.660
30 d.1	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca 394.66 <26.24*2+5.8*6+6,0*2+5,70*2+3,80*+2,40*2+1,8*2+3,6* 2+15,3*2+3,10*2+5,7*2+4,10*2+5,7*2+4,30*2+1,0*2+2,05*2+2, 05*2+4,70*2+1,0*2+2,05*2+2,05*2+4,70*2+2,20*2+5,70*2+3,50* 2+4,5*2+1,20*2+6,10*2+5,80*2+2,07*2+2,10*2+4,30*2+4,42*2+5, 80*2+4,30*2+5,80*2+0,4*2+8,80*2+2,68*2>	m m	394.660	
				RAZEM	394.660

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31 d.1	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²		
	HALL	6.40*5.80	m ²	37.120	
	KORYTARZ PRZEBIR.	3.10*15.55+2.45*3.60+1.60*3.75	m ²	63.025	
	KLATKA SCHODOWA	2.20*5.875	m ²	12.925	
	OBOK SALI SPORT.				
	POM. MAGAZYNOWE	3.5*4.5	m ²	15.750	
	KORYTARZ	1.20*6.10	m ²	7.320	
	POM. MAGAZYNOWE	5.80*2.07	m ²	12.006	
	ARCHIWUM	2.10*4.30	m ²	9.030	
	POM. MAGAZYNOWE	4.42*5.80	m ²	25.636	
	POM. MAGAZYNOWE	4.3*5.8	m ²	24.940	
	SZATNIA	26.24*5.8	m ²	152.192	
	KORYTARZ PRZED JADALNIĄ	8.80*2.68	m ²	23.584	
				RAZEM	383.528
32 d.1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 10*2.0*0.9	m ²		
			m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
33 d.1	KNR 0-19 1022-12	Montaż drzwi z PCV bez obróbki obsadzenia	m ²		
		1.50*2.05*2+1.00*2.05+1.00*2.05	m ²	10.250	
				RAZEM	10.250
34 d.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
	PRACOWNIA ZPT DZIEWCZĄT	8.7*5.8	m ²	50.460	
	PRACOWNIA ZPT CHŁOPCÓW	8.50*5.80	m ²	49.300	
	ZAPLECZE SOCJALNE	2.10*5.80	m ²	12.180	
				RAZEM	111.940
35 d.1	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²		
	obmiar z mas samopoziomujących	111.940	m ²	111.940	
				RAZEM	111.940
36 d.1	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z wykładzin z tworzyw sztucznych o wysokości 15 cm	m		
	analogia	8.70*2+5.80*2+8.50*2+5.80*2+2.10*2+5.80*2	m	73.400	
				RAZEM	73.400
37 d.1	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
		8.70*2+5.80*2+8.50*2+5.80*2+2.10*2+5.80*2	m	73.400	
				RAZEM	73.400
38 d.1	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
	obmiar z mas samopoziomujących	111.940	m ²	111.940	
	cokoliki	73.40*0.165	m ²	12.111	
				RAZEM	124.051
39 d.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		975.886/3.0*1.5	m ²	487.943	
				RAZEM	487.943
40 d.1	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km	m ³		
		1.91+3.444+0.791+2.271+1.712+6.210+2.260	m ³	18.598	
				RAZEM	18.598

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
41 d.1	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 6 18.598	m ³ m ³	 18.598	
				RAZEM	18.598
42 d.1	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km 8	t t	 8.000	
				RAZEM	8.000
2		PARTER			
43 d.2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m ² 16	szt. szt.	 16.000	
				RAZEM	16.000
44 d.2	KNR 4-04 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 4.40*3.3+3.10*3.3*2+2.3*3.3-0.70*2.00-0.80*2.0*2-0.7*2.0*2	m ² m ²	 35.170	
				RAZEM	35.170
45 d.2	KNR 4-04 0305-04	Rozebr.belek i podciągów jako niezależnych konstr.przy grubości węższego boku do 20 cm 7*0.4*0.15*1.2+0.15*0.20*3*1.20	m ³ m ³	 0.612	
				RAZEM	0.612
46 d.2	KNR-W 2-02 1036-02 analogia	Boazerie z listew drewnianych szer. do 12 cm DEMONTAŻ 1.5*(21.85+43.875+3.15+5.80+5.15+6.25+15.55+15.95+3.10+4.40+4.85)-1.50*(1.0*5+1.50+1.50+3.70+1.50*3+0.80+1.50)	m ² m ²	 167.138	
				RAZEM	167.138
47 d.2	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m ²		
	ŚWIETLICA	5.875*10.80	m ²	63.450	
	SCENA W	4.40*3.90	m ²	17.160	
	ŚWIETLICY				
	POM. W-F	2.20*5.875	m ²	12.925	
	BIBLIOTEKA	5.80*8.75	m ²	50.750	
	KORYTARZ	5.80*21.85+22.05*2.70	m ²	186.265	
	SALA LEK- CYJNA	5.80*8.675	m ²	50.315	
	SALA LEK- CYJNA	5.80*8.60	m ²	49.880	
	SALA LEK- CYJNA	5.80*8.60	m ²	49.880	
	SALA LEK- CYJNA	5.80*8.60	m ²	49.880	
	SALA LEK- CYJNA	5.80*8.60	m ²	49.880	
	POM SO- CJALNE	2.70*2.85+1.6*1.65	m ²	10.335	
	SCHOWEK	1.35*1.55	m ²	2.093	
	POM. ADMI- NISTRACYJ- NE	4.30*3.05	m ²	13.115	
	SEKRETA- RIAT	5.80*4.30	m ²	24.940	
	POM. ADMI- NISTRACYJ- NE	4.40*5.80	m ²	25.520	
				RAZEM	656.388
48 d.2	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 10 cm 0.055*8*1.20*12.0	m ³ m ³	 6.336	
				RAZEM	6.336
49 d.2	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach,filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m ² 1504.399*25%	m ² m ²	 376.100	
				RAZEM	376.100
50 d.2	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich,bełkach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m ² 1062.483*20%	m ² m ²	 212.497	
				RAZEM	212.497
51 d.2	KNR 4-01 1211-08	Opalenie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o pow. ponad 0.5 m ²	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	3.50*1.10+3.70*1.10*2	m ²	11.990	
	KLATKA SCHODOWA BOCZNA	3.70*1.10*2	m ²	8.140	
				RAZEM	20.130
52	KNR 4-01 d.2 0604-12 analogia	Wykonanie izol.płytami wiórowo-cem.o grub. 5 cm na istniejących stropach na zaprawie cem.-wap. DEMONTAŻ	m ²		
		8*1.20*12.0	m ²	115.200	
				RAZEM	115.200
53	KNR 4-01 d.2 0313-03	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek	m ³		
		7*0.43*1.2*0.35	m ³	1.264	
				RAZEM	1.264
54	KNR 4-01 d.2 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		7*1.40	m	9.800	
				RAZEM	9.800
55	KNR-W 2-02 d.2 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		115.20	m ²	115.200	
				RAZEM	115.200
56	KNR-W 2-02 d.2 1101-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie	m ³		
		0.055*8*1.20*12.0	m ³	6.336	
				RAZEM	6.336
57	KNR 4-01 d.2 0214-01	Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl.B-7.5	m ³		
		6.336	m ³	6.336	
				RAZEM	6.336
58	KNR 2-02 d.2 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		115.20	m ²	115.200	
				RAZEM	115.200
59	NNRNKB 202 d.2 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		115.20	m ²	115.200	
				RAZEM	115.200
60	KNR 4-01 d.2 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
		5*0.9*2.0+2*0.80*2.0	m ²	12.200	
				RAZEM	12.200
61	KNR 4-01 d.2 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m ²		
		1504.399*25%	m ²	376.100	
				RAZEM	376.100
62	KNR 4-01 d.2 0711-24	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cement.na strop.,belk., podciąg.,biegach,spocznik.na podł.z bet.,siatek,płyt wiór.-cem. (do 5m2 w 1 miej.)	m ²		
		1062.483*20%	m ²	212.497	
				RAZEM	212.497
63	NNRNKB 202 d.2 2023-03	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100	m ²		
		3.2*3.3+4.42*3.3-0.9*2.0+2.20*3.3-0.9*2.0	m ²	28.806	
				RAZEM	28.806
64	NNRNKB 202 d.2 2027-03 zabudowa pionów kanalizacyjnych	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50	m ²		
		3.3*(0.4+0.3+0.35)*5	m ²	17.325	
				RAZEM	17.325
65	KNR 2-02 d.2 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
	HALL + WIA-TROLAP	3.3*(3.20+4.45+2.60+5.15+6.30)+0.80*4.05*5-1.50*2.05-0.90*2.0*2-1.50*2.0+0.70*3.3*2+0.44*3.3*4	m ²	88.563	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	KORYTARZ PRZED ŚWIETLICĄ + WEJŚCIE DO SALI GIMNAS- TYCZNEJ	3.3*(15.95+0.20*4+15.55+3.10+0.5+6.25+2.86)+3.30*4.20+2.60*4.20*0.5-1.50*2.05*3-2.70*3.70-2.10*1.50*5+1.20*3.30+2.20*3.30+2.95*3.30*2-1.50*2.05*3+1.20*3.30*2	m ²	162.273	
	ŚWIETLICA SCENA W ŚWIETLICY	3.3*(5.875*2+10.80*2)-2.10*1.50*5-1.50*2.05*2-3.60*2.10	m ²	80.595	
	POM. W-F	2.55*(3.90*2+4.4*2)-0.8*2.0-3.6*2.1	m ²	33.170	
	BIBLIOTEKA Z KORYTARZEM	3.3*(5.875*2+2.20*2)-1.5*2.05-1.5*2.1	m ²	47.070	
	POM. CENTRALI INFORMACYCZNEJ	3.3*(8.75*2+5.80*2)-1.50*2.10*3-1.50*2.05+3.30*2.85*2+3.30*2.20*2-1.50*2.05*2-0.80*2.0-0.90*2.0	m ²	107.285	
	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	3.30*1.50*2+3.30*2.20*2-0.90*2.0	m ²	22.620	
	KORYTARZ	3.3*3.30*2+2.45*3.30*2+3.60*3.30-2.10*1.50-2.10*0.90*2	m ²	42.900	
	KLATKA SCHODOWA BOCZNA	3.3*(21.85+3.15+5.80+43.875+2.70+18.05)-1.50*2.10*11-1.0*2.0*5-0.90*2.0*4-0.80*2.0-1.50*2.0+0.20*2.20*10+1.50*0.25*2*10+0.40*3.30	m ²	271.673	
	SALA LEKCYJNA	3.3*(3.55*2+1.75*2)	m ²	34.980	
	SALA LEKCYJNA	3.3*(8.675*2+5.80*2)-1.50*2.10*4-1.0*2.0	m ²	80.935	
	SALA LEKCYJNA	3.3*(8.6*2+5.80*2)-1.0*2.00-1.5*2.1*4	m ²	80.440	
	SALA LEKCYJNA	3.3*(8.6*2+5.80*2)-1.0*2.00-1.5*2.1*4	m ²	80.440	
	SALA LEKCYJNA	3.3*(8.6*2+5.80*2)-1.0*2.00-1.5*2.1*4	m ²	80.440	
	SALA LEKCYJNA	3.3*(8.6*2+5.80*2)-1.0*2.00-1.5*2.1*4	m ²	80.440	
	POM SO- CJALNE	3.3*(4.5+1.60+1.65+1.10+2.85+2.70)-1.50*2.10*2-0.90*2.0	m ²	39.420	
	SCHOWEK	3.30*(1.35*2+1.55*2+0.25)-0.80*2.0	m ²	18.365	
	POM. ADMINISTRACYJNE	3.3*(4.3*2+3.05*2)-1.50*2.50*2-0.90*2.0	m ²	39.210	
	SEKRETARIAT	3.3*(4.3*2+5.80*2)-2*1.5*2.50-0.90*2.0*2	m ²	55.560	
	POM. ADMINISTRACYJNE	3.3*(5.8*2+4.4*2)-2*1.5*2.5-0.9*2.0	m ²	58.020	
				RAZEM	1504.399
66	KNR 2-02 d.2	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
	HALL + WIATROLAP	3.3*(3.20+4.45+2.60+5.15+6.30)+0.80*4.05*5-1.50*2.05-0.90*2.0*2-1.50*2.0+0.70*3.3*2+0.44*3.3*4	m ²	88.563	
	KORYTARZ PRZED ŚWIETLICĄ + WEJŚCIE DO SALI GIMNAS- TYCZNEJ	3.3*(15.95+0.20*4+15.55+3.10+0.5+6.25+2.86)+3.30*4.20+2.60*4.20*0.5-1.50*2.05*3-2.70*3.70-2.10*1.50*5+1.20*3.30+2.20*3.30+2.95*3.30*2-1.50*2.05*3+1.20*3.30*2	m ²	162.273	
	ŚWIETLICA SCENA W ŚWIETLICY	3.3*(5.875*2+10.80*2)-2.10*1.50*5-1.50*2.05*2-3.60*2.10	m ²	80.595	
	POM. W-F	2.55*(3.90*2+4.4*2)-0.8*2.0-3.6*2.1	m ²	33.170	
	BIBLIOTEKA Z KORYTARZEM	3.3*(5.875*2+2.20*2)-1.5*2.05-1.5*2.1	m ²	47.070	
	POM. CENTRALI INFORMACYCZNEJ	3.3*(8.75*2+5.80*2)-1.50*2.10*3-1.50*2.05+3.30*2.85*2+3.30*2.20*2-1.50*2.05*2-0.80*2.0-0.90*2.0	m ²	107.285	
	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	3.30*1.50*2+3.30*2.20*2-0.90*2.0	m ²	22.620	
	KORYTARZ	3.3*3.30*2+2.45*3.30*2+3.60*3.30-2.10*1.50-2.10*0.90*2	m ²	42.900	
		3.3*(21.85+3.15+5.80+43.875+2.70+18.05)-1.50*2.10*11-1.0*2.0*5-0.90*2.0*4-0.80*2.0-1.50*2.0+0.20*2.20*10+1.50*0.25*2*10+0.40*3.30	m ²	271.673	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	KLATKA SCHODOWA BOCZNA	3.3*(3.55*2+1.75*2)	m ²	34.980	
	SALA LEK-CYJNA	3.3*(8.675*2+5.80*2)-1.50*2.10*4-1.0*2.0	m ²	80.935	
	SALA LEK-CYJNA	3.3*(8.6*2+5.80*2)-1.0*2.00-1.5*2.1*4	m ²	80.440	
	SALA LEK-CYJNA	3.3*(8.6*2+5.80*2)-1.0*2.00-1.5*2.1*4	m ²	80.440	
	SALA LEK-CYJNA	3.3*(8.6*2+5.80*2)-1.0*2.00-1.5*2.1*4	m ²	80.440	
	SALA LEK-CYJNA	3.3*(8.6*2+5.80*2)-1.0*2.00-1.5*2.1*4	m ²	80.440	
	POM SO-CJALNE	3.3*(4.5+1.60+1.65+1.10+2.85+2.70)-1.50*2.10*2-0.90*2.0	m ²	39.420	
	SCHOWEK	3.30*(1.35*2+1.55*2+0.25)-0.80*2.0	m ²	18.365	
	POM. ADMINISTRACYJNE	3.3*(4.3*2+3.05*2)-1.50*2.50*2-0.90*2.0	m ²	39.210	
	SEKRETERIAT	3.3*(4.3*2+5.80*2)-2*1.5*2.50-0.90*2.0*2	m ²	55.560	
	POM. ADMINISTRACYJNE	3.3*(5.8*2+4.4*2)-2*1.5*2.5-0.9*2.0	m ²	58.020	
				RAZEM	1504.399
67 d.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
	HALL + WIATROŁAP	6.30*4.05+2.60*5.15+2.10*4.05+8.40*0.4*2*3	m ²	67.570	
	KORYTARZ PRZED ŚWIE TLICĄ + WEJŚCIE DO SALI GIMNAS- TYCZNEJ	3.10*15.95+0.4*2*3.10*7+2.95*2.20+6.15*3.60+1.20*4.0	m ²	100.235	
	ŚWIE TLICA SCENA W ŚWIE TLICY	5.875*10.80+0.4*2*5.875*5	m ²	86.950	
	POM. W-F BIBLIOTEKA Z KORYTA- RZEM	4.40*3.90	m ²	17.160	
	POM. CEN- TRALI INFOR- MATYCZNEJ	2.20*5.875	m ²	12.925	
	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	5.80*8.75+2.85*2.20+0.40*2*5.80*3	m ²	70.940	
	KORYTARZ KLATKA SCHODOWA BOCZNA	1.50*2.20	m ²	3.300	
	SALA LEK- CYJNA	3.60*(2.45+0.50+3.70)	m ²	23.940	
	SALA LEK- CYJNA	5.80*21.85+22.05*2.70+0.4*2*5.80*9+0.40*2*2.70*10	m ²	249.625	
	SALA LEK- CYJNA	3.60*(3.70+1.75+0.25)	m ²	20.520	
	SALA LEK- CYJNA	5.80*8.675+0.4*2*5.80*3	m ²	64.235	
	SALA LEK- CYJNA	5.80*8.60+0.4*2*5.80*3	m ²	63.800	
	SALA LEK- CYJNA	5.80*8.60+0.4*2*5.80*3	m ²	63.800	
	SALA LEK- CYJNA	5.80*8.60+0.4*2*5.80*3	m ²	63.800	
	SALA LEK- CYJNA	5.80*8.60+0.4*2*5.80*3	m ²	63.800	
	POM SO- CJALNE	2.70*2.85+1.6*1.65+0.4*2*2.70	m ²	12.495	
	SCHOWEK	1.35*1.55	m ²	2.093	
	POM. ADMIN- ISTRACYJ- NE	4.30*3.05+0.4*2*3.05	m ²	15.555	
	SEKRETA- RIAT	5.80*4.30+0.4*2*5.80	m ²	29.580	
	POM. ADMIN- ISTRACYJ- NE	4.40*5.80+0.4*2*5.80	m ²	30.160	
				RAZEM	1062.483
68 d.2	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	HALL + WIA- TROŁAP	6.30*4.05+2.60*5.15+2.10*4.05+8.40*0.4*2*3	m ²	67.570	
	KORYTARZ PRZED ŚWIETLICĄ + WEJŚCIE DO SALI GIMNAS- TYCZNEJ	3.10*15.95+0.4*2*3.10*7+2.95*2.20+6.15*3.60+1.20*4.0	m ²	100.235	
	ŚWIETLICA	5.875*10.80+0.4*2*5.875*5	m ²	86.950	
	SCENA W ŚWIETLICY	4.40*3.90	m ²	17.160	
	POM. W-F	2.20*5.875	m ²	12.925	
	BIBLIOTEKA Z KORYTA- RZEM	5.80*8.75+2.85*2.20+0.4*2*5.80*3	m ²	70.940	
	POM. CEN- TRALI INFOR- MATYCZNEJ	1.50*2.20	m ²	3.300	
	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	3.60*(2.45+0.50+3.70)	m ²	23.940	
	KORYTARZ	5.80*21.85+22.05*2.70+0.4*2*5.80*9+0.40*2*2.70*10	m ²	249.625	
	KLATKA SCHODOWA BOCZNA	3.60*(3.70+1.75+0.25)	m ²	20.520	
	SALA LEK- CYJNA	5.80*8.675+0.4*2*5.80*3	m ²	64.235	
	SALA LEK- CYJNA	5.80*8.60+0.4*2*5.80*3	m ²	63.800	
	SALA LEK- CYJNA	5.80*8.60+0.4*2*5.80*3	m ²	63.800	
	SALA LEK- CYJNA	5.80*8.60+0.4*2*5.80*3	m ²	63.800	
	SALA LEK- CYJNA	5.80*8.60+0.4*2*5.80*3	m ²	63.800	
	POM SO- CJALNE	2.70*2.85+1.6*1.65+0.4*2*2.70	m ²	12.495	
	SCHOWEK	1.35*1.55	m ²	2.093	
	POM. ADMI- NISTRACYJ- NE	4.30*3.05+0.4*2*3.05	m ²	15.555	
	SEKRETA- RIAT	5.80*4.30+0.4*2*5.80	m ²	29.580	
	POM. ADMI- NISTRACYJ- NE	4.40*5.80+0.4*2*5.80	m ²	30.160	
				RAZEM	1062.483
69 d.2	NNRNKB 202 2021-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 50 cm na podłożu z tynku	m ²		
	HALL + WIA- TROŁAP	3.30*0.44*4+2.0*0.4*2+1.50*0.40+1.50*0.44*2	m ²	9.328	
	KORYTARZ PRZED ŚWIETLICĄ + WEJŚCIE DO SALI GIMNAS- TYCZNEJ	0.25*(2.10*2+1.50)*5+0.40*(2.05*2+1.50)*4+0.15*(2.05*2+1.50)	m ²	16.925	
	ŚWIETLICA	0.25*(2.10*2+1.50)*5	m ²	7.125	
	SCENA W ŚWIETLICY	0.44*(2.20*2+3.60)+0.15*(2.0*2+0.80)	m ²	4.240	
	POM. W-F	0.25*(2.10*2+1.50)	m ²	1.425	
	BIBLIOTEKA Z KORYTA- RZEM	0.25*(2.10*2+1.50)*3+0.40*(2.05*2+1.50)*2	m ²	8.755	
	POM. CEN- TRALI INFOR- MATYCZNEJ	0.10*(2.0*2+0.9)	m ²	0.490	
	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	0.25*(2.10*2+1.50)+0.25*(2.10*2+1.0)*2	m ²	4.025	
	KORYTARZ	0.25*(2.10*2+1.50)*10+0.40*(2.05*2+1.50)+0.44*(2.05*2+2.25)*5	m ²	30.460	
	KLATKA SCHODOWA BOCZNA	0.25*3.30*2+0.25*3.60	m ²	2.550	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	SALA LEK-CYJNA	$0.25 \cdot (2.10 \cdot 2 + 1.50) \cdot 4$	m ²	5.700	
	SALA LEK-CYJNA	$0.25 \cdot (2.10 \cdot 2 + 1.50) \cdot 4$	m ²	5.700	
	SALA LEK-CYJNA	$0.25 \cdot (2.10 \cdot 2 + 1.50) \cdot 4$	m ²	5.700	
	SALA LEK-CYJNA	$0.25 \cdot (2.10 \cdot 2 + 1.50) \cdot 4$	m ²	5.700	
	SALA LEK-CYJNA	$0.25 \cdot (2.10 \cdot 2 + 1.50) \cdot 4$	m ²	5.700	
	POM SO-CJALNE	$0.25 \cdot (2.10 \cdot 2 + 1.50) \cdot 2 + 0.44 \cdot (2.05 \cdot 2 + 0.9)$	m ²	5.050	
	SCHOWEK	$0.44 \cdot (2.05 \cdot 2 + 0.80)$	m ²	2.156	
	POM. ADMINISTRACYJNE	$0.44 \cdot (2.5 \cdot 2 + 1.50) \cdot 2 + 0.15 \cdot (2.0 \cdot 2 + 0.90)$	m ²	6.455	
	SEKRETARIAT	$0.44 \cdot (2.5 \cdot 2 + 1.50) \cdot 2 + 0.15 \cdot (2.0 \cdot 2 + 0.90) \cdot 2$	m ²	7.190	
	POM. ADMINISTRACYJNE	$0.44 \cdot (2.5 \cdot 2 + 1.50) \cdot 2 + 0.15 \cdot (2.0 \cdot 2 + 0.90)$	m ²	6.455	
				RAZEM	141.129
70	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.2	2609-08				
	HALL + WIA-TROLAP	$3.30 \cdot 4 + 2.0 \cdot 2 + 1.50 + 1.50 \cdot 2$	m	21.700	
	KORYTARZ PRZED ŚWIE TLICĄ + WEJŚCIE DO SALI GIMNAS-TYCZNEJ	$(2.10 \cdot 2 + 1.50) \cdot 5 + (2.05 \cdot 2 + 1.50) \cdot 4 + (2.05 \cdot 2 + 1.50)$	m	56.500	
	ŚWIE TLICA	$(2.10 \cdot 2 + 1.50) \cdot 5$	m	28.500	
	SCENA W ŚWIE TLICY	$(2.20 \cdot 2 + 3.60) + (2.0 \cdot 2 + 0.80)$	m	12.800	
	POM. W-F	$(2.10 \cdot 2 + 1.50)$	m	5.700	
	BIBLIOTEKA Z KORYTA-RZEM	$(2.10 \cdot 2 + 1.50) \cdot 3 + (2.05 \cdot 2 + 1.50) \cdot 2$	m	28.300	
	POM. CEN-TRALI INFOR-MATYCZNEJ	$(2.0 \cdot 2 + 0.9)$	m	4.900	
	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	$(2.10 \cdot 2 + 1.50) + (2.10 \cdot 2 + 1.0) \cdot 2$	m	16.100	
	KORYTARZ	$(2.10 \cdot 2 + 1.50) \cdot 10 + (2.05 \cdot 2 + 1.50) + (2.05 \cdot 2 + 2.25) \cdot 5$	m	94.350	
	KLATKA SCHODOWA BOCZNA	$3.30 \cdot 2 + 3.60$	m	10.200	
	SALA LEK-CYJNA	$(2.10 \cdot 2 + 1.50) \cdot 4$	m	22.800	
	SALA LEK-CYJNA	$(2.10 \cdot 2 + 1.50) \cdot 4$	m	22.800	
	SALA LEK-CYJNA	$(2.10 \cdot 2 + 1.50) \cdot 4$	m	22.800	
	SALA LEK-CYJNA	$(2.10 \cdot 2 + 1.50) \cdot 4$	m	22.800	
	SALA LEK-CYJNA	$(2.10 \cdot 2 + 1.50) \cdot 4$	m	22.800	
	SALA LEK-CYJNA	$(2.10 \cdot 2 + 1.50) \cdot 4$	m	22.800	
	POM SO-CJALNE	$(2.10 \cdot 2 + 1.50) \cdot 2 + (2.05 \cdot 2 + 0.9)$	m	16.400	
	SCHOWEK	$(2.05 \cdot 2 + 0.80)$	m	4.900	
	POM. ADMINISTRACYJNE	$(2.5 \cdot 2 + 1.50) \cdot 2 + (2.0 \cdot 2 + 0.90)$	m	17.900	
	SEKRETARIAT	$(2.5 \cdot 2 + 1.50) \cdot 2 + (2.0 \cdot 2 + 0.90) \cdot 2$	m	22.800	
	POM. ADMINISTRACYJNE	$(2.5 \cdot 2 + 1.50) \cdot 2 + (2.0 \cdot 2 + 0.90)$	m	17.900	
				RAZEM	472.950
71	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.2	1510-03				
	ŚCIANY	1504.399	m ²	1504.399	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	STROPY	1062.483	m ²	1062.483	
	OŚCIEŻA	141.129	m ²	141.129	
				RAZEM	2708.011
72	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2	1216-01				
		154.975+45.58+656.388	m ²	856.943	
				RAZEM	856.943
73	KNR 4-01	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.2	1212-06				
	KLATKA	3.50*1.10+3.70*1.10*2	m ²	11.990	
	SCHODOWA				
	GŁÓWNA				
	KLATKA	3.70*1.10*2	m ²	8.140	
	SCHODOWA				
	BOCZNA				
				RAZEM	20.130
74	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.2	1212-05				
	KLATKA	3.50*1.10+3.70*1.10*2	m ²	11.990	
	SCHODOWA				
	GŁÓWNA				
	KLATKA	3.70*1.10*2	m ²	8.140	
	SCHODOWA				
	BOCZNA				
				RAZEM	20.130
75	NNRNKB 202	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²		
d.2	2806-05				
	HALL + WIA- TROŁAP	6.30*4.05+2.60*5.15+2.10*4.05	m ²	47.410	
	KORYTARZ	3.10*15.95+2.95*2.20+6.15*3.60+1.20*4.0	m ²	82.875	
	PRZED ŚWIE TLICĄ + WEJŚCIE DO SALI GIMNAS- TYCZNEJ				
	KORYTARZ	2.85*2.20	m ²	6.270	
	PRZED BIB- LIOTEKĄ				
	POM. CEN- TRALI INFOR- MATYCZNEJ	1.50*2.20	m ²	3.300	
	KLATKA	3.6*2.45	m ²	8.820	
	SCHODOWA				
	GŁÓWNA				
	KLATKA	3.6*1.75	m ²	6.300	
	SCHODOWA				
	BOCZNA				
				RAZEM	154.975
76	NNRNKB 202	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m		
d.2	2809-04				
	HALL + WIA- TROŁAP	0.80+6.30+0.50+5.15+2.60+0.3+4.45+3.20+0.25+0.44*3+0.7*2-0.90*2-1.50*2	m	21.470	
	KORYTARZ	1.50+4.55+0.50+15.95+0.2*4+0.40*2+3.10+15.55+0.44+0.25+2.45+3.70*2+2.95+1.75+2.20+0.25*2*5-1.50*5-3.70+1.20*2	m	53.890	
	PRZED ŚWIE TLICĄ + WEJŚCIE DO SALI GIMNAS- TYCZNEJ				
	KORYTARZ	2.85*2+2.20*2-0.8-0.9-1.50*2	m	5.400	
	PRZED BIB- LIOTEKĄ				
	POM. CEN- TRALI INFOR- MATYCZNEJ	1.50*2+2.20*2-0.90	m	6.500	
	KLATKA	3.6+2.45*2	m	8.500	
	SCHODOWA				
	GŁÓWNA				
	KLATKA	3.6+1.75*2	m	7.100	
	SCHODOWA				
	BOCZNA				
				RAZEM	102.860

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
77 d.2	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m		
	HALL + WIA- TROLAP	0.80+6.30+0.50+5.15+2.60+0.3+4.45+3.20+0.25+0.44*3+0.7*2- 0.9*2-1.50*2	m	21.470	
	KORYTARZ PRZED ŚWIETLICĄ + WEJŚCIE DO SALI GIMNAS- TYCZNEJ	1.50+4.55+0.50+15.95+0.2*4+0.40*2+3.10+15.55+0.44+0.25+ 2.45+3.70*2+2.95+1.75+2.20+0.25*2*5-1.50*5-3.70+1.20*2	m	53.890	
	KORYTARZ PRZED BIB- LIOTEKĄ	2.85*2+2.20*2-0.8-0.9-1.50*2	m	5.400	
	POM. CEN- TRALI INFOR- MATYCZNEJ	1.50*2+2.20*2-0.90	m	6.500	
	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	3.6+2.45*2	m	8.500	
	KLATKA SCHODOWA BOCZNA	3.6+1.75*2	m	7.100	
				RAZEM	102.860
78 d.2	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²		
		11*1.80*(0.15+0.30)*2+1.8*5*(0.15+0.30)+11*1.80*(0.15+0.30)* 2+1.0*6*(0.15+0.30)+1.45*2.20	m ²	45.580	
				RAZEM	45.580
79 d.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		5*2.0*0.9+0.80*2.0*2	m ²	12.200	
				RAZEM	12.200
80 d.2	KNR 0-19 1022-12	Montaż drzwi z PCV bez obróbki obsadzenia	m ²		
	DRZWI DO KLAS	2.05*1.0*5	m ²	10.250	
	DRZWI DO BIBLIOTEKI	2.05*1.50*2	m ²	6.150	
	DRZWI DO POM. W-F	2.05*1.50	m ²	3.075	
				RAZEM	19.475
81 d.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
	ŚWIETLICA	5.875*10.80	m ²	63.450	
	SCENA W ŚWIETLICY	4.40*3.90	m ²	17.160	
	POM. W-F	2.20*5.875	m ²	12.925	
	BIBLIOTEKA	5.80*8.75	m ²	50.750	
	KORYTARZ	5.80*21.85+22.05*2.70	m ²	186.265	
	SALA LEK- CYJNA	5.80*8.675	m ²	50.315	
	SALA LEK- CYJNA	5.80*8.60	m ²	49.880	
	SALA LEK- CYJNA	5.80*8.60	m ²	49.880	
	SALA LEK- CYJNA	5.80*8.60	m ²	49.880	
	SALA LEK- CYJNA	5.80*8.60	m ²	49.880	
	POM SO- CJALNE	2.70*2.85+1.6*1.65	m ²	10.335	
	SCHOWEK	1.35*1.55	m ²	2.093	
	POM. ADMI- NISTRACYJ- NE	4.30*3.05	m ²	13.115	
	SEKRETA- RIAT	5.80*4.30	m ²	24.940	
	POM. ADMI- NISTRACYJ- NE	4.40*5.80	m ²	25.520	
				RAZEM	656.388
82 d.2	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonową	m ²		
	ŚWIETLICA	5.875*10.80	m ²	63.450	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	SCENA W ŚWIETLICY	4.40*3.90	m ²	17.160	
	POM. W-F	2.20*5.875	m ²	12.925	
	BIBLIOTEKA	5.80*8.75	m ²	50.750	
	KORYTARZ	5.80*21.85+22.05*2.70	m ²	186.265	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*8.675	m ²	50.315	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*8.60	m ²	49.880	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*8.60	m ²	49.880	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*8.60	m ²	49.880	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*8.60	m ²	49.880	
	POM SO-CJALNE	2.70*2.85+1.6*1.65	m ²	10.335	
	SCHOWEK	1.35*1.55	m ²	2.093	
	POM. ADMINISTRACYJNE	4.30*3.05	m ²	13.115	
	SEKRETARIAT	5.80*4.30	m ²	24.940	
	POM. ADMINISTRACYJNE	4.40*5.80	m ²	25.520	
				RAZEM	656.388
83 d.2	KNR-W 2-02 1115-02 analogia	Cokoliki z wykładzin z tworzyw sztucznych o wysokości 15 cm	m		
	ŚWIETLICA	5.875*2+10.80*2+0.25*5*2+0.25*2*2-1.50*2	m	33.850	
	SCENA W ŚWIETLICY	4.40*2+3.90*2-0.80-3.60	m	12.200	
	POM. W-F	2.20*2+5.875*2+0.25*2+0.25*2-1.50	m	15.650	
	BIBLIOTEKA	5.80*2+8.75*2+0.25*2*3+0.25*2-1.50	m	29.600	
	KORYTARZ	5.80*2+21.85*2+22.05*2+2.70*2+0.25*2*10-1.50-3.60-1.00*5-0.9*4-0.8+0.25*2*5+0.44*2	m	98.680	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*2+8.675*2+0.25*2*4+0.25*2-1.0	m	30.450	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*2+8.60*2+0.25*2*4+0.25*2-1.0	m	30.300	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*2+8.60*2+0.25*2*4+0.25*2-1.0	m	30.300	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*2+8.60*2+0.25*2*4+0.25*2-1.0	m	30.300	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*2+8.60*2+0.25*2*4+0.25*2-1.0	m	30.300	
	POM SO-CJALNE	1.60+1.65+1.10+0.42*2+2.85+2.70+4.55+0.25*2*2-0.9	m	15.390	
	SCHOWEK	1.35*2+1.55*2+0.42*2-0.80	m	5.840	
	POM. ADMINISTRACYJNE	4.30*2+3.05*2+0.44*2*2+0.15*2-0.90	m	15.860	
	SEKRETARIAT	5.80*2+4.30*2+0.44*2*2+0.15*2*2+0.30-0.9*2	m	21.060	
	POM. ADMINISTRACYJNE	4.40*2+5.80*2+0.44*2*2+0.15*2-0.90	m	21.560	
				RAZEM	421.340
84 d.2	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
	ŚWIETLICA	5.875*2+10.80*2+0.25*5*2+0.25*2*2-1.50*2	m	33.850	
	SCENA W ŚWIETLICY	4.40*2+3.90*2-0.80-3.60	m	12.200	
	POM. W-F	2.20*2+5.875*2+0.25*2+0.25*2-1.50	m	15.650	
	BIBLIOTEKA	5.80*2+8.75*2+0.25*2*3+0.25*2-1.50	m	29.600	
	KORYTARZ	5.80*2+21.85*2+22.05*2+2.70*2+0.25*2*10-1.50-3.60-1.00*5-0.9*4-0.8+0.25*2*5+0.44*2	m	98.680	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*2+8.675*2+0.25*2*4+0.25*2-1.0	m	30.450	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*2+8.60*2+0.25*2*4+0.25*2-1.0	m	30.300	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*2+8.60*2+0.25*2*4+0.25*2-1.0	m	30.300	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*2+8.60*2+0.25*2*4+0.25*2-1.0	m	30.300	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	SALA LEK-CYJNA	5.80*2+8.60*2+0.25*2*4+0.25*2-1.0	m	30.300	
	POM SO-CJALNE	1.60+1.65+1.10+0.42*2+2.85+2.70+4.55+0.25*2-0.9	m	15.390	
	SCHOWEK	1.35*2+1.55*2+0.42*2-0.80	m	5.840	
	POM. ADMINISTRACYJNE	4.30*2+3.05*2+0.44*2*2+0.15*2-0.90	m	15.860	
	SEKRETA-RIAT	5.80*2+4.30*2+0.44*2*2+0.15*2*2+0.30-0.9*2	m	21.060	
	POM. ADMINISTRACYJNE	4.40*2+5.80*2+0.44*2*2+0.15*2-0.90	m	21.560	
				RAZEM	421.340
85	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.2	1112-09	ŚWIETLICA	m ²	63.450	
	SCENA W ŚWIETLICY	4.40*3.90	m ²	17.160	
	POM. W-F	2.20*5.875	m ²	12.925	
	BIBLIOTEKA	5.80*8.75	m ²	50.750	
	KORYTARZ	5.80*21.85+22.05*2.70	m ²	186.265	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*8.675	m ²	50.315	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*8.60	m ²	49.880	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*8.60	m ²	49.880	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*8.60	m ²	49.880	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*8.60	m ²	49.880	
	POM SO-CJALNE	2.70*2.85+1.6*1.65	m ²	10.335	
	SCHOWEK	1.35*1.55	m ²	2.093	
	POM. ADMINISTRACYJNE	4.30*3.05	m ²	13.115	
	SEKRETA-RIAT	5.80*4.30	m ²	24.940	
	POM. ADMINISTRACYJNE	4.40*5.80	m ²	25.520	
	COKOLIKI	421.340*0.165	m ²	69.521	
				RAZEM	725.909
86	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.2	0713-01	1504.399/3.3*1.5	m ²	683.818	
				RAZEM	683.818
87	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km	m ³		
d.2	1105-01	4.34+0.612+2.63+6.336+9.403+4.25+5.76	m ³	33.331	
				RAZEM	33.331
88	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	m ³		
d.2	1105-02	Krotność = 6 33.331	m ³	33.331	
				RAZEM	33.331
89	Montaż poręczy ściiennej ze wsparciem przedramienia, stal 18/10 na prawą rękę.		szt.		
d.2	wycena indywidualna Sanitariat dla niepełnosprawnych	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	SALA GIMNASTYCZNA				
90	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m2	m ²		
d.3	0701-01	366.135*25%	m ²	91.534	
				RAZEM	91.534
91	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2	m ²		
d.3	0701-08	328.957*20%	m ²	65.791	
				RAZEM	65.791

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
92	KNR 4-01	Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o pow. ponad 0.5 m2	m ²		
d.3	1211-08	1.70*1.50*5+3.50*1.50*10	m ²	65.250	
				RAZEM	65.250
93	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m ²		
d.3	0711-02	91.534	m ²	91.534	
				RAZEM	91.534
94	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cement.na strop.,belk.,podciąg.,biegach,spocznik.na podł.z bet.,siatek,plyt wiór.-cem.(do 5m2 w 1 miej.)	m ²		
d.3	0711-24	65.791	m ²	65.791	
				RAZEM	65.791
95	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.3	2009-02	6.5*(22.25*2+11.17*2)-3.5*1.5*10-1.7*1.5*5-1.50*2.05	m ²	366.135	
				RAZEM	366.135
96	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.3	2009-07	6.5*(22.25*2+11.17*2)-3.5*1.5*10-1.7*1.5*5-1.50*2.05	m ²	366.135	
				RAZEM	366.135
97	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.3	2009-04	11.17*22.25+0.4*2*11.17*9	m ²	328.957	
				RAZEM	328.957
98	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.3	2009-08	11.17*22.25+0.4*2*11.17*9	m ²	328.957	
				RAZEM	328.957
99	NNRNKB 202	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 50 cm na podłożu z tynku	m ²		
d.3	2021-01	0.25*3.50*2*10+0.25*1.50*10*2+0.25*1.70*2*5+0.25*1.50*5*2+0.44*2.05*2+0.44*1.50	m ²	35.464	
				RAZEM	35.464
100	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.3	2609-08	3.50*2*10+1.50*10*2+1.70*2*5+1.50*5*2+2.05*2+1.50*2*11.17*9	m	338.660	
				RAZEM	338.660
101	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.3	1216-01	328.957	m ²	328.957	
				RAZEM	328.957
102	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.3	1510-03	366.135	m ²	366.135	
	ŚCIANY	328.957	m ²	328.957	
	SUFIT	35.464	m ²	35.464	
	OŚCIEŻA			RAZEM	730.556
103	KNR 4-01	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.3	1212-06	1.70*1.50*5+3.50*1.50*10	m ²	65.250	
				RAZEM	65.250
104	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.3	1212-05	1.70*1.50*5+3.50*1.50*10	m ²	65.250	
				RAZEM	65.250
105	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.3	0713-01	366.135/6.5*1.5	m ²	84.493	
				RAZEM	84.493
106	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km	m ³		
d.3	1105-01	91.534*0.025+65.791*0.02	m ³	3.604	
				RAZEM	3.604
107	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	m ³		
d.3	1105-02	Krotność = 6 3.604	m ³	3.604	
				RAZEM	3.604
4		I PIĘTRO			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
108	KNR 4-01 d.4 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
109	KNR 4-04 d.4 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 0.20*2.2*2*10	m ²		
			m ²	8.800	
				RAZEM	8.800
110	KNR 4-04 d.4 0305-04	Rozebr.belek i podciągów jako niezależnych konstr.przy grubości węższego boku do 20 cm 10*0.4*0.2*1.2	m ³		
			m ³	0.960	
				RAZEM	0.960
111	KNR 4-04 d.4 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 10 cm 0.055*8*1.20*12.0	m ³		
			m ³	6.336	
				RAZEM	6.336
112	KNR 4-01 d.4 0604-12 analogia	Wykonanie izol. płytami wiórowo-cem.o grub. 5 cm na istniejących stropach na zaprawie cem.-wap. DEMONTAŻ 8*1.20*12.0	m ²		
			m ²	115.200	
				RAZEM	115.200
113	KNR 4-04 d.4 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m ²		
	SALA LEK-CYJNA	5.80*8.675	m ²	50.315	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*8.60	m ²	49.880	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*8.60	m ²	49.880	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*8.60	m ²	49.880	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*8.60	m ²	49.880	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*11.20+5.80*2.10	m ²	77.140	
	GABINET HI-GIENISTKI	6.45*3.0	m ²	19.350	
	POKÓJ NAUCZYCIELSKI	2.65*8.30+3.15*6.55	m ²	42.628	
				RAZEM	388.953
114	KNR 4-04 d.4 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - GRESOWYCH	m ²		
	KORYTARZ	26.40*5.80+22.05*2.70+2.65*4.25	m ²	223.918	
				RAZEM	223.918
115	KNR 4-01 d.4 0701-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 1128.532*25%	m ²		
			m ²	282.133	
				RAZEM	282.133
116	KNR 4-01 d.4 0701-08	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2 862.939*20%	m ²		
			m ²	172.588	
				RAZEM	172.588
117	KNR 4-01 d.4 1211-08	Opalenie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o pow. ponad 0.5 m2 3.70*1.10*2	m ²		
	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	3.70*1.10*2	m ²	8.140	
	KLATKA SCHODOWA BOCZNA	3.70*1.10*2	m ²	8.140	
				RAZEM	16.280
118	KNR 4-01 d.4 0313-03	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek 10*0.43*1.2*0.35	m ³		
			m ³	1.806	
				RAZEM	1.806
119	KNR 4-01 d.4 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm 10*1.40	m		
			m	14.000	
				RAZEM	14.000
120	KNR-W 2-02 d.4 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 8*1.20*12.0	m ²		
			m ²	115.200	
				RAZEM	115.200

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
121 d.4	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 8*1.20*12.0	m ² m ²	 115.200	
				RAZEM	115.200
122 d.4	KNR-W 2-02 1101-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie 0.055*8*1.20*12.0	m ³ m ³	 6.336	
				RAZEM	6.336
123 d.4	KNR 4-01 0214-01	Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl.B-7.5	m ³ m ³	 6.336	
				RAZEM	6.336
124 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 8*1.20*12.0	m ² m ²	 115.200	
				RAZEM	115.200
125 d.4	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 3*0.9*2.0+0.80*2.0	m ² m ²	 7.000	
				RAZEM	7.000
126 d.4	KNR 4-01 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.) 1128.532*25%	m ² m ²	 282.133	
				RAZEM	282.133
127 d.4	KNR 4-01 0711-24	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cement.na strop.,belk.,podciąg.,biegach,spocznik.na podł.z bet.,siatek, płyt wiór.-cem. (do 5m2 w 1 miej.) 862.939*20%	m ² m ²	 172.588	
				RAZEM	172.588
128 d.4	NNRNKB 202 2027-03	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50 3.3*(0.4+0.3+0.35)*5	m ² m ²	 17.325	
				RAZEM	17.325
129 d.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA KORYTARZ	3.3*(0.50*2+3.70*2+2.45*2+3.60)-1.20*1.50-0.95*1.20*2	m ²	51.690	
		3.3*(4.85+2.65+5.40+44.30+3.15+26.40+18.05+2.70+0.44)-1.0*2.0*6-0.9*2.0*6-0.80*2.0-1.50*2.10*12+0.8*0.25*2*12+0.2*2.10*2*6	m ²	303.842	
	SALA LEK-CYJNA	3.3*(8.675*2+5.80*2)-1.50*2.10*4-1.0*2.0	m ²	80.935	
	SALA LEK-CYJNA	3.3*(8.6*2+5.80*2)-1.0*2.00-1.5*2.1*4	m ²	80.440	
	SALA LEK-CYJNA	3.3*(8.6*2+5.80*2)-1.0*2.00-1.5*2.1*4	m ²	80.440	
	SALA LEK-CYJNA	3.3*(8.6*2+5.80*2)-1.0*2.00-1.5*2.1*4	m ²	80.440	
	SALA LEK-CYJNA	3.3*(8.6*2+5.80*2)-1.0*2.00-1.5*2.1*4	m ²	80.440	
	SALA LEK-CYJNA	3.3*(11.2*2+5.80*2+2.10*2+5.80*2)-1.5*2.1*6-0.90*2.0-1.0*2.0	m ²	141.640	
	POM SO-CJALNE	3.3*(4.5+1.60+1.65+1.10+2.85+2.70)-1.50*2.10*2-0.90*2.0	m ²	39.420	
	SCHOWEK	3.30*(1.35*2+1.55*2+0.25)-0.80*2.0	m ²	18.365	
	GABINET HI-GIENISTKI	3.3*(6.45*2+3.0*2)-1.50*2.10*3-0.90*2.0	m ²	51.120	
	POKÓJ NAUCZYCIELSKI	3.3*(8.30+5.80+6.55+3.15+1.75+2.65)-1.50*2.10*3-0.90*2.0	m ²	81.810	
	KLATKA SCHODOWA BOCZNA	3.3*(3.70*2+1.75*2+0.30*2)	m ²	37.950	
				RAZEM	1128.532
130 d.4	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	3.3*(0.50*2+3.70*2+2.45*2+3.60)-1.20*1.50-0.95*1.20*2	m ²	51.690	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	KORYTARZ	3.3*(4.85+2.65+5.40+44.30+3.15+26.40+18.05+2.70+0.44)-1.0*2.0*6-0.9*2.0*6-0.80*2.0-1.50*2.10*12+0.8*0.25*2*12+0.2*2.10*2*6	m ²	303.842	
	SALA LEK-CYJNA	3.3*(8.675*2+5.80*2)-1.50*2.10*4-1.0*2.0	m ²	80.935	
	SALA LEK-CYJNA	3.3*(8.6*2+5.80*2)-1.0*2.00-1.5*2.1*4	m ²	80.440	
	SALA LEK-CYJNA	3.3*(8.6*2+5.80*2)-1.0*2.00-1.5*2.1*4	m ²	80.440	
	SALA LEK-CYJNA	3.3*(8.6*2+5.80*2)-1.0*2.00-1.5*2.1*4	m ²	80.440	
	SALA LEK-CYJNA	3.3*(8.6*2+5.80*2)-1.0*2.00-1.5*2.1*4	m ²	80.440	
	SALA LEK-CYJNA	3.3*(11.2*2+5.80*2+2.10*2+5.80*2)-1.5*2.1*6-0.90*2.0-1.0*2.0	m ²	141.640	
	POM SO-CJALNE	3.3*(4.5+1.60+1.65+1.10+2.85+2.70)-1.50*2.10*2-0.90*2.0	m ²	39.420	
	SCHOWEK	3.30*(1.35*2+1.55*2+0.25)-0.80*2.0	m ²	18.365	
	GABINET HI-GIENISTKI	3.3*(6.45*2+3.0*2)-1.50*2.10*3-0.90*2.0	m ²	51.120	
	POKÓJ NAUCZYCIELSKI	3.3*(8.30+5.80+6.55+3.15+1.75+2.65)-1.50*2.10*3-0.90*2.0	m ²	81.810	
	KLATKA SCHODOWA BOCZNA	3.3*(3.70*2+1.75*2+0.30*2)	m ²	37.950	
				RAZEM	1128.532
131 d.4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	2.45*3.60+4.20*3.60	m ²	23.940	
	KORYTARZ	26.40*5.80+22.05*2.70+2.65*4.25+0.4*2*5.80*12+0.4*2*2.70*9+0.40*2*2.65*3	m ²	305.398	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*8.675+0.4*2*5.80*3	m ²	64.235	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*8.60+0.4*2*5.80*3	m ²	63.800	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*8.60+0.4*2*5.80*3	m ²	63.800	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*8.60+0.4*2*5.80*3	m ²	63.800	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*8.60+0.4*2*5.80*3	m ²	63.800	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*8.60+0.4*2*5.80*3	m ²	63.800	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*11.20+5.80*2.10+0.40*2*5.80*5	m ²	100.340	
	POM SO-CJALNE	2.70*2.85+1.6*1.65	m ²	10.335	
	SCHOWEK	1.35*1.55	m ²	2.093	
	GABINET HI-GIENISTKI	6.45*3.0+0.4*2*3.0*2	m ²	24.150	
	POKÓJ NAUCZYCIELSKI	2.65*8.30+3.15*6.55+0.4*2*5.80*3	m ²	56.548	
	KLATKA SCHODOWA BOCZNA	1.75*3.60+4.0*3.60	m ²	20.700	
				RAZEM	862.939
132 d.4	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	2.45*3.60+4.20*3.60	m ²	23.940	
	KORYTARZ	26.40*5.80+22.05*2.70+2.65*4.25+0.4*2*5.80*12+0.4*2*2.70*9+0.40*2*2.65*3	m ²	305.398	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*8.675+0.4*2*5.80*3	m ²	64.235	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*8.60+0.4*2*5.80*3	m ²	63.800	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*8.60+0.4*2*5.80*3	m ²	63.800	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*8.60+0.4*2*5.80*3	m ²	63.800	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*8.60+0.4*2*5.80*3	m ²	63.800	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*8.60+0.4*2*5.80*3	m ²	63.800	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*11.20+5.80*2.10+0.40*2*5.80*5	m ²	100.340	
	POM SO-CJALNE	2.70*2.85+1.6*1.65	m ²	10.335	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	SCHOWEK	1.35*1.55	m ²	2.093	
	GABINET HI- GIENISTKI	6.45*3.0+0.4*2*3.0*2	m ²	24.150	
	POKÓJ NAU- CZYCIELSKI	2.65*8.30+3.15*6.55+0.4*2*5.80*3	m ²	56.548	
	KLATKA SCHODOWA BOCZNA	1.75*3.60+4.0*3.60	m ²	20.700	
				RAZEM	862.939
133 d.4	NNRNKB 202 2021-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 50 cm na podłożu z tynku	m ²		
	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	0.25*(2.10*2+1.50)+0.25*(2.10*2+1.0)*2	m ²	4.025	
	KORYTARZ	0.25*(2.10*2+1.50)*13+0.25*0.80*2*13+0.44*3.30	m ²	25.177	
	SALA LEK- CYJNA	0.25*(2.10*2+1.50)*4+0.25*0.8*2*4	m ²	7.300	
	SALA LEK- CYJNA	0.25*(2.10*2+1.50)*4+0.25*0.8*2*4	m ²	7.300	
	SALA LEK- CYJNA	0.25*(2.10*2+1.50)*4+0.25*0.8*2*4	m ²	7.300	
	SALA LEK- CYJNA	0.25*(2.10*2+1.50)*4+0.25*0.8*2*4	m ²	7.300	
	SALA LEK- CYJNA	0.25*(2.10*2+1.50)*4+0.25*0.8*2*4	m ²	7.300	
	SALA LEK- CYJNA	0.25*(2.10*2+1.50)*6+0.25*0.8*2*6	m ²	10.950	
	POM SO- CJALNE	0.25*(2.10*2+1.50)*2+0.44*(2.05*2+0.90)+0.25*0.80*2*2	m ²	5.850	
	SCHOWEK	0.44*(2.05*2+0.8)	m ²	2.156	
	GABINET HI- GIENISTKI	0.25*(2.10*2+1.50)*3+0.25*0.80*2*3	m ²	5.475	
	POKÓJ NAU- CZYCIELSKI	0.25*(2.10*2+1.50)*3+0.25*0.80*2*3	m ²	5.475	
	KLATKA SCHODOWA BOCZNA	0.25*3.30*2+0.25*3.60	m ²	2.550	
				RAZEM	98.158
134 d.4	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	2.10*2+1.50+(2.10*2+1.0)*2	m	16.100	
	KORYTARZ	(2.10*2+1.50)*13+0.80*2*13+3.30	m	98.200	
	SALA LEK- CYJNA	(2.10*2+1.50)*4+0.8*2*4	m	29.200	
	SALA LEK- CYJNA	(2.10*2+1.50)*4+0.8*2*4	m	29.200	
	SALA LEK- CYJNA	(2.10*2+1.50)*4+0.8*2*4	m	29.200	
	SALA LEK- CYJNA	(2.10*2+1.50)*4+0.8*2*4	m	29.200	
	SALA LEK- CYJNA	(2.10*2+1.50)*4+0.8*2*4	m	29.200	
	SALA LEK- CYJNA	(2.10*2+1.50)*6+0.8*2*6	m	43.800	
	POM SO- CJALNE	(2.10*2+1.50)*2+(2.05*2+0.90)+0.80*2*2	m	19.600	
	SCHOWEK	2.05*2+0.8	m	4.900	
	GABINET HI- GIENISTKI	(2.10*2+1.50)*3+0.80*2*3	m	21.900	
	POKÓJ NAU- CZYCIELSKI	(2.10*2+1.50)*3+0.80*2*3	m	21.900	
	KLATKA SCHODOWA BOCZNA	3.30*2+3.60	m	10.200	
				RAZEM	382.600
135 d.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
	ŚCIANY	1128.532	m ²	1128.532	
	SUFITY	862.939	m ²	862.939	
	OŚCIEŻA	98.158	m ²	98.158	
				RAZEM	2089.629

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
136 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 625.299+15.12+35.64	m ² m ²	 676.059	
				RAZEM	676.059
137 d.4	KNR 4-01 1212-06 KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA KLATKA SCHODOWA BOCZNA	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych 3.70*1.10*2 3.70*1.10*2	m ² m ² m ²	 8.140 8.140	
				RAZEM	16.280
138 d.4	KNR 4-01 1212-05 KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA KLATKA SCHODOWA BOCZNA	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 3.70*1.10*2 3.70*1.10*2	m ² m ² m ²	 8.140 8.140	
				RAZEM	16.280
139 d.4	NNRNKB 202 2805-05 KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA KLATKA SCHODOWA BOCZNA	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 2.45*3.60 1.75*3.60	m ² m ² m ²	 8.820 6.300	
				RAZEM	15.120
140 d.4	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm 11*1.80*(0.15+0.30)*2*2	m ² m ²	 35.640	
				RAZEM	35.640
141 d.4	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 11*(0.15+0.30)*2*2+2.45*2+3.60+1.75*2+3.60	m m	 35.400	
				RAZEM	35.400
142 d.4	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca 11*(0.15+0.30)*2*2+2.45*2+3.60+1.75*2+3.60	m m	 35.400	
				RAZEM	35.400
143 d.4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 3*2.0*0.9+2.0*0.8	m ² m ²	 7.000	
				RAZEM	7.000
144 d.4	KNR 0-19 1022-12	Montaż drzwi z PCV bez obróbki osadzenia 2.05*1.0*6	m ² m ²	 12.300	
				RAZEM	12.300
145 d.4	NNRNKB 202 1130-02 KORYTARZ SALA LEK- CYJNA SALA LEK- CYJNA SALA LEK- CYJNA SALA LEK- CYJNA SALA LEK- CYJNA SALA LEK- CYJNA POM SO- CJALNE SCHOWEK GABINET HI- GIENISTKI	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 26.40*5.80+22.05*2.70+2.65*4.25 5.80*8.675 5.80*8.60 5.80*8.60 5.80*8.60 5.80*8.60 5.80*8.60 5.80*11.20+5.80*2.10 2.70*2.85+1.6*1.65 1.35*1.55 6.45*3.0	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 223.918 50.315 49.880 49.880 49.880 49.880 77.140 10.335 2.093 19.350	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	POKÓJ NAUCZYCIELSKI	2.65*8.30+3.15*6.55	m ²	42.628	
				RAZEM	625.299
146 d.4	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²		
	KORYTARZ	26.40*5.80+22.05*2.70+2.65*4.25	m ²	223.918	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*8.675	m ²	50.315	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*8.60	m ²	49.880	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*8.60	m ²	49.880	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*8.60	m ²	49.880	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*8.60	m ²	49.880	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*11.20+5.80*2.10	m ²	77.140	
	POM SO-CJALNE	2.70*2.85+1.6*1.65	m ²	10.335	
	SCHOWEK	1.35*1.55	m ²	2.093	
	GABINET HIGIENISTKI	6.45*3.0	m ²	19.350	
	POKÓJ NAUCZYCIELSKI	2.65*8.30+3.15*6.55	m ²	42.628	
				RAZEM	625.299
147 d.4	KNR-W 2-02 1115-02 analogia	Cokoliki z wykładzin z tworzyw sztucznych o wysokości 15 cm	m		
	KORYTARZ	26.40*2+5.80*2+22.05*2+2.70*2+2.65*2+4.25*2+0.25*2*13-1.0*6-0.9*6-0.8-3.60*2-2.68	m	112.120	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*2+8.675*2+0.25*2*4-1.0	m	29.950	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*2+8.60*2+0.25*2*4	m	30.800	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*2+8.60*2+0.25*2*4	m	30.800	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*2+8.60*2+0.25*2*4	m	30.800	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*2+8.60*2+0.25*2*4	m	30.800	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*2+11.20*2+5.80*2+2.10*2+0.25*2*6-1.0-0.9	m	50.900	
	POM SO-CJALNE	1.60+1.65+1.10+2.85+2.70+4.55+0.25*2*2+0.44*2-0.9	m	15.430	
	SCHOWEK	1.35*2+1.55*2-0.80	m	5.000	
	GABINET HIGIENISTKI	6.45*2+3.0*2+0.25*2*3-0.9	m	19.500	
	POKÓJ NAUCZYCIELSKI	1.75+3.15+6.55+5.80+8.30+2.65+0.25*2*3-0.9	m	28.800	
				RAZEM	384.900
148 d.4	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
	KORYTARZ	26.40*2+5.80*2+22.05*2+2.70*2+2.65*2+4.25*2+0.25*2*13-1.0*6-0.9*6-0.8-3.60*2-2.68	m	112.120	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*2+8.675*2+0.25*2*4-1.0	m	29.950	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*2+8.60*2+0.25*2*4	m	30.800	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*2+8.60*2+0.25*2*4	m	30.800	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*2+8.60*2+0.25*2*4	m	30.800	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*2+8.60*2+0.25*2*4	m	30.800	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*2+11.20*2+5.80*2+2.10*2+0.25*2*6-1.0-0.9	m	50.900	
	POM SO-CJALNE	1.60+1.65+1.10+2.85+2.70+4.55+0.25*2*2+0.44*2-0.9	m	15.430	
	SCHOWEK	1.35*2+1.55*2-0.80	m	5.000	
	GABINET HIGIENISTKI	6.45*2+3.0*2+0.25*2*3-0.9	m	19.500	
	POKÓJ NAUCZYCIELSKI	1.75+3.15+6.55+5.80+8.30+2.65+0.25*2*3-0.9	m	28.800	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	384.900
149	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.4	1112-09	625.299	m ²	625.299	
	POSADZKI	384.9*0.165	m ²	63.509	
	COKOLIKI				
				RAZEM	688.808
150	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.4	0713-01	1128.532/3.3*1.5	m ²	512.969	
				RAZEM	512.969
151	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km	m ³		
d.4	1105-01	1.056+0.96+6.336+5.76+1.56+2.24+7.054+3.452	m ³	28.418	
				RAZEM	28.418
152	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	m ³		
d.4	1105-02	Krotność = 6	m ³	28.418	
		28.418		RAZEM	28.418
153		Montaż poręczy ściiennej ze wsparciem przedramienia, stal 18/10 na prawą rękę.	szt.		
d.4	wycena indywidualna	1	szt.	1.000	
	Sanitariat dla niepełnosprawnych				
				RAZEM	1.000
5		II PIĘTRO			
154	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.		
d.5	0354-07	11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
155	KNR 4-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.5	0105-04	0.20*2.2*2*10+2.50*3.30	m ²	17.050	
				RAZEM	17.050
156	KNR 4-04	Rozebr.belek i podciągów jako niezależnych konstr.przy grubości węższego boku do 20 cm	m ³		
d.5	0305-04	11*0.4*0.2*1.2	m ³	1.056	
				RAZEM	1.056
157	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 10 cm	m ³		
d.5	0301-02	0.055*8*1.20*12.0	m ³	6.336	
				RAZEM	6.336
158	KNR 4-01	Wykonanie izol.płytami wiórowo-cem.o grub. 5 cm na istniejących stropach na zaprawie cem.-wap. DEMONTAŻ	m ²		
d.5	0604-12	8*1.20*12.0	m ²	115.200	
	analogia			RAZEM	115.200
159	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m ²		
d.5	0504-07	5.80*8.675	m ²	50.315	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*8.60	m ²	49.880	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*8.60	m ²	49.880	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*8.60	m ²	49.880	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*8.60	m ²	49.880	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*8.60	m ²	49.880	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*11.20+5.80*2.10	m ²	77.140	
	POM. ADMINISTRACYJNE - GŁÓWNY KSIĘGOWY	6.45*3.0	m ²	19.350	
	SALA KOMPUTEROWA	2.65*8.30+3.15*6.55	m ²	42.628	
				RAZEM	388.953
160	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - GRESOWYCH	m ²		
d.5	0504-03	26.40*5.80+22.05*2.70+2.65*4.25	m ²	223.918	
	KORYTARZ			RAZEM	223.918

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
161	KNR 4-01 d.5 0701-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 1146.602*25%	m ²		
			m ²	286.651	
				RAZEM	286.651
162	KNR 4-01 d.5 0701-08	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2 862.939*20%	m ²		
			m ²	172.588	
				RAZEM	172.588
163	KNR 4-01 d.5 1211-08	Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o pow. ponad 0.5 m2 3.70*1.10*2+2.0*3.3	m ²		
	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA		m ²	14.740	
	KLATKA SCHODOWA BOCZNA	3.70*1.10*2+2.0*3.30	m ²	14.740	
				RAZEM	29.480
164	KNR-W 2-02 d.5 0126-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr. 1/2 ceg. 2.50*3.30	m ²		
			m ²	8.250	
				RAZEM	8.250
165	KNR 4-01 d.5 0313-03	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek 11*0.43*1.2*0.35	m ³		
			m ³	1.987	
				RAZEM	1.987
166	KNR 4-01 d.5 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm 10*1.40+1.20	m		
			m	15.200	
				RAZEM	15.200
167	KNR-W 2-02 d.5 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 8*1.20*12.0	m ²		
			m ²	115.200	
				RAZEM	115.200
168	KNR 2-02 d.5 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 8*1.20*12.0	m ²		
			m ²	115.200	
				RAZEM	115.200
169	KNR-W 2-02 d.5 1101-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie 0.055*8*1.20*12.0	m ³		
			m ³	6.336	
				RAZEM	6.336
170	KNR 4-01 d.5 0214-01	Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl.B-7.5 6.336	m ³		
			m ³	6.336	
				RAZEM	6.336
171	NNRNKB 202 d.5 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 8*1.20*12.0	m ²		
			m ²	115.200	
				RAZEM	115.200
172	KNR 4-01 d.5 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 3*0.9*2.0+0.80*2.0+0.7*2.0	m ²		
			m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
173	KNR 4-01 d.5 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.) 1146.602*25%	m ²		
			m ²	286.651	
				RAZEM	286.651
174	KNR 4-01 d.5 0711-24	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cement.na strop.,belk., podciąg.,biegach,spocznik.na podł.z bet.,siatek,płyt wiór.-cem. (do 5m2 w 1 miej.) 862.939*20%	m ²		
			m ²	172.588	
				RAZEM	172.588
175	KNR-W 2-02 d.5 0803-03	Tynki wewn. zwykle kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 2.50*3.30*2	m ²		
			m ²	16.500	
				RAZEM	16.500
176	KNR 2-02 d.5 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	3.3*(0.50*2+3.70*2+2.45*2+3.60)-1.20*1.50-0.95*1.20*2	m ²	51.690	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	KORYTARZ	3.3*(4.85+2.65+5.40+44.30+3.15+26.40+18.05+2.70+0.44)-1.0*2.0*6-0.9*2.0*6-0.80*2.0-1.50*2.10*12+0.8*0.25*2*12+0.2*2.10*2*6	m ²	303.842	
	SALA LEK-CYJNA	3.3*(8.675*2+5.80*2)-1.50*2.10*4-1.0*2.0	m ²	80.935	
	SALA LEK-CYJNA	3.3*(8.6*2+5.80*2)-1.0*2.00-1.5*2.1*4	m ²	80.440	
	SALA LEK-CYJNA	3.3*(8.6*2+5.80*2)-1.0*2.00-1.5*2.1*4	m ²	80.440	
	SALA LEK-CYJNA	3.3*(8.6*2+5.80*2)-1.0*2.00-1.5*2.1*4	m ²	80.440	
	SALA LEK-CYJNA	3.3*(8.6*2+5.80*2)-1.0*2.00-1.5*2.1*4	m ²	80.440	
	SALA LEK-CYJNA	3.3*(11.2*2+5.80*2+2.10*2+5.80*2)-1.5*2.1*6-0.90*2.0-1.0*2.0	m ²	141.640	
	POM SO-CJALNE	3.3*(4.5+1.60+1.65+1.10+2.85+2.70)-1.50*2.10*2-0.90*2.0	m ²	39.420	
	SCHOWEK	3.30*(1.35*2+1.55*2+0.25)-0.80*2.0	m ²	18.365	
	POM. ADMINISTRACYJNE - GŁÓWNY KSIĘGOWY	3.3*(6.45*2+3.0*2)-1.50*2.10*3-0.90*2.0	m ²	51.120	
	SALA KOMPUTEROWA + WEJŚCIE NA DACH	3.3*(8.30+5.80+6.55+3.15+1.75+2.65)-1.50*2.10*3-0.90*2.0+1.20*3.30*2+1.75*3.30*2-0.7*2.0	m ²	99.880	
	KLATKA SCHODOWA BOCZNA	3.3*(3.70*2+1.75*2+0.30*2)	m ²	37.950	
				RAZEM	1146.602
177	KNR 2-02 d.5 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	3.3*(0.50*2+3.70*2+2.45*2+3.60)-1.20*1.50-0.95*1.20*2	m ²	51.690	
	KORYTARZ	3.3*(4.85+2.65+5.40+44.30+3.15+26.40+18.05+2.70+0.44)-1.0*2.0*6-0.9*2.0*6-0.80*2.0-1.50*2.10*12+0.8*0.25*2*12+0.2*2.10*2*6	m ²	303.842	
	SALA LEK-CYJNA	3.3*(8.675*2+5.80*2)-1.50*2.10*4-1.0*2.0	m ²	80.935	
	SALA LEK-CYJNA	3.3*(8.6*2+5.80*2)-1.0*2.00-1.5*2.1*4	m ²	80.440	
	SALA LEK-CYJNA	3.3*(8.6*2+5.80*2)-1.0*2.00-1.5*2.1*4	m ²	80.440	
	SALA LEK-CYJNA	3.3*(8.6*2+5.80*2)-1.0*2.00-1.5*2.1*4	m ²	80.440	
	SALA LEK-CYJNA	3.3*(8.6*2+5.80*2)-1.0*2.00-1.5*2.1*4	m ²	80.440	
	SALA LEK-CYJNA	3.3*(11.2*2+5.80*2+2.10*2+5.80*2)-1.5*2.1*6-0.90*2.0-1.0*2.0	m ²	141.640	
	POM SO-CJALNE	3.3*(4.5+1.60+1.65+1.10+2.85+2.70)-1.50*2.10*2-0.90*2.0	m ²	39.420	
	SCHOWEK	3.30*(1.35*2+1.55*2+0.25)-0.80*2.0	m ²	18.365	
	POM. ADMINISTRACYJNE - GŁÓWNY KSIĘGOWY	3.3*(6.45*2+3.0*2)-1.50*2.10*3-0.90*2.0	m ²	51.120	
	SALA KOMPUTEROWA + WEJŚCIE NA DACH	3.3*(8.30+5.80+6.55+3.15+1.75+2.65)-1.50*2.10*3-0.90*2.0+1.20*3.30*2+1.75*3.30*2-0.7*2.0	m ²	99.880	
	KLATKA SCHODOWA BOCZNA	3.3*(3.70*2+1.75*2+0.30*2)	m ²	37.950	
				RAZEM	1146.602
178	KNR 2-02 d.5 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	2.45*3.60+4.20*3.60	m ²	23.940	
	KORYTARZ	26.40*5.80+22.05*2.70+2.65*4.25+0.4*2*5.80*12+0.4*2*2.70*9+0.40*2*2.65*3	m ²	305.398	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	SALA LEK-CYJNA	5.80*8.675+0.4*2*5.80*3	m ²	64.235	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*8.60+0.4*2*5.80*3	m ²	63.800	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*8.60+0.4*2*5.80*3	m ²	63.800	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*8.60+0.4*2*5.80*3	m ²	63.800	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*8.60+0.4*2*5.80*3	m ²	63.800	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*11.20+5.80*2.10+0.40*2*5.80*5	m ²	100.340	
	POM SO-CJALNE	2.70*2.85+1.6*1.65	m ²	10.335	
	SCHOWEK	1.35*1.55	m ²	2.093	
	POM. ADMINISTRACYJNE - GŁÓWNY KSIĘGOWY	6.45*3.0+0.4*2*3.0*2	m ²	24.150	
	SALA KOMPUTEROWA + WEJŚCIE NA DACH	2.65*8.30+3.15*6.55+0.4*2*5.80*3	m ²	56.548	
	KLATKA SCHODOWA BOCZNA	1.75*3.60+4.0*3.60	m ²	20.700	
				RAZEM	862.939
179 d.5	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	2.45*3.60+4.20*3.60	m ²	23.940	
	KORYTARZ	26.40*5.80+22.05*2.70+2.65*4.25+0.4*2*5.80*12+0.4*2*2.70*9+0.40*2*2.65*3	m ²	305.398	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*8.675+0.4*2*5.80*3	m ²	64.235	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*8.60+0.4*2*5.80*3	m ²	63.800	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*8.60+0.4*2*5.80*3	m ²	63.800	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*8.60+0.4*2*5.80*3	m ²	63.800	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*8.60+0.4*2*5.80*3	m ²	63.800	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*8.60+0.4*2*5.80*3	m ²	63.800	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*11.20+5.80*2.10+0.40*2*5.80*5	m ²	100.340	
	POM SO-CJALNE	2.70*2.85+1.6*1.65	m ²	10.335	
	SCHOWEK	1.35*1.55	m ²	2.093	
	POM. ADMINISTRACYJNE - GŁÓWNY KSIĘGOWY	6.45*3.0+0.4*2*3.0*2	m ²	24.150	
	SALA KOMPUTEROWA + WEJŚCIE NA DACH	2.65*8.30+3.15*6.55+0.4*2*5.80*3	m ²	56.548	
	KLATKA SCHODOWA BOCZNA	1.75*3.60+4.0*3.60	m ²	20.700	
				RAZEM	862.939
180 d.5	NNRNKB 202 2021-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 50 cm na podłożu z tynku	m ²		
	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	0.25*(2.10*2+1.50)+0.25*(2.10*2+1.0)*2	m ²	4.025	
	KORYTARZ	0.25*(2.10*2+1.50)*13+0.25*0.80*2*13+0.44*3.30	m ²	25.177	
	SALA LEK-CYJNA	0.25*(2.10*2+1.50)*4+0.25*0.8*2*4	m ²	7.300	
	SALA LEK-CYJNA	0.25*(2.10*2+1.50)*4+0.25*0.8*2*4	m ²	7.300	
	SALA LEK-CYJNA	0.25*(2.10*2+1.50)*4+0.25*0.8*2*4	m ²	7.300	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	SALA LEK-CYJNA	$0.25 \cdot (2.10 \cdot 2 + 1.50) \cdot 4 + 0.25 \cdot 0.8 \cdot 2 \cdot 4$	m ²	7.300	
	SALA LEK-CYJNA	$0.25 \cdot (2.10 \cdot 2 + 1.50) \cdot 4 + 0.25 \cdot 0.8 \cdot 2 \cdot 4$	m ²	7.300	
	SALA LEK-CYJNA	$0.25 \cdot (2.10 \cdot 2 + 1.50) \cdot 6 + 0.25 \cdot 0.8 \cdot 2 \cdot 6$	m ²	10.950	
	POM. SO-CJALNE	$0.25 \cdot (2.10 \cdot 2 + 1.50) \cdot 2 + 0.44 \cdot (2.05 \cdot 2 + 0.90) + 0.25 \cdot 0.80 \cdot 2 \cdot 2$	m ²	5.850	
	SCHOWEK	$0.44 \cdot (2.05 \cdot 2 + 0.8)$	m ²	2.156	
	POM. ADMINISTACYJNE - GŁÓWNY KSIĘGOWY	$0.25 \cdot (2.10 \cdot 2 + 1.50) \cdot 3 + 0.25 \cdot 0.80 \cdot 2 \cdot 3$	m ²	5.475	
	SALA KOMPUTEROWA	$0.25 \cdot (2.10 \cdot 2 + 1.50) \cdot 3 + 0.25 \cdot 0.80 \cdot 2 \cdot 3$	m ²	5.475	
	KLATKA SCHODOWA BOCZNA	$0.25 \cdot 3.30 \cdot 2 + 0.25 \cdot 3.60$	m ²	2.550	
				RAZEM	98.158
181 d.5	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	$2.10 \cdot 2 + 1.50 + (2.10 \cdot 2 + 1.0) \cdot 2$	m	16.100	
	KORYTARZ	$(2.10 \cdot 2 + 1.50) \cdot 13 + 0.80 \cdot 2 \cdot 13 + 3.30$	m	98.200	
	SALA LEK-CYJNA	$(2.10 \cdot 2 + 1.50) \cdot 4 + 0.8 \cdot 2 \cdot 4$	m	29.200	
	SALA LEK-CYJNA	$(2.10 \cdot 2 + 1.50) \cdot 4 + 0.8 \cdot 2 \cdot 4$	m	29.200	
	SALA LEK-CYJNA	$(2.10 \cdot 2 + 1.50) \cdot 4 + 0.8 \cdot 2 \cdot 4$	m	29.200	
	SALA LEK-CYJNA	$(2.10 \cdot 2 + 1.50) \cdot 4 + 0.8 \cdot 2 \cdot 4$	m	29.200	
	SALA LEK-CYJNA	$(2.10 \cdot 2 + 1.50) \cdot 4 + 0.8 \cdot 2 \cdot 4$	m	29.200	
	SALA LEK-CYJNA	$(2.10 \cdot 2 + 1.50) \cdot 4 + 0.8 \cdot 2 \cdot 4$	m	29.200	
	SALA LEK-CYJNA	$(2.10 \cdot 2 + 1.50) \cdot 6 + 0.8 \cdot 2 \cdot 6$	m	43.800	
	POM. SO-CJALNE	$(2.10 \cdot 2 + 1.50) \cdot 2 + (2.05 \cdot 2 + 0.90) + 0.80 \cdot 2 \cdot 2$	m	19.600	
	SCHOWEK	$2.05 \cdot 2 + 0.8$	m	4.900	
	POM. ADMINISTACYJNE - GŁÓWNY KSIĘGOWY	$(2.10 \cdot 2 + 1.50) \cdot 3 + 0.80 \cdot 2 \cdot 3$	m	21.900	
	SALA KOMPUTEROWA	$(2.10 \cdot 2 + 1.50) \cdot 3 + 0.80 \cdot 2 \cdot 3$	m	21.900	
	KLATKA SCHODOWA BOCZNA	$3.30 \cdot 2 + 3.60$	m	10.200	
				RAZEM	382.600
182 d.5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
	ŚCIANY	1146.602	m ²	1146.602	
	SUFITY	862.939	m ²	862.939	
	OŚCIEŻA	98.158	m ²	98.158	
				RAZEM	2107.699
183 d.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		$625.299 + 15.12 + 35.64$	m ²	676.059	
				RAZEM	676.059
184 d.5	KNR 4-01 1212-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	$3.70 \cdot 1.10 \cdot 2 + 2.0 \cdot 3.3$	m ²	14.740	
	KLATKA SCHODOWA BOCZNA	$3.70 \cdot 1.10 \cdot 2 + 2.0 \cdot 3.30$	m ²	14.740	
				RAZEM	29.480
185 d.5	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	3.70*1.10*2+2.0*3.30	m ²	14.740	
	KLATKA SCHODOWA BOCZNA	3.70*1.10*2+2.0*3.30	m ²	14.740	
				RAZEM	29.480
186 d.5	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²		
	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	2.45*3.60	m ²	8.820	
	KLATKA SCHODOWA BOCZNA	1.75*3.60	m ²	6.300	
				RAZEM	15.120
187 d.5	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²		
		11*(0.15+0.30)*2*2	m ²	35.640	
				RAZEM	35.640
188 d.5	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
		11*(0.15+0.30)*2*2+2.45*2+3.60+1.75*2+3.60	m	35.400	
				RAZEM	35.400
189 d.5	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m		
		11*(0.15+0.30)*2*2+2.45*2+3.60+1.75*2+3.60	m	35.400	
				RAZEM	35.400
190 d.5	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		3*2.0*0.9+2.0*0.8+0.7*2.0	m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
191 d.5	KNR 0-19 1022-12	Montaż drzwi z PCV bez obróbki osadzenia	m ²		
		2.05*1.0*6	m ²	12.300	
				RAZEM	12.300
192 d.5	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
	KORYTARZ	26.40*5.80+22.05*2.70+2.65*4.25	m ²	223.918	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*8.675	m ²	50.315	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*8.60	m ²	49.880	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*8.60	m ²	49.880	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*8.60	m ²	49.880	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*8.60	m ²	49.880	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*11.20+5.80*2.10	m ²	77.140	
	POM SO-CJALNE	2.70*2.85+1.6*1.65	m ²	10.335	
	SCHOWEK	1.35*1.55	m ²	2.093	
	POM. ADMINISTACYJNE - GŁÓWNY KSIĘGOWY	6.45*3.0	m ²	19.350	
	SALA KOMPUTEROWA + WEJŚCIE NA DACH	2.65*8.30+3.15*6.55	m ²	42.628	
				RAZEM	625.299
193 d.5	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²		
	KORYTARZ	26.40*5.80+22.05*2.70+2.65*4.25	m ²	223.918	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*8.675	m ²	50.315	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*8.60	m ²	49.880	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	SALA LEK-CYJNA	5.80*8.60	m ²	49.880	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*8.60	m ²	49.880	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*8.60	m ²	49.880	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*11.20+5.80*2.10	m ²	77.140	
	POM SO-CJALNE	2.70*2.85+1.6*1.65	m ²	10.335	
	SCHOWEK	1.35*1.55	m ²	2.093	
	POM. ADMINISTRACYJNE - GŁÓWNY KSIĘGOWY	6.45*3.0	m ²	19.350	
	SALA KOMPUTEROWA + WEJŚCIE NA DACH	2.65*8.30+3.15*6.55	m ²	42.628	
				RAZEM	625.299
194 d.5	KNR-W 2-02 1115-02 analogia	Cokoliki z wykładzin z tworzyw sztucznych o wysokości 15 cm	m		
	KORYTARZ	26.40*2+5.80*2+22.05*2+2.70*2+2.65*2+4.25*2+0.25*2*13-1.0*6-0.9*6-0.8-3.60*2-2.68	m	112.120	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*2+8.675*2+0.25*2*4-1.0	m	29.950	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*2+8.60*2+0.25*2*4	m	30.800	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*2+8.60*2+0.25*2*4	m	30.800	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*2+8.60*2+0.25*2*4	m	30.800	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*2+8.60*2+0.25*2*4	m	30.800	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*2+8.60*2+0.25*2*4	m	30.800	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*2+11.20*2+5.80*2+2.10*2+0.25*2*6-1.0-0.9	m	50.900	
	POM SO-CJALNE	1.60+1.65+1.10+2.85+2.70+4.55+0.25*2*2+0.44*2-0.9	m	15.430	
	SCHOWEK	1.35*2+1.55*2-0.80	m	5.000	
	POM. ADMINISTRACYJNE - GŁÓWNY KSIĘGOWY	6.45*2+3.0*2+0.25*2*3-0.9	m	19.500	
	SALA KOMPUTEROWA + WEJŚCIE NA DACH	1.75+3.15+6.55+5.80+8.30+2.65+0.25*2*3-0.9+1.75*2+1.20*2-0.7	m	34.000	
				RAZEM	390.100
195 d.5	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
	KORYTARZ	26.40*2+5.80*2+22.05*2+2.70*2+2.65*2+4.25*2+0.25*2*13-1.0*6-0.9*6-0.8-3.60*2-2.68	m	112.120	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*2+8.675*2+0.25*2*4-1.0	m	29.950	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*2+8.60*2+0.25*2*4	m	30.800	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*2+8.60*2+0.25*2*4	m	30.800	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*2+8.60*2+0.25*2*4	m	30.800	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*2+8.60*2+0.25*2*4	m	30.800	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*2+8.60*2+0.25*2*4	m	30.800	
	SALA LEK-CYJNA	5.80*2+11.20*2+5.80*2+2.10*2+0.25*2*6-1.0-0.9	m	50.900	
	POM SO-CJALNE	1.60+1.65+1.10+2.85+2.70+4.55+0.25*2*2+0.44*2-0.9	m	15.430	
	SCHOWEK	1.35*2+1.55*2-0.80	m	5.000	
	POM. ADMINISTRACYJNE - GŁÓWNY KSIĘGOWY	6.45*2+3.0*2+0.25*2*3-0.9	m	19.500	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	SALA KOM-PUTEROWA + WEJŚCIE NA DACH	1.75+3.15+6.55+5.80+8.30+2.65+0.25*2*3-0.9+1.75*2+1.20*2-0.7	m	34.000	
				RAZEM	390.100
196 d.5	KNR 2-02 1112-09 POSADZKI COKOLIKI	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 625.299 390.1*0.165	m ² m ² m ²	625.299 64.367	
				RAZEM	689.666
197 d.5	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 1146.602/3.3*1.5	m ² m ²	521.183	
				RAZEM	521.183
198 d.5	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km 2.05+1.056+6.336+5.76+1.56+2.24+7.17+3.452	m ³ m ³	29.624	
				RAZEM	29.624
199 d.5	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 6 29.624	m ³ m ³	29.624	
				RAZEM	29.624
200 d.5	wycena indywidualna Sanitariat dla niepełnosprawnych	Montaż poręczy ściiennej ze wsparciem przedramienia, stal 18/10 na prawą rękę. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		NOWE WYPOSAŻENIE - SZAFKI UBRANIOWE			
201 d.6	kalk. własna	SZAFY UBRANIOWE METALOWE W KSZTAŁCIE LITERY "L" O WYMIARACH 1800x800x490 mm 4- drzwiowe (wieniec dolny i drzwi z blachy o gr. 0,8 mm pozostałe elementy z blach gr. 0,6 mm, zamek cylindryczny z ryglowaniem w jednym punkcie.) Kolor - komponujący się z wystrojem wnętrza. Szafa ma być zgodna z PN- 90 / F - 06010/05 i PN - 90 / F - 06009 144	szt szt	144.000	
				RAZEM	144.000

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	17404.2558		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	zaprawa wapienna M 0.6	m ³	0.0446		0.0446			
2.	zaprawa cementowo-wapienna M7	m ³	0.3746		0.3746			
3.	taśma uszczelniająca	m	80.9170		80.9170			
4.	woda z rurociągu	m ³	69.0876		69.0876			
5.	farba olejna do gruntowania przeciwrzewna miniowa 60 %	dm ³	8.3849		8.3849			
6.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	11.5292		11.5292			
7.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania - czarna	dm ³	11.5292		11.5292			
8.	zaprawa cementowa M 12	m ³	0.8883		0.8883			
9.	taśma spoinowa	m	153.4633		153.4633			
10.	wkręty	szt	1248.1770		1248.1770			
11.	deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II	m ³	0.2875		0.2875			
12.	masa szpachlowa - sucha mieszanka	kg	46.4903		46.4903			
13.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.II-III	m ³	0.3624		0.3624			
14.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	48.0877		48.0877			
15.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	m ³	0.3843		0.3843			
16.	wapno suchogazzone	t	0.8052		0.8052			
17.	siatka tkana Rabitza	m ²	352.5120		352.5120			
18.	profile UW	m	49.5268		49.5268			
19.	benzyna do lakierów	dm ³	81.6029		81.6029			
20.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	0.8269		0.8269			
21.	łączniki rozporowe kpl.	szt	106.7267		106.7267			
22.	papier ścierny w arkuszach	ark	335.3952		335.3952			
23.	drewno na stemple (okrągłe) iglaste korowane śr. 6 do 20 cm	m ³	1.9850		1.9850			
24.	klamry ciesielskie	kg	133.4924		133.4924			
25.	folia polietylenowa	m ²	1090.6871		1090.6871			
26.	pianka poliuretanowa	dm ³	17.9273		17.9273			
27.	pastę podłogową bezbarwną	kg	328.8666		328.8666			
28.	profile CW	m	128.3510		128.3510			
29.	kotwy stalowe	szt	286.8360		286.8360			
30.	Cement portlandzki CEM I 32,5 - w opakowaniu po 25 kg	t	3.6876		3.6876			
31.	żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m ³	15.5866		15.5866			
32.	klej do klejenia cokołów z wykładzin	kg	114.2766		114.2766			
33.	siatka zgrzewana z pręta o śred. 3 mm o oczkach 10 x 10 cm i wymiarach siatki 2 x 1 m	m ²	414.7200		414.7200			
34.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m ³	1.9169		1.9169			
35.	płyty gipsowo-kartonowe Rigips	m ²	108.0079		108.0079			
36.	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	225.0602		225.0602			
37.	kątownik aluminiowy	m	2157.7366		2157.7366			
38.	cegła budowlana pełna	szt	3556.8880		3556.8880			
39.	piasek do zapraw	m ³	96.9152		96.9152			
40.	ościeżnica stalowa 90	szt	25.3536		25.3536			
41.	listwa wykończająca	m	585.3696		585.3696			
42.	Płyty styropianowe samogasnące, odmiana EPS 100 płyty grub. 5 cm	m ³	18.1440		18.1440			
43.	kształtowniki walcowane - dwuteowniki	kg	1128.1200		1128.1200			
44.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	15.2824		15.2824			
45.	pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego	kg	66.8530		66.8530			
46.	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m ³	19.3882		19.3882			
47.	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	2015.0099		2015.0099			
48.	listwy przyściennne z polichlorku winylu	m	1358.6218		1358.6218			
49.	Opłata za składowanie gruzu mieszanego	m ³	113.5750		113.5750			
50.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	12.8063		12.8063			
51.	klej winylowy do klejenia wykładzin	kg	1211.3556		1211.3556			
52.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnętrzne	m ²	45.6000		45.6000			
53.	Poręcz ścienna, ze wsparciem przedramienia, stal 18/10, na prawą rękę.	szt	3.0000		3.0000			
54.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	2614.2240		2614.2240			
55.	zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka	kg	5413.3317		5413.3317			
56.	farba emulsyjna	dm ³	2552.9131		2552.9131			
57.	Masa samopoziomująca - sucha mieszanka	kg	15747.6228		15747.6228			
58.	płytki kamionkowe GRES 30 x 30 cm	m ²	799.9067		799.9067			
59.	drzwi z PCV	m ²	54.3250		54.3250			
60.	Gips budowlany szpachlowy	t	54.8639		54.8639			

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
61.	SZAFY UBRANIOWE METALOWE W KSZTAŁCIE LITERY "L" O WYMIARACH 1800x800x490 mm 4- drzwiowe (wieniec dolny i drzwi z blachy o gr. 0,8 mm pozostałe elementy z blach gr. 0,6 mm, zamek cylindryczny z ryglowaniem w jednym punkcie.) Kolor - komponujący się z wystrojem wnętrza. Szafa ma być zgodna z PN- 90 / F - 06010/05 i PN - 90 / F - 06009	szt	144.0000		144.0000			
62.	wykładzina HOMOGENICZNA TYPU TARKETT OPTIMA	m ²	2410.1364		2410.1364			
63.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka	m-g	26.4211		
2.	mieszarka do zapraw	m-g	52.8236		
3.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	6.6400		
4.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	93.3510		
5.	środek transportowy	m-g	4.3293		
6.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	149.4725		
7.	środek transportowy	m-g	43.8306		
8.	samochód samowyladowczy 5 t	m-g	64.9649		
9.	Wyciąg towarowo-osobowy 2.0t	m-g	414.5654		
RAZEM					

Słownie: