

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		KONSTRUKCJA DREWNIANA POMOSTÓW WĘDKARSKICH			
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-04 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0.2	km km	0.200	
				RAZEM	0.200
2 d.1	wycena indywidualna	Schody na pomosty wędkarskie z GABIONÓW rys.4 2.0*1.0*0.5*2*4	m ³ m ³	8.000	
				RAZEM	8.000
3 d.1	KNR 2-10 0103-01 analogia	Wbijanie pali drewnianych rusztowaniowych ręcznie z terenu lub rusztowań na głębokość do 2 m w grunt kat.I-II 13*2*3+7*2 minus materiał inwestora 14 szt (patrz pkt III SIWZ)	szt. szt.	92.000	
				RAZEM	92.000
4 d.1	wycena indywidualna	Dostawa oraz montaż konstrukcji drewnianej pomostów wędkarskich rys.4 (30.0*2*3+15.0*2)*0.08*0.16*2 2.85*0.12*0.05*(12*2*3+6*2) minus materiał inwestora 2,60*0,12*0,05*53 szt (patrz pkt III SIWZ)	m ³ m ³ m ³	5.376 1.436	
				RAZEM	6.812
5 d.1	KNR 2-02 1110-03 analogia	Podłoga z desek struganych gr.50 mm pomost (30.0*3+15.0)*2.0	m ² m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
6 d.1	KNR-W 2-02 1213-03 wycena indywidualna	Drabiny zewnętrzne z kabłąkiem o długości do 4 m - drabinki wyjściowe z wody na pomosty kąpieliska 5*2.5	m m	12.500	
				RAZEM	12.500
2		ZABEZPIECZENIE BRZEGU NA WYSOKOŚCI POMOSTÓW WĘDKARSKICH			
7 d.2	KNR 2-11 0402-01 wycena indywidualna	Wykonanie narzutu kamiennego w gruncie z materiału inwestora - dowóz z odległości do 1km 800	m ² m ²	800.000	
				RAZEM	800.000