

Indeks	Nazwa	Obmiar	Jednostka miary	Ilość
SZATNIA W PODPIWNICZENIU + HALL WEJŚCIOWY PRZED SZATNIĄ + PRACOWNIE ZPT + ZAPLECZE SOCJALNE				
KNR 4-04 0105-01	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	15,900	m2	
KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	3,444	m3	
KNR 4-04 0305-04	Rozebr. belek i podciągów jako niezależnych konstr. przy grubości węższego boku do 20 cm	0,791	m3	
KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow. do 2 m2	15,000	szt.	
KNR-W 2-02 1211-06	Kraty otwierane stalowe siatkowe o pow. ponad 2 m2 osadzone w ścianach	DEMONTAŻ, 160,200	m2	
KNR 4-04 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	18,924	m2	
KNR 4-04 0305-01	Rozebr. stropów żelbet. (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grub. płyty stropów. do 10 cm	PRZYKRYWA NA MURKU 1,712	m3	
KNR-W 2-02 1036-02	Boazerie z listew drewnianych szer. do 12 cm	DEMONTAŻ 6,225	m2	
KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewn. z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2	248,275	m2	
KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia do 5 m2	113,014	m2	
KNR 4-01 1211-08	Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o pow. ponad 0.5 m2	18,590	m2	
KNR 4-01 0313-03	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek	1,806	m3	
NNRNKB 202 2023-03	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym	100 6,300	m2	
KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz. i obsadz. belek stalowych do I NP 180 mm	12,000	m	
KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow. otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	18,000	m2	
KNR 4-01 0711-02	Uzup. tynk. zwyk. wew. kat. III z zapr. cem.-wap. na ścian. i słup. prostok. na podł. z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	259,585	m2	
KNR 4-01 0711-24	Uzup. tynk. zwyk. wew. kat. III z zapr. cement. na strop., belk., podciąg., biegach, spocznik. na podł. z bet., siatek, płyt wiór.-cem. (do 5m2 w 1 miej.)	113,014	m2	
KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na ścianach na podłożu z tynku	975,886	m2	
KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	975,886	m2	
KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na stropach na podłożu z tynku	565,068	m2	
KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	565,068	m2	
NNRNKB 202 2021-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 50 cm na podłożu z tynku	62,454	m2	
KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	258,000	m	
KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	517,128	m2	
KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	1613,790	m2	
KNR 4-01 1212-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych	18,590	m2	
KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	18,590	m2	
NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm	21,660	m2	

NNRNKB 202 2809-04 (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 394,660 m

NNRNKB 202 2809-05 (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca 394,660 m

NNRNKB 202 2806-05 (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 383,528 m2

KNR 2-02 1017-02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 18,000 m2

KNR 0-19 1022-12 Montaż drzwi z PCV bez obróbki obsadzenia 10,250 m2

NNRNKB 202 1130-02 (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 111,940 m2

KNR-W 2-02 1123-01 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe 111,940 m2

KNR-W 2-02 1115-02 Cokoliki z wykładzin z tworzyw sztucznych o wysokości 15 cm 73,400 m

KNR-W 2-02 1124-05 Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych zgrzewane 73,400 m

KNR 2-02 1112-09 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 124,051 m2

KNR 4-01 0713-01 Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 487,943 m2

KNR 4-04 1105-01 Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km 18,598 m3

KNR 4-04 1105-02 Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km 18,598 m3

KNR 4-04 1107-01 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km 8,000 t

PARTER

KNR 4-01 0354-07 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 16,000 szt.

KNR 4-04 0105-04 Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 35,170 m2

KNR 4-04 0305-04 Rozebr.belek i podciągów jako niezależnych konstr.przy grubości węższego boku do 20 cm 0,612 m3

KNR-W 2-02 1036-02 Boazerie z listew drewnianych szer. do 12 cm DEMONTAŻ 167,138 m2

KNR 4-04 0504-07 Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki 656,388 m2

KNR 4-04 0301-02 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 10 cm 6,336 m3

KNR 4-01 0701-01 Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 376,100 m2

KNR 4-01 0701-08 Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2 212,497 m2

KNR 4-01 1211-08 Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o pow. ponad 0.5 m2 20,130 m2

KNR 4-01 0604-12 Wykonanie izol.płytami wiórowo-cem.o grub. 5 cm na istniejących stropach na zaprawie cem.-wap. DEMONTAŻ 115,200 m2

KNR 4-01 0313-03 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z wykuciem gniazd dla belek 1,264 m3

KNR 4-01 0313-04 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm 9,800 m

KNR-W 2-02 0608-03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 115,200 m2

KNR-W 2-02 1101-02 Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie 6,336 m3

KNR 4-01 0214-01 Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl.B-7.56,336 m3

KNR 2-02 1106-07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 115,200 m2

NNRNKB 202 1134-01 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 115,200 m2

KNR 4-01 0320-02 Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 12,200 m2

KNR 4-01 0711-02 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.) 376,100 m2

KNR 4-01 0711-24 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cement.na strop.,belk.,podciąg.,biegach,spocznik.na podł.z bet.,siatek,płyt wiór.-cem. (do 5m2 w 1 miej.) 212,497 m2

NNRNKB 202 2023-03 (z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100 28,806 m2

NNRNKB 202 2027-03 (z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50 17,325 m2

KNR 2-02 2009-02 Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 1504,399 m2

KNR 2-02 2009-07 Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 1504,399 m2

KNR 2-02 2009-04 Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 1062,483 m2

KNR 2-02 2009-08 Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 1062,483 m2

NNRNKB 202 2021-01 (z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 50 cm na podłożu z tynku 141,129 m2

KNR 0-17 2609-08 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 472,950 m

KNR-W 2-02 1510-03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 2708,011 m2

KNR-W 4-01 1216-01 Zabezpieczenie podłóg folią 856,943 m2

KNR 4-01 1212-06 Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych 20,130 m2

KNR 4-01 1212-05 Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 20,130 m2

NNRNKB 202 2806-05 (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 154,975 m2

NNRNKB 202 2809-04 (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 102,860 m

NNRNKB 202 2809-05 (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca 102,860 m

NNRNKB 202 2810-05 (z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm 45,580 m2

KNR 2-02 1017-02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 12,200 m2

KNR 0-19 1022-12 Montaż drzwi z PCV bez obróbki obsadzenia 19,475 m2

NNRNKB 202 1130-02 (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 656,388 m2

KNR-W 2-02 1123-01 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe 656,388 m2

KNR-W 2-02 1115-02 Cokoliki z wykładzin z tworzyw sztucznych o wysokości 15 cm 421,340 m

KNR-W 2-02 1124-05 Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych zgrzewane 421,340 m

KNR 2-02 1112-09 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie
wykładzin rulonowych 725,909 m2
KNR 4-01 0713-01 Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach 683,818 m2
KNR 4-04 1105-01 Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym
załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km 33,331 m3
KNR 4-04 1105-02 Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym
załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1
km 33,331 m3
Montaż poręczy ściiennej ze wsparciem przedramienia, stal 18/10 na prawą
rękę. 1,000 szt.

SALA GIMNASTYCZNA

KNR 4-01 0701-01 Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na
ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 91,534 m2
KNR 4-01 0701-08 Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
płaskich,belkach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2 65,791
m2
KNR 4-01 1211-08 Opalenie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o pow.
ponad 0.5 m2 65,250 m2
KNR 4-01 0711-02 Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i
słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.) 91,534 m2
KNR 4-01 0711-24 Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cement.na
strop.,belk.,podciąg.,biegach,spocznik.na podł.z bet.,siatek,płyt wiór.-cem. (do
5m2 w 1 miej.) 65,791 m2
KNR 2-02 2009-02 Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu
szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 366,135 m2
KNR 2-02 2009-07 Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu
szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 366,135 m2
KNR 2-02 2009-04 Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu
szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 328,957 m2
KNR 2-02 2009-08 Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu
szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 328,957 m2
NNRNKB 202 2021-01 (z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na
ościeżach o szer. do 50 cm na podłożu z tynku 35,464 m2
KNR 0-17 2609-08 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-
moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych
kątownikiem metalowym 338,660 m
KNR-W 4-01 1216-01 Zabezpieczenie podłóg folią 328,957 m2
KNR-W 2-02 1510-03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 730,556 m2
KNR 4-01 1212-06 Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych 65,250 m2
KNR 4-01 1212-05 Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów
prostych 65,250 m2
KNR 4-01 0713-01 Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach 84,493 m2
KNR 4-04 1105-01 Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym
załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km 3,604 m3
KNR 4-04 1105-02 Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym
załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1
km 3,604 m3
I PIĘTRO
KNR 4-01 0354-07 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do
2 m2 10,000 szt.
KNR 4-04 0105-04 Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na
zaprawie cementowo-wapiennej 8,800 m2
KNR 4-04 0305-04 Rozebr.belek i podciągów jako niezależnych konstr.przy
grubości węższego boku do 20 cm 0,960 m3
KNR 4-04 0301-02 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 10 cm
6,336 m3
KNR 4-01 0604-12 Wykonanie izol.płytami wiórowo-cem.o grub. 5 cm na
istniejących stropach na zaprawie cem.-wap. DEMONTAŻ 115,200 m2

KNR 4-04 0504-07 Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki
388,953 m2

KNR 4-04 0504-03 Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - GRESOWYCH223,918
m2

KNR 4-01 0701-01 Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na
ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 282,133 m2

KNR 4-01 0701-08 Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
płaskich,belkach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2 172,588
m2

KNR 4-01 1211-08 Opalenie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o pow.
ponad 0.5 m2 16,280 m2

KNR 4-01 0313-03 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z wykuciem
gniazd dla belek 1,806 m3

KNR 4-01 0313-04 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel -
dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm 14,000 m

KNR-W 2-02 0608-03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt
styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
115,200 m2

KNR 2-02 1106-07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie
siatką stalową 115,200 m2

KNR-W 2-02 1101-02 Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż.
publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie 6,336 m3

KNR 4-01 0214-01 Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl.B-7.56,336 m3

NNRNKB 202 1134-01 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome 115,200 m2

KNR 4-01 0320-02 Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w
ścianach z cegieł 7,000 m2

KNR 4-01 0711-02 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i
słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.) 282,133 m2

KNR 4-01 0711-24 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cement.na
strop.,belk.,podciąg.,biegach,spocznik.na podł.z bet.,siatek,płyt wiór.-cem. (do
5m2 w 1 miej.) 172,588 m2

NNRNKB 202 2027-03 (z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na
ścianach na ruszcie metalowym 50 17,325 m2

KNR 2-02 2009-02 Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu
szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 1128,532 m2

KNR 2-02 2009-07 Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu
szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 1128,532 m2

KNR 2-02 2009-04 Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu
szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 862,939 m2

KNR 2-02 2009-08 Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu
szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 862,939 m2

NNRNKB 202 2021-01 (z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na
ościeżach o szer. do 50 cm na podłożu z tynku 98,158 m2

KNR 0-17 2609-08 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-
mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych
kątownikiem metalowym 382,600 m

KNR-W 2-02 1510-03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem2089,629 m2

KNR-W 4-01 1216-01 Zabezpieczenie podłóg folią 676,059 m2

KNR 4-01 1212-06 Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych 16,280 m2

KNR 4-01 1212-05 Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów
prostych 16,280 m2

NNRNKB 202 2805-05 (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o
wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.do 10 m2 15,120 m2

NNRNKB 202 2810-05 (z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o
wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm 35,640 m2

NNRNKB 202 2809-02 (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym.
12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 35,400 m

NNRNKB 202 2809-05 (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca 35,400 m

KNR 2-02 1017-02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 7,000 m2

KNR 0-19 1022-12 Montaż drzwi z PCV bez obróbki obsadzenia 12,300 m2

NNRNKB 202 1130-02 (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 625,299 m2

KNR-W 2-02 1123-01 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe 625,299 m2

KNR-W 2-02 1115-02 Cokoliki z wykładzin z tworzyw sztucznych o wysokości 15 cm 384,900 m

KNR-W 2-02 1124-05 Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych zgrzewane 384,900 m

KNR 2-02 1112-09 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 688,808 m2

KNR 4-01 0713-01 Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 512,969 m2

KNR 4-04 1105-01 Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km 28,418 m3

KNR 4-04 1105-02 Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km 28,418 m3

Montaż poręczy ściiennej ze wsparciem przedramienia, stal 18/10 na prawą rękę. 1,000 szt.

II PIĘTRO

KNR 4-01 0354-07 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 11,000 szt.

KNR 4-04 0105-04 Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 17,050 m2

KNR 4-04 0305-04 Rozebr.belek i podciągów jako niezależnych konstr.przy grubości węższego boku do 20 cm 1,056 m3

KNR 4-04 0301-02 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 10 cm 6,336 m3

KNR 4-01 0604-12 Wykonanie izol.płytami wiórowo-cem.o grub. 5 cm na istniejących stropach na zaprawie cem.-wap. DEMONTAŻ 115,200 m2

KNR 4-04 0504-07 Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki 388,953 m2

KNR 4-04 0504-03 Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - GRESOWYCH 223,918 m2

KNR 4-01 0701-01 Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 286,651 m2

KNR 4-01 0701-08 Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2 172,588 m2

KNR 4-01 1211-08 Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o pow. ponad 0.5 m2 29,480 m2

KNR-W 2-02 0126-02 Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr. 1/2 ceg. 8,250 m2

KNR 4-01 0313-03 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek 1,987 m3

KNR 4-01 0313-04 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm 15,200 m

KNR-W 2-02 0608-03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 115,200 m2

KNR 2-02 1106-07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 115,200 m2

KNR-W 2-02 1101-02 Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie 6,336 m3

KNR 4-01 0214-01 Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl.B-7.56, 336 m3

NNRNKB 202 1134-01 (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 115,200 m2

KNR 4-01 0320-02 Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 8,400 m2

KNR 4-01 0711-02 Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.) 286,651 m2

KNR 4-01 0711-24 Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cement.na strop.,belk.,podciąg.,biegach,spocznik.na podł.z bet.,siatek,płyt wiór.-cem. (do 5m2 w 1 miej.) 172,588 m2

KNR-W 2-02 0803-03 Tynki wewn. zwykle kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 16,500 m2

KNR 2-02 2009-02 Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 1146,602 m2

KNR 2-02 2009-07 Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 1146,602 m2

KNR 2-02 2009-04 Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 862,939 m2

KNR 2-02 2009-08 Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 862,939 m2

NNRNKB 202 2021-01 (z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 50 cm na podłożu z tynku 98,158 m2

KNR 0-17 2609-08 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 382,600 m

KNR-W 2-02 1510-03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 2107,699 m2

KNR-W 4-01 1216-01 Zabezpieczenie podłóg folią 676,059 m2

KNR 4-01 1212-06 Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych 29,480 m2

KNR 4-01 1212-05 Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 29,480 m2

NNRNKB 202 2805-05 (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 15,120 m2

NNRNKB 202 2810-05 (z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm 35,640 m2

NNRNKB 202 2809-02 (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 35,400 m

NNRNKB 202 2809-05 (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca 35,400 m

KNR 2-02 1017-02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 8,400 m2

KNR 0-19 1022-12 Montaż drzwi z PCV bez obróbki obsadzenia 12,300 m2

NNRNKB 202 1130-02 (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 625,299 m2

KNR-W 2-02 1123-01 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe 625,299 m2

KNR-W 2-02 1115-02 Cokoliki z wykładzin z tworzyw sztucznych o wysokości 15 cm 390,100 m

KNR-W 2-02 1124-05 Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych zgrzewane 390,100 m

KNR 2-02 1112-09 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 689,666 m2

KNR 4-01 0713-01 Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 521,183 m2

KNR 4-04 1105-01 Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km 29,624 m3

KNR 4-04 1105-02 Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km 29,624 m3

Montaż poręczy ściennej ze wsparciem przedramienia, stal 18/10 na prawą rękę. 1,000 szt.