

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS INWESTORSKI - OGRODZENIE			
1	Roboty montażowe.	1	2

Lp.	Podst	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz z	Razem
KOSZTORYS INWESTORSKI - OGRODZENIE						
1			Roboty montażowe.			
1 d.1	KNR 2-02 1804-12 analogia	D-04.04.02	Ogrodzenie z siatki ogrodz.oczynk.oczka 50x50mm,fi 2,8mm, o wysokości 2 m na słupkach stalowych z rur śr. 76 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych 150.00	m m	 150.00 0	
					RA- ZEM	150.000
2 d.1	KNR 2-02 1808-01 analogia	D-04.04.02	Wrota z furtkami wysokości 2.4 m z blachy w ramach z kątowników; szerokość wrót 3 m i furtki 1 m na gotowych słupkach. Wykonanie wrót pełnych drewnianych rozw. np. typ DR-263x297cm 1	kpl. kpl.	 1.000	
					RA- ZEM	1.000