

**Gmina Stronie Śląskie  
ul. Kościuszki 55  
57-550 Stronie Śląskie**

### **WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ**

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania do SIWZ dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: **Budowa zaplecza sanitarno – szatniowego przy kompleksie boisk sportowych programu „Moje boisko ORLIK 2012”** Zamawiający odpowiada:

Wyjaśnienia  
-----

**Pytanie 1:** W celu udokumentowania doświadczenia Zamawiający żąda wykazu robót budowlanych z 5-ciu lat, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

Czy na spełnienie tego warunku wykonawca musi wykazać się kompleksowym wykonaniem (budową ) nowych obiektów, czy może przedłożyć wykaz w którym wyszczególni roboty remontowe i inwestycyjne w branżach budowlanych tożsamych z branżami przedmiotu zamówienia (roboty budowlane, instalacyjne sanitarne, instalacyjne elektryczne) ale wykonane na różnych obiektach, a nie związane z budową czy remontem jednego obiektu?

**Odpowiedź 1 :** Załączony do oferty wykaz może zawierać wyszczególnienie wykonanych robót w branżach przy robotach remontowych i inwestycyjnych na różnych obiektach pod warunkiem , że w każdej branży pokazane zostaną minimum trzy odpowiednie realizacje wraz z referencjami.

### **UWAGA !!!**

**Zamawiający dokonuje następującej zmiany przedmiaru robót budowlanych w rozdziale nr 1 – Przygotowanie terenu pod budowę i 12 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni. Oferent w wycenie powinien zamiennie w przedmiarze robót budowlanych – zał nr 5 rozdziały nr 1 i 12 wycenić zgodnie z poniższym nowym przedmiarem dla tych rozdziałów.**

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>4510000-8</b>	<b>Przygotowanie terenu pod budowę</b>			
1	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 40 cm głębokości koryta	m <sup>2</sup>		
d.1	0102-05 0102-06	(14.65+1.9)*2.1+(20.75-6.36)*1.5+6.5*20.0	m <sup>2</sup>	186.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>186.340</b>
2	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.1	0401-04	20+34.54	m	54.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.540</b>
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyl. na odl. 5 km lub na odkład; grunt kat. III	m <sup>3</sup>		
d.1	0239-02 0214-04	0.4*[(14.65+1.9)*2.1+(20.75-6.36)*1.5+6.5*20.0]+0.3*0.3*poz.2	m <sup>3</sup>	79.445	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.445</b>
<b>2</b>	<b>45233200-1</b>	<b>Roboty w zakresie różnych nawierzchni</b>			
4	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
d.2	0402-04	0.2*0.2*poz.6+0.3*0.3*poz.5	m <sup>3</sup>	3.182	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.182</b>
5	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0403-03	20	m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
6	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-05	14.65+1.9+2.1+(20.75-6.36)+1.5	m	34.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.540</b>
7	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m <sup>2</sup>		
d.2	0103-02	(14.65+1.9)*2.1+(20.75-6.36)*1.5+6.5*20.0	m <sup>2</sup>	186.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>186.340</b>
8	KNR 2-31	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0104-01	poz.7	m <sup>2</sup>	186.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>186.340</b>
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0114-05	poz.8	m <sup>2</sup>	186.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>186.340</b>
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.2	0114-02	-[(14.65+1.9)*2.1+(20.75-6.36)*1.5]*5	m <sup>2</sup>	-281.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>-281.700</b>
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - niesort 0-30	m <sup>2</sup>		
d.2	0114-07	poz.9	m <sup>2</sup>	186.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>186.340</b>
12	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.2	0511-01	(14.65+1.9)*2.1+(20.75-6.36)*1.5	m <sup>2</sup>	56.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.340</b>
13	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.2	0511-04	6.5*20.0	m <sup>2</sup>	130.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.000</b>

Do wiadomości:  
- wszyscy uczestnicy

pieczęć podłużna o treści:

BURMISTRZ  
Stronia Śląskiego  
mgr Zbigniew Łopusiewicz

oraz nieczytelny podpis