

**Gmina Stronie Śląskie
ul. Kościuszki 55
57-550 Stronie Śląskie**

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Turystyczne zagospodarowanie zbiornika w Starej Morawie – etap II pomosty wędkarskie

Wyjaśnienia

Pytanie 1 : W związku z ogłoszonym przetargiem na „ Turystyczne zagospodarowanie zbiornika w Starej Morawie – II etap pomosty wędkarskie” zwracamy się z zapytaniem o możliwość złożenia oferty wariantowej, polegającej na dostawie i budowie pływających pomostów wędkarskich (konstrukcja drewniana z impregnowanej ciśnieniowo sosny, oparta na niezatapialnych pływackich siatko-betonowych, całość kotwiona do dna za pomocą łańcuchów kotwicznych oraz martwych kotwic)

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

W związku ze stwierdzonymi przez Zamawiającego pomyłkami pisarskimi i błędami w SIWZ Zamawiający wprowadza w niej następujące zmiany:

W SIWZ punkt V p.pkt 1.2 powinien mieć brzmienie:

„1.2 Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj:

- wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 5 zamówień o wartości nie mniejszej niż **50 000 PLN;**”

W przedmiarze robót (załączniku nr 5) do SIWZ w pozycji 3 zamiast 92 pale do wbicia powinny być uwzględnionych 78 w tym 14 pali jest dostarczanych przez Zamawiającego.
(w załączeniu poprawiony przedmiar robót)

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

pieczęć podłużna o treści:

B U R M I S T R Z
Stronia Śląskiego
mgr Zbigniew Łopusiewicz

oraz nieczytelny podpis

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		KONSTRUKCJA DREWNIANA POMOSTÓW WĘDKARSKICH			
1	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg	km		
d.1	0113-04	w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0.200	
	analogia	0.2		RAZEM	0.200
2		Schody na pomosty wędkarskie z GABIONÓW	m ³		
d.1	wycena indywidualna	rys.4	m ³	8.000	
		2.0*1.0*0.5*2*4		RAZEM	8.000
3	KNR 2-10	Wbijanie pali drewnianych rusztowaniowych ręcznie z terenu lub rusztowań na głębokość do 2 m w grunt kat.I-II	szt.		
d.1	0103-01	11*2*3+6*2	szt.	78.000	
	analogia	minus materiał inwestora 14 szt (patrz pkt III SIWZ)		RAZEM	78.000
4		Dostawa oraz montaż konstrukcji drewnianej pomostów wędkarskich	m ³		
d.1	wycena indywidualna	rys.4	m ³	5.376	
		(30.0*2*3+15.0*2)*0.08*0.16*2	m ³	1.436	
		2.85*0.12*0.05*(12*2*3+6*2)			
		minus materiał inwestora 2,60*0,12*0,05*53 szt (patrz pkt III SIWZ)		RAZEM	6.812
5	KNR 2-02	Podłoga z desek struganych gr.50 mm	m ²		
d.1	1110-03	pomost	m ²	210.000	
	analogia	(30.0*3+15.0)*2.0		RAZEM	210.000
6	KNR-W 2-02	Drabiny zewnętrzne z kabłąkiem o długości do 4 m - drabinki wyjściowe z wody na pomosty kąpieliska	m		
d.1	1213-03	5*2.5	m	12.500	
	wycena indywidualna			RAZEM	12.500
2		ZABEZPIECZENIE BRZEGU NA WYSOKOŚCI POMOSTÓW WĘDKARSKICH			
7	KNR 2-11	Wykonanie narzutu kamiennego w gruncie z materiału inwestora	m ²		
d.2	0402-01	- dowóz z odległości do 1km			
	wycena indywidualna	800	m ²	800.000	
				RAZEM	800.000