

GKP.271.10.2012.JC

Stronie Śląskie, 2012-06-29

Gmina Stronie Śląskie
ul. Kościuszki 55
57-550 Stronie Śląskie

**WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z ZAPYTANIEM SKIEROWANYM DO
ZAMAWIAJĄCEGO**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: **Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach nr 295, 315/2, 310/2 we wsi Stary Gieraltów**

Wyjaśnienia i odpowiedzi.

Pytanie 1.: W opisie technicznym w dziale „stan istniejący” projektant opisuje, że istniejące drogi są ograniczone obustronnie nieregularnym, zawyżonym poboczem gruntowym uniemożliwiającym ich prawidłowe odwodnienie. W związku z zaistniałą sytuacją prosimy o wprowadzenie do przedmiaru robót pozycji obejmującej ścinkę istniejących poboczy wraz z wywozem urobku pochodzącego z tej ścinki.

Pytanie 2.: Projektowana konstrukcja podbudowy i nawierzchni będzie posiadać grubość 29 cm, a w niektórych miejscach nawet 41 cm. Biorąc pod uwagę to, że poz. 1 i 2 przedmiaru robót określa wykonanie korytowania istniejącej drogi w ilości 93 m³ oraz to, że cała powierzchnia remontowanej drogi wynosi 1269 m², to głębokość korytowania wynosi około 7 cm. W poz. 20 i 21 przedmiaru robót występuje wykonanie formowania poboczy na grubość 10 cm. Po wykonaniu korytowania 7 cm, poszczególnych warstw podbudowy i nawierzchni oraz wykonaniu pobocza zgodnie z projektem, pozostanie krawędź nawierzchni o grubości 12 cm, a w niektórych miejscach nawet 24 cm. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o skorygowanie w przedmiarze robót grubości wykonania poboczy.

Odpowiedź: Po przekazaniu zapytań do projektanta i uzyskaniu od niego wyjaśnień Zamawiający odpowiada, że nie widzi potrzeby korygowania przedmiaru robót.

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

Pełnomocnik Burmistrza
d/s Zamówień Publicznych

mgr Tomasz Mazurek

(podpis zamawiającego)