

ŚLEPY KOSZTORYS

L.p.	SST	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jednostk. (zł)	Wartość (zł)
1		Roboty ziemne - nasypy z materiału miejscowego - formowanie i zagęszczenie	m ³	108		
2	D.04.01.01	Wykop koryta w gruncie kat. IV, głębokość 20 cm	m ²	330		
3	D.04.01.01	Wyrównanie i profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej	m ²	386		
4		Powierzchniowe utrwalenie podbudowy emulsją nadstabilną lub wolnorozpadową	m ²	386		
5	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość 20 cm	m ²	330		
6	D.04.03.01	Skropienie oczyszczonej nawierzchni oraz podbudowy (ilość bitumu 0,5 kg/m ²) asfaltem lub emulsją asfaltową	m ²	716		
7	D.05.03.05	Nawierzchnia - warstwa wiążąca, beton asfaltowy 0/12, grubość 4 cm	m ²	697		
8	D.04.03.01	Skropienie oczyszczonej nawierzchni oraz podbudowy (ilość bitumu 0,2 kg/m ²) asfaltem lub emulsją asfaltową	m ²	703		
9	D.05.03.05	Nawierzchnia - warstwa ścieralna, beton asfaltowy 0/8, grubość 3 cm	m ²	703		
10	D.02.00.01 D.02.01.01	Pogłębienie istniejących oraz wykopanie nowych rowów przydrożnych	m ³	10		
11	D.06.03.01	Wykonanie poboczy z odpadu kamiennego (miejscowego) 161 x 0,75 x 2	m ²	241		
				Razem		