

---

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi gminnej na terenie działki nr 764 obręb Stronie Śląskie Miasto

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR: Gmina Stronie Śląskie

ADRES INWESTORA: ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Łukasz Dobosz

DATA OPRACOWANIA: 2019-09-15

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

**DROG-INST Łukasz Dobosz**  
54-615 Wrocław, ul. Rakietowa 11/3  
NIP: 881 141 28 58, REGON: 021723920  
e-mail: biuro@drog-inst.pl

mgr inż. Łukasz Dobosz  
UPRAWNIENIA BUDOWLANE  
Nr ewid. 000705/09  
do kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności drogowej bez ograniczeń

Remont drogi gminnej na terenie działki nr 764 obręb Stronie Śląskie Miasto  
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS: Remont drogi gminnej na terenie działki nr 764 obręb Stronie Śląskie Miasto</b>					
1		<b>Geodezja</b>			
1 d.1	KNKRB 1 0109-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km		
		0,6047	km	0,605	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,605</b>
2		<b>Roboty rozbiórkowe i ziemne</b>			
2 d.2	KNR 2-01 0206-03 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 5 km	m3		
		221,75 * 0,28	m3	62,090	
				<b>RAZEM</b>	<b>62,090</b>
3 d.2	wyc. własna	Utylizacja gruntu z wykopów	t		
		poz.2 * 1,8	t	111,762	
				<b>RAZEM</b>	<b>111,762</b>
3		<b>Konstrukcja jezdni + poboczy</b>			
4 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		221,75	m2	221,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>221,750</b>
5 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		221,75	m2	221,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>221,750</b>
6 d.3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		201,57	m2	201,570	
				<b>RAZEM</b>	<b>201,570</b>
7 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		201,57	m2	201,570	
				<b>RAZEM</b>	<b>201,570</b>
8 d.3	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		194,84	m2	194,840	
				<b>RAZEM</b>	<b>194,840</b>
4		<b>Pobocza utwardzone + niwelacja terenów przyległych</b>			
9 d.4	KNR 2-31 1402-05 1402-06	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 15 cm	m2		
		60,47 * 2	m2	120,940	
				<b>RAZEM</b>	<b>120,940</b>
10 d.4	KNCK-1 0103-02	Reczne profilowanie i zagęszczanie podłoża z gruntu kat.III-IV	m2		
		60,47 * 2	m2	120,940	
				<b>RAZEM</b>	<b>120,940</b>
11 d.4	KNR 2-01 0510-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 15 cm	m2		
		60,47 * 2	m2	120,940	
				<b>RAZEM</b>	<b>120,940</b>