

---

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi gminnej na terenie działki nr 158/2 obręb Stronie Śląskie  
obszar wiejski

ADRES INWESTYCJI: Goszów

INWESTOR: Gmina Stronie Śląskie

ADRES INWESTORA: ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Łukasz Dobosz

DATA OPRACOWANIA: 2019-09-02

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

**DROG-INST Łukasz Dobosz**  
54-615 Wrocław, ul. Rakietowa 11/3  
NIP: 881 141 28 58, REGON: 021723920  
e-mail: biuro@drog-inst.pl

mgr inż. Łukasz Dobosz  
UPRAWNIENIA BUDOWLANE  
Nr świad. 430/DOS/09  
do kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności drogowej bez ograniczeń

Remont drogi gminnej na terenie działki nr 158/2 obręb Stronie Śląskie obszar wiejski  
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS: Remont drogi gminnej na terenie działki nr 158/2 obręb Stronie Śląskie obszar wiejski</b>					
1		<b>Konstrukcja nawierzchni jezdni</b>			
1 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		184,53	m2	184,530	
				<b>RAZEM</b>	<b>184,530</b>
2 d.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		173,55	m2	173,550	
				<b>RAZEM</b>	<b>173,550</b>
3 d.1	KNK 2-06 0309-08	Skropienie podbudowy asfaltem pod nawierzchnie bitumiczne	m2		
		173,35	m2	173,350	
				<b>RAZEM</b>	<b>173,350</b>
4 d.1	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		55,92 * 3	m2	167,760	
				<b>RAZEM</b>	<b>167,760</b>
2		<b>Pobocza utwardzone + niwelacja terenów przyległych</b>			
5 d.2	KNR 2-31 1402-05 1402-06	Mechaniczne ścinanie poboczny o grubości 15 cm	m2		
		55,92 * 2	m2	111,840	
				<b>RAZEM</b>	<b>111,840</b>
6 d.2	KNCK-1 0103-02	Reczne profilowanie i zagęszczanie podłoża z gruntu kat.III-IV	m2		
		55,92 * 2	m2	111,840	
				<b>RAZEM</b>	<b>111,840</b>
7 d.2	KNR 2-01 0510-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 15 cm	m2		
		55,92 * 2	m2	111,840	
				<b>RAZEM</b>	<b>111,840</b>