

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUDYNKU SPORTOWEGO
ADRES INWESTYCJI : STRONIE ŚLĄSKIE
INWESTOR : GMINA STRONIE ŚLĄSKIE
ADRES INWESTORA : UL. KOŚCIUSZKI 55 57-550 STRONIEŚLĄSKIE
WYKONAWCA ROBÓT : -
ADRES WYKONAWCY : -
BRANŻA : BUDOWALANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : PIOTR GAZDA
DATA OPRACOWANIA : 15.05.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.05.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY REMONTOWE ZEWNĘTRZNE			
2		ROBOTY WEWNĄTRZ BUDYNKU			
2.1		ROBOTY MUROWE			
1	KNR-W 4-01 d.2.1 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.17*3.55*2.52+0.18*2.65*2.71+0.87*0.30*2.65	m ³ m ³	 3.505	
				RAZEM	3.505
2	KNR-W 4-01 d.2.1 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. 1.20*2.65	m ² m ²	 3.180	
				RAZEM	3.180
3	KNR-W 4-01 d.2.1 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 10+1	szt. szt.	 11.000	
				RAZEM	11.000
4	KNR-W 4-01 d.2.1 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.20*0.25*2.10+0.20*0.25*2.10+0.30*0.25*2.10+0.30*0.25*2.10+0.20*0.25*2.10+0.10*0.25*2.10+0.20*0.25*2.10+0.18*1.1*2.10+0.20*1.10*2.10	m ³ m ³	 1.665	
				RAZEM	1.665
5	KNR-W 4-01 d.2.1 0338-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej NADPROŻA 1.50*2+1.50*2+1.50*2+1.50*2+1.50*2+1.50*2+1.50*2	m m	 21.000	
				RAZEM	21.000
6	KNR-W 2-02 d.2.1 0132-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.50*2*7+1.20*6+1.50*1	m m	 29.700	
				RAZEM	29.700
7	KNR-W 4-01 d.2.1 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 0.25*0.90*2.10+0.18*2.81*2.65-0.8*2.0*0.18	m ³ m ³	 1.525	
				RAZEM	1.525
8	KNR-W 2-02 d.2.1 0127-04	Ścianki działowe z luksferów 15x15x5 cm 0.65*2.94	m ² m ²	 1.911	
				RAZEM	1.911
9	KNR-W 4-01 d.2.1 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 1.20*2.65+0.8*2.65+2.0*2.85+1.16*2.85+1.0*2.85-2.94*0.65	m ² m ²	 15.245	
				RAZEM	15.245
2.2		TYNKI I OKŁADZINY ŚCIAN I SUFITÓW			
10	KNR-W 4-01 d.2.2 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 10.0	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNR-W 4-01 d.2.2 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu 10.0+17.15*2+0.9*2.10*2+2.81*2.65*2	m ² m ²	 62.973	
				RAZEM	62.973
12	KNR 9-03 d.2.2 0101-03	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym jednowarstwowe gr. 10 mm gipsowe zatarte - uzupełnienie ubytków i nierówności 25	m ² m ²	 25.000	
				RAZEM	25.000
13	NNRNKB d.2.2 202 2803-04	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm 2.0*(1.65*2+1.20*2-0.8+1.17*2+1.20*2-0.8+4.31*2+1.95*2-1.02-0.8*3-0.9+1.25*2+1.20*2-0.9-1.02)+2.65*(2.71*2+2.38*2)-0.8*2.0-1.18*0.86*2 2.0*(2.52*2+2.0*2+1.16*2+1.34*2-0.8*2-0.9-0.8)	m ² m ² m ²	 63.387 21.480	
				RAZEM	84.867
14	KNR-W 4-01 d.2.2 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 1.50*(2.86*2+1.51*2-0.9-0.9)+1.50*(2.86*2+4.20*2-0.9*2)+1.50*(4.93*2+3.28*2-0.9*3)+1.50*(5.0*2+2.23*2-0.9)+1.50*(6.39*2+3.25*2-0.9)+1.50*(5.10*2+2.18*2-0.9*3)+1.50*(2.52*2+3.85*2) 1.50*(3.65*2+7.06*2-0.7-0.8-0.9*2)	m ² m ² m ²	 134.280 27.180	
				RAZEM	161.460
15	KNR-W 4-01 d.2.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach <parter obniżenie>3.55*(3.05*2+3.85*2)+3.55*(3.85*2+2.52*2) <parter>2.65*(1.51*2+2.86*2)+2.65*(2.86*2+4.20*2)+2.65*(1.25*2+1.20*2)+2.65*(1.65*2+1.20*2)+2.65*(1.17*2+1.20*2)+2.75*(1.95*2+4.31*2)+2.65*(2.71*2+2.37*2)+2.65*(4.93*2+3.28*2)+2.70*(5.0*2+2.23*2)+2.65*(6.39*2+3.25*2)+2.65*(2.25*2+5.10*2) <piętro>2.90*(3.65*2+5.18*2)+2.85*(6.43*2+5.80*2)+2.85*(2.0*2+2.52*2+1.16*2+1.35*2)+2.82*(2.90*2+2.03*2)+2.70*(1.45*2+2.03*2)	m ² m ² m ² m ²	 94.217 335.186 207.593	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<minus płytki , nowe tynki , lamperie>-(62.973+84.867+161.46)	m ²	-309.300	
				RAZEM	327.696
16	KNR-W 4-01 d.2.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 4.50+11.60+8.60+1.8+2.0+1.4+6.2+16.2+11.2+19.1+5.12*2.18+8.50+8.20 5.18*2.18+7.06*1.10+32.40+6.70+5.90+2.90	m ² m ² m ²	110.462 66.958	
				RAZEM	177.420
17	KNR 0-23 d.2.2 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją 84.87+161.46+327.70+177.42	m ² m ²	751.450	
				RAZEM	751.450
18	KNR-W 2-02 d.2.2 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 327.70	m ² m ²	327.700	
				RAZEM	327.700
19	KNR-W 2-02 d.2.2 1505-02	Malowanie tynków wewnętrznych farbą wapienną z dodatkiem 10 % farby emulsyjnej - sufity 177.42	m ² m ²	177.420	
				RAZEM	177.420
2.3		POSADZKI			
20	KNR 4-01 d.2.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 11.6+16.2+19.10+5.9+11.9	m ² m ²	64.700	
				RAZEM	64.700
21	KNR-W 2-02 d.2.3 0608-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa IZOLACJA POD POSADZKĘ 4 cm - STYROPIAN EPS 100-038 (PODŁOGA) 1.8+8.60+2.0+1.40	m ² m ²	13.800	
				RAZEM	13.800
22	KNR-W 2-02 d.2.3 1116-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm 13.80+3.50	m ² m ²	17.300	
				RAZEM	17.300
23	KNR-W 2-02 d.2.3 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 2.5 17.30	m ² m ²	17.300	
				RAZEM	17.300
24	KNR-W 2-02 d.2.3 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 17.30	m ² m ²	17.300	
				RAZEM	17.300
25	KNR-W 2-02 d.2.3 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 4.50+11.60+16.20+19.10+8.50+8.20 10.20+6.7+5.9	m ² m ² m ²	68.100 22.800	
				RAZEM	90.900
26	KNR-W 2-02 d.2.3 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 2 90.90	m ² m ²	90.900	
				RAZEM	90.900
27	NNRNKB d.2.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 15.50+90.90	m ² m ²	106.400	
				RAZEM	106.400
28	NNRNKB d.2.3 202 2807-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 1.8+8.6+2.0+1.4+4.50+8.20+6.7+5.9	m ² m ²	39.100	
				RAZEM	39.100
29	NNRNKB d.2.3 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 11.60+16.20+19.10+10.20	m ² m ²	57.100	
				RAZEM	57.100
30	NNRNKB d.2.3 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm 1.25*1.20+0.16*1.20*5+4.0*2.20+0.16*1.10*18	m ² m ²	14.428	
				RAZEM	14.428
31	NNRNKB d.2.3 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 (1.51*2+2.86*2-0.9*2)+(2.86*2+4.20*2-0.9*2)+(4.31*2+1.95*2-0.8*3-0.9-1.02)+(1.17*2+1.20*2-0.8)+(1.65*2+1.20*2-0.8)+(1.25*2+1.20*2-0.9-1.02)+(2.71*2+2.38*2-0.8)+(4.93*2+3.28*2-0.9*3)+(3.25*2+6.39*2-0.9)+(2.18*2+5.10*2+0.16*18+1.10-0.9*3)+(3.85*2+3.05*2-0.9)+(3.85*2+2.52*2-0.9) (7.06*2+3.65*2-2.10+0.25*2-2.10+0.25-0.8-0.93-0.7)+(2.0*2+2.52*2+1.16*2+1.35*2-0.8*2-0.9-0.8+1.0*2)+(2.90*2+2.03*2-0.8*2)	m m m	121.340 36.560	
				RAZEM	157.900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.4		DRZWI WEWNĘTRZNE			
32 d.2.4	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 0.9*2.0*10+0.8*2.0*6+0.7*2.0*2	m ² m ²	 30.400	
				RAZEM	30.400
33 d.2.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 30.40	m ² m ²	 30.400	
				RAZEM	30.400
34 d.2.4	KNR-W 2-02 1204-03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 0.9*2.00	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800