
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Remont odcinka drogi gminnej ul. Ogrodowej działka nr 144 obręb 001 Stronie Śląskie Miasto AM13 i działka nr 160 obręb 012 Strachocin AM12

ADRES INWESTYCJI: Stronie Śląskie ul. Ogrodowa

INWESTOR: Gmina Stronie Śląskie

ADRES INWESTORA: ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Łukasz Dobosz

DATA OPRACOWANIA: 2017-03-30

WYKONAWCA:

INWESTOR:

mgr inż. Łukasz Dobosz
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 300/DOS/19
do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności drogowej bez ograniczeń

DROG-INST Łukasz Dobosz
54-615 Wrocław, ul. Rakietowa 11/3
NIP: 881 141 28 58, REGON: 021723920
e-mail: biuro@drog-inst.pl

Remont odcinka drogi gminnej ul. Ogrodowej działka nr 144 obręb 001 Stronie Śląskie Miasto AM13 i działka nr 160 obręb 012 Strachocin AM12

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Remont odcinka drogi gminnej ul. Ogrodowej działka nr 144 obręb 001 Stronie Śląskie Miasto AM13 i działka nr 160 obręb 012 Strachocin AM12					
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 2-31 0817-01 analogia	Rozebranie ścieków wodospustów o grubości 10 cm na podsypce piaskowej	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
2 d.1	KNK 2-06 0811-04	Rozbiórka ścian czołowych przepustów z betonu	m3		
		1,15	m3	1,150	
				RAZEM	1,150
3 d.1	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
		35,5	m	35,500	
				RAZEM	35,500
4 d.1	KNR 2-31 0803-03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm	m2		
		1190,5	m2	1 190,500	
				RAZEM	1 190,500
5 d.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m3		
		poz.4 * 0,05 + 1,15	m3	60,675	
				RAZEM	60,675
2		Roboty ziemne			
6 d.2	KNR 2-01 0206-03 0214-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	m3		
		713	m3	713,000	
				RAZEM	713,000
3		Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów			
7 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		1544	m2	1 544,000	
				RAZEM	1 544,000
8 d.3	KNR AT-03 0201-02	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka do Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm(15cm) Krotność = 0,75	m2		
		1544	m2	1 544,000	
				RAZEM	1 544,000
9 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		1439	m2	1 439,000	
				RAZEM	1 439,000
10 d.3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		1384	m2	1 384,000	
				RAZEM	1 384,000
11 d.3	KNK 2-06 0309-08	Skropienie podbudowy asfaltem pod nawierzchnie bitumiczne	m2		
		1384	m2	1 384,000	
				RAZEM	1 384,000
12 d.3	KNR 2-31 0311-01 0311-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m2		
		1335	m2	1 335,000	
				RAZEM	1 335,000

Remont odcinka drogi gminnej ul. Ogrodowej działka nr 144 obręb 001 Stronie Śląskie Miasto AM13 i działka nr 160 obręb 012 Strachocin AM12

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2		
		1335	m2	1 335,000	
				RAZEM	1 335,000
14 d.3	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		1300	m2	1 300,000	
				RAZEM	1 300,000
4		Rowy odwadniające + przepusty			
15 d.4	KNR 2-31 1403-05	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
		283,5	m	283,500	
				RAZEM	283,500
16 d.4	KNKRB 1 0422-01	Umocnienie rowów element.prefabrykowanymi osadzonymi na ławie betonowej	m rowu		
		10	m rowu	10,000	
				RAZEM	10,000
17 d.4	KNNR 6 1302-04	Oczyszczenie przepustów śr. 0.6 m z namułu do 50% jego średnicy	m		
		37,5	m	37,500	
				RAZEM	37,500
18 d.4	KNR 2-31 0605-05	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm	ściank.		
		5	ściank.	5,000	
				RAZEM	5,000
5		Pobocza utwardzone + niwelacja terenów przyległych			
19 d.5	KNR 2-31 1402-05 1402-06	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 15 cm	m2		
		345	m2	345,000	
				RAZEM	345,000
20 d.5	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		345	m2	345,000	
				RAZEM	345,000
6		Zieleń			
21 d.6	KNR 2-01 0510-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm	m2		
		340	m2	340,000	
				RAZEM	340,000